

+28.040
ATIKA

+24.560
ATIKA

+20.100
7.NP

+16.800
6.NP

+13.500
5.NP


+10.200
4.NP

+6.900
3.NP

+3.600
2.NP

±0.000
1.NP


-3.600
1.TPP




LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE


LEGENDA ZATEPLENÍ:



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 160 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA ODLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
- HLOUBKOVÁ PENETRACE
- LEPIČÍ TMEL PRO KZS
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL 160 mm PRO KZS (OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ TL 30 mm)
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
- PENETRACE POD PASTOVITÉ OMÍTKY
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ PROBARVENÁ OMÍTKA.



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 80 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA OTLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
- HLOUBKOVÉ PENETRACE
- LEPIČÍ TMEL PRO KZS
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL 80 mm PRO KZS
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
- PENETRACE POD PASTOVITÉ OMÍTKY
- SILIKONSILIKÁTOVÁ PASTOVITÁ PROBARVENÁ OMÍTKA.



- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 120 mm SOKLU (VÝŠKA 300 mm NAD TERÉN)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA ODLUČENÁ A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
- HLOUBKOVÉ PENETRACE
- BITUMENOVÝ LEPIČÍ TMEL PRO KZS
- TEPELNÁ IZOLACE – PERIMETR TL 120 mm PRO KZS
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
- PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA



- OPRAVA FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (DUTÁ MÍSTA OTLUČENÁ VČETNĚ KABŘINOVÉHO PODKLADU A DOPLNĚNÁ JÁDROVOU OMÍTKOU)
- HLOUBKOVÉ PENETRACE
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKOVACHO TMELU A SKLOVLÁKNITÉ TEXTILIE TL. MIN 5 mm
- PENETRACE POD MOZAIKOVÉ OMÍTKY
- MOZAIKOVÁ OMÍTKA

V POHLEDECH NEJSOU ZAKRESLENY STOJANY, VYSÍLAČE
A PŘIJMAČE BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ

OBJEDNATEL:		KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12A, 401 13, ÚSTÍ NAD LABEM		<div><div></div><div><div>KANIA</div><div>KANIA a.s., Spálová 80/9, 702 00 Ostrava tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz</div></div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. JAN LAMPA	<div><div></div><div><div>REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.</div></div></div>			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. JAN LAMPA				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
NÁZEV AKCE :					
NÁZEV OBJEKTU :					
SO 101	ČÁST :	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY :					
NOVÝ STAV - JIHOVÝCHODNÍ POHLED		15018-DPS-D.1.1-SO 101-28			