



## Poskytnutí dodatečných informací č. 11

pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

s názvem:

### **„Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.“**

#### **Dotaz č. 1**

V odpovědi na dotaz č. 26 zadavatel uvedl, že nebude měnit množství (tonáž) materiálu s azbestem na základě externí odborné zprávy, která popisovala rizika jednotlivých materiálů. Žádáme zadavatele, aby tuto zprávu zpřístupnil uchazečům.

#### **Odpověď č. 1**

Zadavatel nebude poskytovat účastníkům externí odbornou zprávu.

Všechny položky slepého rozpočtu D1\_03\_1 jsou z ceníku ÚRS – postup je tedy daný a nelze do něj zasahovat.

Propočet hmotnosti (pol.č.2) pro demolici dřevěných budov má nastavenou hmotnost sutě 0,222t/m<sup>3</sup>. Při objemu objektu 2401,696m<sup>3</sup> je hmotnost sutě celkem 533,177t.

Při zohlednění externí odborné zprávy na průzkum azbestu, kde ve všech konstrukcích byl azbest přítomen, bylo „střízlivým“ odborným odhadem určeno, že 30% hmotnosti konstrukcí tvoří konstrukce s obsahem azbestu případně konstrukce znečištěné azbestem.

Objekt je postaven na škvárovém podloží a to bylo také zařazené do odpadu obsahujícího azbest. Celková hmotnost škvárového podloží ve tl.150 mm je dle ceníku ÚRS 0,135t/m<sup>2</sup>. V pol.č.12 je tedy při ploše 623,0m<sup>2</sup> hmotnost sutě 84,105t

Celková hmotnost odpadu s obsahem azbestu je tedy dle výpočtů: 84,105+533,177\*0,3=244,058t

Na stanoveném množství ve slepém rozpočtu Zadavatel trvá.



### Dotaz č. 2

#### **D1\_01\_4b - Chlazení**

- 1) V technické zprávě D1.01.4b Chlazení je v odstavci 4. Zdroj chladu – primární okruh na str.3 popsáno odplynění vody následovně: „Pre odplynění vody bude instalováno vakuové odplyňovací zařízení pro chladicí soustavy”.

Vzhledem ke skutečnosti, že primární okruh je naplněn chladivem R410a – viz. pol. č. 371 výkazu výměr VZT, mělo by být vakuové odplyňovací zařízení osazené na sekundárním okruhu rozvodu chladné vody. Ale výkaz výměr v oddílu 732\_Strojovny žádnou takovou položku neobsahuje.

**Bude doplněna jednotka vakuového odplynění do projektové dokumentace?**

**Bude se doplňovat položka do výkazu výměr?**

### Odpověď č. 2

Zadavatel provedl úpravu popisu textu v technické zprávě. V objektu D1.01 Pavilon operačních sálů a CS / D1\_01\_4b – Chlazení / D1\_01\_4b-01 Technická zprava – opravena zrušená věta je vyznačena. Aktualizovaný dokument - D1\_01\_4b-01 Technická zprava.pdf

### Dotaz č. 3

Žádáme o přesnou specifikaci (určení přesného počtu místností) následující položky :

15	K	VRN4007-R	Měření hluku	Kč	1,000		0,00
	VV		"- kontrolní měření hluku v průběhu stavby a měření				
	VV		"po dokončení stavby				
	VV		1		1,000		

Bez stanovení počtu místností nelze položku ocenit.

### Odpověď č. 3

Zadavatel provedl úpravu položky do slepého rozpočtu. V objektu D1.01 Pavilon operačních sálů a CS / D1\_01\_1 – Stavební / slepý rozpočet OVN – opravena položka č.15. V objektu D1.02 Stavební úpravy v pavilonu F / D1\_02\_1 – Stavební / slepý rozpočet OVN – opravena položka č.13. Položky podrobněji rozepsány - upřesněno měření hluku, reálná skutečnost bude přizpůsobena dle postupu výstavby a konkrétních požadavků KHS.

Aktualizovaný slepý rozpočet

„A42-15-P - D1\_01 - Slepý rozpočet\_D147“

„A42-15-P - D1\_02 - Slepý rozpočet\_D147“


Zadavatel provedl při kontrole slepého rozpočtu úpravu položky do slepého rozpočtu. V objektu D1.01 Pávilon operačních sálů a CS / D1\_01\_1 – Stavební / slepý rozpočet – opravena položka č.66. - oprava chybného součtu v množství.

Aktualizovaný slepý rozpočet „A42-15-P - D1\_01 - Slepý rozpočet\_DI47“

Na základě výše uvedené odpovědi na dodatečné informace zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **24.2.2017 10:00 hod.**

V Ústí nad Labem dne: 18-01-2017

02  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
iČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

  
.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel