



Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejné zakázky na zhotovitele stavby:

Revitalizace objektu „D“, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Žádost o poskytnutí dodatečné informace č. 1 ze dne 10.1.2017, citace dotazu:

SO.01 - Nástavba

1. VZT

Nejsou technické parametry - stav projektu není pro provedení stavby.

ODPOVĚĎ:

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky o projektových dokumentacích ve stupni pro provádění stavby. Poznámka v projektu upozorňuje, že se nejedná o dílenskou dokumentaci, kterou si musí zhotovitel zpracovat sám. Toto však nemá vliv na vypracovaný výkaz materiálu části VZT.

2. Silnoproud

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm - 235,00m

"Výkaz výměr požaduje trubku, ale neuvádí pevnostní charakteristiku této trubky. Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění vlastností trubky a doplnění montážních prací do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Pevnost trubky není nutno specifikovat. Položka je společná pro montáž a dodávku.

3. Silnoproud

Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm - 139,00m

"Výkaz výměr požaduje trubku, ale neuvádí pevnostní charakteristiku této trubky, dále není jasné, co to znamená ""uložená pevně"". Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění vlastností trubky a vyjasnění způsobu uložení - pokud by se jednalo o uložení do příchytěk, žádáme o doplnění těchto příchytěk do výkazu výměr a doplnění montážních prací do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Pevnost trubky není nutno specifikovat. Položka je společná pro montáž a dodávku. Příchytky jsou součástí položky.

4. Silnoproud

Kabelový kanál dvoukomorový - 12,00m

""Kabelový kanál dvoukomorový"" jedná se o nejasnou položku která může mít i při malém výměru vliv na cenu. Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění této položky, případné doplnění příslušenství do výkazu výměr a doplnění montážních prací do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Typ kanálu není předepsán, nemá vliv na elektroinstalaci. Položka je společná pro montáž a dodávku.



5. Silnoproud

Krabice "Výkaz výměr požaduje dodávku krabic (různé typy), ale nepožaduje jejich montáž.

Žádáme o doplnění montážních prací pro krabice do výkazu výměr včetně doplnění stavebních příprav pro tyto krabice."

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

6. Silnoproud

Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 - 108,00ks

"Výkaz výměr požaduje osadit hmoždinky, nikde však nejsou tyto hmoždinky v požadavku na materiál.

Žádáme o doplnění materiálů do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

7. Silnoproud

Spínače a zásuvky "Nikde není požadavek na montáž těchto položek.

Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

8. Silnoproud

Spínač nástěnný - řaz. 3, IP54, 400V/25A - 1,00ks

"Tento popis spínače je všeobecný.

Žádáme o bližší informace a doplnění montáže do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

9. Silnoproud

"U některých spínačů a tlačítek není uveden způsob uložení.

Žádáme o upřesnění a doplnění montážních prací."

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

10. Silnoproud

EKV Přípojnice - 1,00ks

Žádáme o bližší informace a doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

11. Silnoproud

Podlahová krabice 6 modulová s víkem - 3,00ks

Žádáme o bližší informace (dle popisu je krabice bez vybavení) a doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

12. Silnoproud

Jistič 3x63A, 10kV Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

**13. Silnoproud**

Přepětíový blesková ochrana T1 v krabici 6modulů, - 4,00ks
Žádáme o bližší informace a doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Ochrana T1 je jasná definice. Značku nesmíme uvádět. Položka je společná pro montáž a dodávku.

14. Silnoproud

Kabelové žlaby vč. konstrukce

Žádáme o upřesnění materiálů (např. povrchová úprava), jasnou definici položky "vč.konstrukce" a určení způsobu uložení. Dále žádáme o doplnění montážních prací pro tyto žlaby do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Typ a úprava není specifikována, nemá vliv na elektroinstalaci. Položka je společná pro montáž a dodávku.

15. Silnoproud

Kabely a vodiče Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr a určení barevného značení žil.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku. Vodiče jsou s barevným odlišením žil – J (vyplývá z použitých vodičů 3x a 5x)

16. Silnoproud

Svítlidla Žádáme doplnění dokumentace o světelně technický projekt, knihu svítidel a doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Není nutné do projektu, specifikováno v PD / VV.

17. Silnoproud

Třmen uchycovací - 620,00ks

"Tento popis je všeobecný. Žádáme o bližší informace a doplnění montáže do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Typ třmenu nemůže být určen. Nemá vliv na instalaci.

18. Silnoproud

Ovladač žaluzií - 17,00ks

"Tento popis je všeobecný. Žádáme o bližší informace a doplnění montáže do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Ovladač žaluzií 230v/10A je standardní výrobek, není nutno popisovat. Typ dle typu ostatních přístrojů.

19. Silnoproud

Rozvaděč R_D3_5NP viz výkres 05

"Nenašli jsme tento výkres v dokumentaci. Žádáme o doplnění dokumentace."

ODPOVĚĎ:

Je součástí vydané dokumentace.

SO.02 - Revitalizace (zateplení) obvodového pláště**20. Silnoproud**

Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm - 41,00m

"Výkaz výměr požaduje trubku, ale neuvádí pevnostní charakteristiku této trubky. Výkaz výměr dále nepožaduje montáž této položky. Žádáme o upřesnění vlastností trubky a doplnění montážních prací do výkazu výměr."

**ODPOVĚĎ:**

Pevnost trubky není nutno specifikovat. Položka je společná pro montáž a dodávku.

21. Silnoproud

Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 - 60,00ks

"Výkaz výměr požaduje osadit hmoždinky, nikde však nejsou tyto hmoždinky v požadavku na materiál.

Žádáme o doplnění materiálů do výkazu výměr."

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

22. Silnoproud

Přepěťový blesková ochrana T1 v krabici 6modulů, - 4,00ks

Žádáme o bližší informace a doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Ochrana T1 je jasná definice. Značku nesmíme uvádět. Položka je společná pro montáž a dodávku.

23. Silnoproud

Kabely a vodiče Žádáme o doplnění montáží do výkazu výměr a určení barevného značení žil.

ODPOVĚĎ:

Viz SO01

24. Silnoproud

Svítilidla Žádáme doplnění dokumentace o světelně technický projekt, knihu svítidel a doplnění montáží do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Není nutné.

25. Silnoproud

Montáž chladicí jednotky - 10,00 ks

"Již popisu je evidentní že tato položka patří do složky chlazení.

Žádáme o vyjmutí této položky ze složky silnoproud."

ODPOVĚĎ:

Je to položka pro připojení.

26. Silnoproud

Demontáž chladicí jednotky - 6,00ks

"Již popisu je evidentní že tato položka patří do složky chlazení.

Žádáme o vyjmutí této položky ze složky silnoproud."

ODPOVĚĎ:

Je to položka pro odpojení.

SO.00 - Hromosvod a bezpečnostní jištění**27. Hromosvod**

Jímací vedení AlMgSi 8 na podpěrách PV21 - 2340,00m

Žádáme o rozpad této položky tak, aby bylo zřejmé kolik podpěr je zapotřebí, dále žádáme o doplnění výkazu výměr o montážní práce.

ODPOVĚĎ:

Jedná se o agregovanou položku včetně podpěr. Položka je společná pro montáž a dodávku.

28. Hromosvod



Zemnicí vedení FeZn d=10

Žádáme o doplnění výkazu výměr o montážní práce.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

29. Hromosvod

Svorka hromosvodová do 2 šroubů - 425,00ks

Žádáme o jasnou definici této položky a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Všechny nutné hromosvodové svorky do dvou šroubů. Položka je společná pro montáž a dodávku.

30. Hromosvod

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby - 677,00ks

Žádáme o jasnou definici této položky a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Všechny nutné hromosvodové svorky nad dva šrouby. Položka je společná pro montáž a dodávku.

31. Hromosvod

Jímací tyč 1,5m vč. uchyvení/základu

Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

32. Hromosvod

Jímací tyč do 3 m na stojanu vč. uchyvení/základu - 19,00ks

Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

33. Hromosvod

Jímací tyč do 6 m na stojanu vč. uchyvení/základu/kotvení - 1,00ks

Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Nelze provést rozpad, nemůžeme popsat konkrétní výrobek. Položka je společná pro montáž a dodávku.

34. Hromosvod

Ochranný úhelník vč. uchycení a měřicí svorky a označení

Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

35. Hromosvod

Zemnicí tyč ZT2 včetně svorek

Žádáme o rozpad kompletu a doplnění montážních prací do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Položka je společná pro montáž a dodávku.

36. Hromosvod

Výkop rýhy 35/60 vč záhozu



Žádáme o určení třídy zeminy.

ODPOVĚĎ:

Třída zeminy III

Tuto skutečnost potvrzuje citace technické zprávy ""TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ / DÍLENSKOU / VÝROBNÍ / DOKUMENTACI ZHOTOVITELE."".

ODPOVĚĎ:

Ustanovení / upozornění, že projektová dokumentace nenahrazuje zmíněné stupně PD je standardní a v souladu se skutečností, že jednostupňová dokumentace slouží k vytvoření výkazu výměr.

Všechny položky, kde není uvedeno jinak, jsou dodávka včetně montáže a to z důvodu zpracování výkazu výměr do unifikované podoby vyžadované platnou legislativou.

Žádost o poskytnutí dodatečné informace č. 2 ze dne 16.1.2017, citace dotazu:

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o poskytnutí výkresu bezpečnostního jištění, v dokumentaci jsme nenalezli podrobnější podklady.

ODPOVĚĎ:

Ve výkresové dokumentaci je „bezpečnostní jištění“ obsaženo – ve struktuře dokumentace se jedná o *D – Dokumentace objektů -> D.5 – SBZS* (střešní bezpečnostní zachytýný systém) a to v podrobnosti umožňující vytvoření výkazu výměr. Bližší podrobnější podklady vychází z výrobní / dodavatelské dokumentace dle dodavatelem vybraného výrobce systému.

Dotaz č. 2

V dokumentaci jsme nikde nenašli u požární signalizace typ (systém). Je to LITES, Siemens nebo nějaký jiný? Jaký je typ ústředny?

ODPOVĚĎ:

Nelze předepsat, dle zákona. Pouze musí být kompatibilní se současnou. Ústředna EPS je stávající, v objektu instalovaná.

Žádost o poskytnutí dodatečné informace č. 3 ze dne 16.1.2017, citace dotazu:

Vážení,

žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) V objektu výkazu výměr **02.6 – Silnoproud** (nástavba), položka č.220 – Třmen uchycovací. Prosíme o specifikaci této položky, co je tím myšleno?

**ODPOVĚĎ:**

Je to v podstatě kabelová páska pro uchycení do stěny, stropu.

- 2) V objektu výkazu výměr **02.6 – Silnoproud** (nástavba), položka č.222 – Zapojení ventilátoru. Jedná se jen o montáž ventilátoru nebo o montáž a dodávku ventilátoru?

ODPOVĚĎ:

Zapojení ventilátoru (viz název).

- 3) V objektu výkazu výměr **02.8 – Silnoproud** (zateplení), položka č.280 – Montáž chladicí jednotky. Jedná se jen o montáž chladicí jednotky vč. ekologické likvidace nebo o montáž a dodávku chladicí jednotky?

ODPOVĚĎ:

Pouze elektrická montáž – zapojení.

- 4) V objektu výkazu výměr **02.8 – Silnoproud** (zateplení), položka č.282 – Demontáž chladicí jednotky. Jedná se jen o demontáž chladicí jednotky a ekologickou likvidaci?

ODPOVĚĎ:

Pouze elektrická demontáž – odpojení.

- 5) V objektu výkazu výměr **01 – Hromosvod** (hromosvod a bezpečnostní jištění), položka č.288– Jímací vedení 2340m. Jedná se montáž 2340m vedení +dodávka 2340m vedení + podpěraPV21, která není zde uvedena, počítá se 1kus na 1m2 ?

ODPOVĚĎ:

Podpěra po vzdálenosti dle ČSN (cca 1m).

- 6) V objektu výkazu výměr **01 – Hromosvod** (hromosvod a bezpečnostní jištění), položka č.299 – Oprava povrchu asfaltem. Jaká je tloušťka opravovaného asfaltu?

ODPOVĚĎ:

Nebylo možno určit v době projektu. Předpokládáme 30cm.

- 7) V objektu výkazu výměr **02.6 – Silnoproud** (nástavba), položka č.223 – Zapojení vpustí. Prosíme o specifikaci této položky, co je tím myšleno?

ODPOVĚĎ:

Jde o zapojení vyhřívaných dešťových vpustí.

Žádost o poskytnutí dodatečné informace č. 4 ze dne 16.1.2017, citace dotazu:

Dobrý den, prosím Vás jako uchazeč o tuto veřejnou zakázku o vysvětlení nejasností ve výkaze výměr.

Dotaz č.1

V části VV SO 01 - 01 Bourací práce je pol.č.33 OST000X1 - Demontáž technologie výtahu, v části 02 - Nové konstrukce je pol. č.174 -m OST000X1 - Demontáž a montáž nové technologie výtahu. Uchazeč se domnívá, že demontáže jsou ve VV duplicitně. Prosíme o vysvětlení, případně úpravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

V SO 01 - 01 Bourací práce se v položce č. 33 nachází pouze demontáž strojovny výtahu. V SO 01 – 02 Nové konstrukce je v položce č. 174 myšleno rozebrání vodicích lišt, výstupů a jiných komponentů, které se nebudou hodit pro nově dodaný výtah



v průběhu všech pater dle popisu v PD. Toto rozdělení se používá z hlediska reálného provádění prací. Je na dodavateli jaké cenové rozvržení zvolí.

Dotaz č.2

V části VV SO 01 - 01 Bourací práce je pol.č.34 OST000X2 - Demontáž technologií na střeše - kpl. 1. Žádáme zadavatele o podrobnější specifikaci této položky.

ODPOVĚĎ:

Bližší specifikaci řeší projektová dokumentace.

Dotaz č.3

V části VV SO 01 - 03 VRN je pol.č. 02 - Stavebně technický a diagnostický průzkum. Žádáme zadavatele o podrobnější specifikaci této položky.

ODPOVĚĎ:

Bližší specifikaci řeší projektová dokumentace. Jedná se například o provedení sond a diagnostiky za účelem ověření postupu demontáže a demolice, zjištění anomálií apod.

Dotaz č. 4

V části VV SO 01 - 03 - VRN je položka č. 04 - Finanční rezerva. Žádáme zadavatele o stanovení výše této rezervy.

ODPOVĚĎ:

Výše finanční rezervy je na zvážení zadavatele.

Dotaz č.5

V část VV SO 02 - Nové konstrukce jsou pol.č. 7123009X1 - Lokální opravy stávající hydroizolace střechy - m2 - výměra celé střechy u objektů D1-D4. Může zadavatel upřesnit rozsah lokálních oprav? Takto uvedený výkaz výměr je nejednoznačný.

ODPOVĚĎ:

Bližší specifikaci řeší projektová dokumentace S ohledem na charakter a rozsah konstrukce není možné určit bližší potřebu, spotřebu či rozsah.

Dotaz č.6

V části 02.6 Chlazení je pol.č. 9 - Demontáže venkovních jednotek. Dále je zde pol. 12 Uvedení jednotek do provozu. Dle našeho názoru chybí montáž venkovních jednotek. Prosíme o doplnění.

ODPOVĚĎ:

Doplňujeme vysvětlující popis položky č.10 v předmětné části:

10 K Pol273 Montáž nového potrubí „a demontovaných jednotek“

Dotaz č.7

V části VV - VRN je položka Poplatky. Může zadavatel specifikovat, o jaké poplatky se jedná. Poplatky za suť a zeminu jsou v jednotlivých rozpočtech.

ODPOVĚĎ:

Bližší specifikaci řeší projektová dokumentace. Může se jednat například o poplatky za zábor prostranství zařízením staveniště, znečištění, odstávky apod.

Dotaz č. 8

V části VV - VRN je položka Zkušební provoz. . Jedná se o výměnu oken a zateplení, zde není technologie, která by podléhala zkušebnímu provozu. Může zadavatel podrobně specifikovat tuto položku, nebo vypustit z výkazu výměr?

ODPOVĚĎ:

Bližší specifikaci řeší projektová dokumentace. Z hlediska zkušebního provozu se může jednat například o náběh chlazení, dodatečné seřizování veškerých technologií, zkušební provoz a testování zabezpečovacích a datových systémů, dodatečné seřizování výplní otvorů a jiné.

**Žádost o poskytnutí dodatečné informace č.5 ze dne 16.1.2017, citace dotazu:****Dotaz 1**

V Zadávací dokumentaci ani ve formuláři o uveřejnění zakázky není obsažena informace o otevírání obálek.
Náš dotaz zní: jaké jsou podmínky pro účast na otevírání obálek a kdy a kde bude otevírání obálek provedeno ?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel v souladu s § 103 odst. 1 písmeno c) zák. č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“) stanovil způsob podání nabídek výhradně v elektronické podobě. Dle § 109 odst. 1 ZZVZ, se otevřením nabídky v elektronické podobě rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Uchazeči na rozdíl od otevírání obálek v listinné podobě nemají právo účastnit se otevírání obálek v elektronické podobě.

Dotaz 2

V projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace je uvedeno: D3 loga z hliníkové konstrukce velikost cca 2m x 1m bez další specifikace požadovaného způsobu provedení.

Náš dotaz zní: protože tato specifikace není pro transparentní nacenění požadovaného prvku dostatečná, doplní zadavatel zadávací dokumentaci o detailní výkres se specifikací požadovaného tvaru a materiálového určení prvku, tak aby jej bylo možno zcela jasně a konkrétně nacenit?

ODPOVĚĎ:

Blíže specifikaci obsahuje projektová dokumentace. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele.

Dotaz 3

V projektové dokumentaci v části D3 – PBŘ je pro stavební objekt SO 02 – Revitalizace obvodového pláště konstatováno že... PD stavby odpovídá požadavkům na požární bezpečnost staveb...

Náš dotaz zní: protože shora uvedená část PD neposuzuje záměnu stávajících výplní otvorů na stávajících chráněných únikových cestách za plastové výrobky a dále neposuzuje vliv celulózové izolace doplněné do střešního pláště na požární odolnost konstrukce stávajícího pláště – doplní zadavatel tuto část PD o posouzení měněných prvků na stávajících únikových cestách s ohledem na jejich požární odolnost a doplní tuto část PS o posouzení vlivu doplňované foukané celulózové izolace do střešního pláště na jeho požární odolnost?

ODPOVĚĎ:

Dle vyjádření zpracovatele požárně bezpečnostního řešení jsou tyto dotazy bezpředmětné. Výměna oken není v rozporu, stejně jako vložení celulózové izolace mezi dvě betonové desky (čímž nedochází k ovlivnění konstrukčního systému).

Dotaz 4

V projektové dokumentaci v části pro stavební objekt SO-02 Revitalizace obvodového pláště uvedena v části pro pavilon D1 plastová prosklená stěna označená O02.

Náš dotaz zní: dle sdělení výrobce plastových výplní otvorů není rozměr vhodný pro výrobky z plastových profilů, neboť bude docházet vzhledem k velikosti prvku k jeho nadměrné deformaci. Prověří zadavatel vhodnost navrženého materiálu pro tento výrobek a provede případně náhradu požadovaného plastu za hliníkový profil?

ODPOVĚĎ:

Realizace výplně je možná na základě výrobní dokumentace, kde dodavatel prosklené stěny vyřeší prostorové ztužení výplně. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní či dílenskou dokumentaci.

Dotaz 5

Ve výkaze výměr pro SO 01 jsou uvedeny položky 141 a 142 pro ocenění dodávky a montáže prosklené stěny označené OST-3-2.

141	K	76600ST32	D+M OST-3-2 prosklená příčka vč. Příslušenství dle PD	kpl	1,000
142	K	76600ST32	D+M OST-3-2 prosklená příčka vč. Příslušenství dle PD	kpl	2,000

Tyto položky mají stejný popis, ale pokaždé je uvedeno jiné množství.

Náš dotaz zní: protože se jedná o zjevnou duplicitu, prověří zadavatel tyto položky a upraví výkaz výměr dle skutečnosti na základě PD?

ODPOVĚĎ:

Zde došlo k nepropsání položky 142 ze softwarového zpracování výkazu výměr do podoby vyžadované platnou legislativou. Položka 142 je popsána takto:



„D+M OST-3-3 WC zástěny vč. Příslušenství dle PD“, počet je správný, 2 kpl.


Žádost o poskytnutí dodatečné informace č. 6 ze dne 17.1.2017, citace dotazu:

Vážení,

žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) V objektu výkazu výměr 02.6 – Silnoproud (nástavba), položka č.171 – Kabelový kanál dvoukomorový. Jaké budou rozměry kabelového kanálu?
ODPOVĚĎ:
140 / 70
- 2) V objektu výkazu výměr 02.6 – Silnoproud (nástavba), položka č.185 – Tlačítkový ovladač pod sklem 230V/10A. Prosíme o specifikaci této položky?
ODPOVĚĎ:
Klasický „Central stop“ (Tlačítkový spínač pod sklem 230V/10A 1/1)
- 3) V objektu výkazu výměr 02.6 – Silnoproud (nástavba), položka č.197 – Přepěťová blesková ochrana T1 v krabici 6modulů . Prosíme o specifikaci této položky , o jaký typ se jedná?
ODPOVĚĎ:
Přepěťová ochrana T1 (blesková). Typ nelze uvést.
- 4) V objektu výkazu výměr 01 – Hromosvod(hromosvod a bezpečnostní jištění), položka č.296 – Zemní tyč ZT2. Jaká bude délka zemní tyče a jaký bude počet svorek?
ODPOVĚĎ:
ZT2 má vždy 2m a je osazena svorkou.
- 5) V objektu výkazu výměr 01 – Hromosvod (hromosvod a bezpečnostní jištění), položka č.290 – Svorka hromosvodová do 2 šroubů .Prosíme o bližší specifikaci svorky , o jaký typ se jedná?
ODPOVĚĎ:
Jedná se o všechny použité svorky do dvou šroubů v jímácí soustavě. (SS, SO, SU apod.) podle konkrétních podmínek
- 6) V objektu výkazu výměr 01 – Hromosvod (hromosvod a bezpečnostní jištění), položka č.291 – Svorka hromosvodová nad 2 šrouby. Prosíme o bližší specifikaci svorky , o jaký typ se jedná?
ODPOVĚĎ:
Jedná se o všechny použité svorky v jímácí soustavě. (SK, SR, SK apod.) podle konkrétních podmínek

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na **07. 02. 2017 v 10:00.**

06   Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
Ing. Petr Fiala 
generální ředitel