

Název veřejné zakázky: **Komplexní modernizace Polikliniky – Jiráskova 1378/4, Rumburk -
Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,
o.z. – pracoviště Rumburk – stavební práce**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **4306/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Ve VV stavební část - oddíl : Podlahy a podlahové konstrukce - je uvedena položka č.238 „Příprava podkladu podlah - očištění, odstranění nesoudržných částí, vysátí, popřípadě sešití prasklín, Podrobný popis viz PD“, ale v PD podrobná specifikace není, žádáme o přesné určení rozsahu odstraňování nesoudržných vrstev a především sešití trhlin, bez této specifikace budou nabídky zhotovitelů zcela neporovnatelné.

Odpověď č. 1:

Na opravu případných prasklin lze použít dvousložkovou epoxidovou pryskyřici. Po proškrábnutí nebo otevření praskliny pomocí úhlové brusky se musí prasklina dostatečně vyčistit pomocí stlačeného vzduchu, nebo vysávacím. Do čisté praskliny se nalije v celé své délce epoxidová pryskyřice a na povrchu rozetře do ztracena nerezovou lžící. Následně je nutné povrch uzavřít nasypáním křemičitého písku (zrnatost od 0,2 až 0,7 mm) podél celé praskliny. Po vytvrzení epoxidové pryskyřice se přebytečný křemičitý písek odstraní průmyslovým vysávacím.

Vykázaný rozsah odpovídá cca 100 bm trhlin, před vybouráním stávajících podlah nelze definovat přesný rozsah a místo prací, jedná se o odhad potřeby.

Dotaz č. 2:

V PD půdorys 2NP je mezi místnostmi 206 a 207 okno s označením E10, ale toto je i dle výpisu v mezipatře u vstupu. Vnitřní okno v místnosti 206 – RTG, není ve výpise ani ve VV vůbec uvedeno, žádáme o doplnění do PD i VV, vč. uvedení zda má být s úpravou zamezující RTG záření.

Odpověď č. 2:

Na základě prověření výkazu technologické části projektu je nutno doplnit do stavební části RTG okno. Doplněn výrobek E20 RTG okno do místnosti 206 a 207. Doplněn list PSV, VV.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek