

Název veřejné zakázky: **Komplexní modernizace Polikliniky – Jiráskova 1378/4, Rumburk - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk – stavební práce**
Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**
Režim veřejné zakázky: **nadlimitní**
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **4306/2024**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1:

- Na základě odpovědi zadavatele na dotaz č.1 ve vysvětlení ZD č.3, žádáme o rozdělení položky na jednotlivé stavební činnosti. Sám zadavatel uvádí že položka obsahuje mj. opravu prasklin v délce 100 bm, což je pouze odhad množství a bude řešeno dle skutečnosti, ale položka je uváděna v m2, spolu s dalšími činnostmi. Bez tohoto rozdělení bude nemožné řešit jednoznačně více a méněpráce.
- Ve VV položky klempířských prací, výměra neodpovídá PD, žádáme o jejich opravu. (např.: K06, K08, ...)
- Poplatky za skládky ve VV neodpovídají množství odpadů dle demontážních prací (např. dřevěné odpady), žádáme o opravu VV
- V části D1.01.4h1 - Slaboproudá elektrotechnika:
 - o položky č. 209-213, tyto se dubluji s předchozími položkami, žádáme o úpravu VV.
 - o V PD není specifikováno, kam má být napojena PCO, žádáme o doplnění.
 - o Ve VV chybí stožár kam mají být umístěny antény, žádáme o doplnění.
 - o Ve VV chybí domácí telefonní jednotky, žádáme o doplnění.

Odpověď č. 1:

- a) Agregovaná položka pro úpravu prasklin byla rozdělena na jednotlivé položky. (1381 – 1383 a pol.č. 1301 byla doplněna u výměru k této konstrukci).
- b) Povedena kontrola- úprava VV
- c) Celkové množství suti určená do jednotlivých kategorií je určeno orientačně. Část dřevěného odpadu je spojená s omítkami, azbestem atd. tudíž není uvažováno, jako dřevěný odpad, ale jako odpad demoliční, neboli směsný. Je na každém dodavateli, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude schopen tento materiál očistit a následně jej uložit pod příslušným druhem odpadu. Tato skutečnost není možná zohlednit v rozpočtu.
- d) Položky č.209-213 v D1.01.4h1 odstraněny z VV
Napojení na PCO - u EPS je to dané (a uvedeno v TZ i VV pol.45 EPS) - PCO HZS Ústeckého kraje.
Pokud bude požadováno napojení PZTS na PCO, záleží to na místních podmínkách. Poskytovatele těchto služeb projektant neurčuje.
Anténní stožár je položka 1024 ve stavební části- tabulky PSV- výrobek Z70
Domácí telefonní jednotky doplněny do VV.

Dotaz č. 2:

- V PD chybí tabulky vnitřních dřevěných dveří od T68 dále, žádáme o doplnění.

Odpověď č. 2:

Doplněno, vydána kompletní tabulka, nicméně specifikace ve VV je shodná, informace jsou do výkazu importované přímo z této tabulky

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je uvedeno, že okna pol. U22, U23, U24 a U25 jsou dřevěná špaletová, ale v technické zprávě PBR se píše o provedení těchto oken ve třídě DP1, což je okno z nehořlavých materiálů např. hliník. Prosíme o úpravu výkazu výměr a tabulek truhlářských výrobků, část „D1 _01 _1-24 _truhlářské.ver“.

Odpověď č. 3:

Je nutné číst i stavební řešení. Je to tak, že máme vnější křídlo dřevěné, vnitřní křídlo hliníkové s požární odolností. To znamená U22-A56, U24-A58, U25-A59 atd...

Vnitřní hliník řeší požár dle PBR

Řešení je správné, není třeba upravovat výkaz výměr.

V Ústí nad Labem dne: dle el. podpisu

.....
Mgr. Kateřina Kolací
vedoucí odboru veřejných zakázek