PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV:
M = 1:50

SPECIFIKACE MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	ŠÍŘ. VÝŠKA (m)	OPRAVA POVRCHŮ: PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
501	LOGOPEDIE	16,70	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
502	ŠATNA – MUŽI	3,25	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
503	VEDOUCÍ REHABILITACE	20,56	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
504	WC	1,44	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
505	UMYVÁRNA	3,28	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
506	FYZIOTERAPIE 4	19,17	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
507	FYZIOTERAPIE 5	20,01	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
508a	DENNÍ MÍSTNOST	12,40	2,72	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
508b	DENNÍ MÍSTNOST	36,01	2,72	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
508c	POMOCNÁ ADMINISTRATIVNÍ MÍSTNOST	6,19	2,72	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
509	UMYVÁRNA	1,74	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
510	WC	2,26	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
511	UMYVÁRNA	1,74	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
512	WC	2,26	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
513	CHODBA	23,09	2,84	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
514	ŠATNA – ZAMĚSTNANCI	62,68	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
515	WC – ZAMĚSTNANCI	1,85	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
516	UMYVÁRNA – ZAMĚSTNANCI	3,87	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
517	SPRCHY – ZAMĚSTNANCI	4,10	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
518	SKLAD	15,77	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
518a	CHODBA	98,85	2,84	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
518b	CHODBA	70,00	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
518c	CHODBA	5,28	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
520	WC – BEZBARIÉROVÉ	4,45	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
521	ŠATNY – ŽENY	17,75	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
522	WC – ŽENY	1,71	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
523	UMYVÁRNA – ŽENY	4,09	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
524	SPRCHY – ŽENY	3,55	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
525	ŠATNY – MUŽI	18,19	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
526	UMYVÁRNA – PÍSOÁR – MUŽI	3,61	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
527	WC – MUŽI	1,85	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
528	SPRCHY – MUŽI	4,19	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
529 530	ROBOTICKÁ TERAPIE	45,89	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
531	CVIČEBNA	4,67	2,84	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
532	WC – BEZBARIÉROVÉ – MUŽI	5,99	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
533	POMOCNÁ MÍSTNOST 1	5,78	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
534	WC – ZAMĚSTNANCI	1,51	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
535	UMYVÁRNA – ZAMĚSTNANCI	3,69	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
536	WC – BEZBARIÉROVÉ – ŽENY	4,07	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
537	SKLAD	7,51	2,84	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
538a	SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	12,11	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
538b	WC + KOUPELNA	4,79	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
539	AMBULANCE NEUROREHABILITACE	21,23	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
540	TĚLOCVIČNA	72,82	3,29	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
541	FYZIOTERAPIE 1	21,91	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
542	BAZÉN	88,30	3,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
543	FYZIOTERAPIE 2	26,34	2,60	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
544	FYZIOTERAPIE 3	20,81	3,10	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	DMYTÁVÁ/MÁ SPRAVNÁ STĚN DO V=1800mm
545	VODOLÉČBA	67,44	3,20;2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2900mm
546	OKLUDOVÁ MÍSTNOST	4,37	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD DO V=2000mm
547	ARCHIV / SKLAD	20,66	3,00	HOMOGENNÍ PVC	TITANOVÁ OMÍTKA	KAZETOVÝ PODHLED	
	PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM	946,62					

POZNÁMKY:

101 – DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU A PODROBNOSTECH PRO ÚČELY VYBÍRÁNÍ GENERÁLNÍHO DODAVATELE STAVBY.

102 – PRO ÚČEL PROJEKTU BYLO PROVEDENO POUZE RUČNÍ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU.
NEBYLY PROVEDENY ŽÁDNÉ SONDY, BYLO VYCHÁZENO Z FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ BYLA INVESTOROVI POSKYTNUTA K MAKLOVÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORU NAMĚŘENÉHO STÁVAJÍCÍHO STAVU DOKUMENTACE STAVBY JE TŘEBA POSTUPOVAT V SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A SOUVISEJÍCÍMI PŘEDPISY. PŘÍPADNÉ PŘÍKAZY K VŘEŠENÍ PROBLÉMU PROJEKTANTA.

VÝŠKA STROPNÍ KONSTRUKCE OD ČISTÉ PODLAHY JE VE VŠECH MÍSTNOSTECH +3,840m

TABULKA VÝMĚNY VZDUCHU m3/hod V BEZOKENNÍCH MÍSTNOSTECH

HYGIENICKÉ ZÁSOBY MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m3/h
504	WC	50
505	UMÝVÁRNA	230
509	UMÝVÁRNA	30
510	WC	200
511	UMÝVÁRNA	30
512	WC	200
514	ŠATNA – ZAMĚSTNANCI	880
515	WC – ZAMĚSTNANCI	200
516	UMÝVÁRNA – ZAMĚSTNANCI	60
517	SPRCHY – ZAMĚSTNANCI	400
520	WC – BEZBARIÉROVÉ	80
521	ŠATNY – ŽENY	280
522	WC – ŽENY	50
523	UMÝVÁRNA – ŽENY	60
524	SPRCHY – ŽENY	400
525	ŠATNY – MUŽI	280
526	UMÝVÁRNA + PÍSOÁR – MUŽI	85
527	WC – MUŽI	50
528	SPRCHY – MUŽI	400
529 530	ROBOTICKÁ TERAPIE	210
532	WC – BEZBARIÉROVÉ – MUŽI	105
533	POMOCNÁ MÍSTNOST 1	90
534	WC – ZAMĚSTNANCI	50
535	UMÝVÁRNA – ZAMĚSTNANCI	20
536	WC – BEZBARIÉROVÉ – ŽENY	80
538c	WC + KOUPELNA	280
546	OKLUDOVÁ MÍSTNOST	50

TABULKA PŘEKLADŮ

Ozn	Název	ROZMĚRY [mm]	POČET
P1	PŘEKLAD NOSNÝ, KONKRÉTNĚJŠÍ	5+10/h+11/b=150	2
P2	PŘEKLAD NOSNÝ, KONKRÉTNĚJŠÍ	5+10/h+15/b=200	2
P3	2xPKCD – OCELOVÝ PŘEKLAD	SEKUNDÁRNÍ ZDIVOVÝ PŘEKL. 5+30/h+15/b=250 1x (DBA PRVKY)	
P4	2xPKCD – OCELOVÝ PŘEKLAD	SEKUNDÁRNÍ ZDIVOVÝ PŘEKL. 5+30/h+15/b=375 1x (DBA PRVKY)	
P5	PŘEKLAD NOSNÝ, KONKRÉTNĚJŠÍ	5+10/h+11/b=250	1

SPECIFIKACE PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - PVC:

- FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – HOMOGENNÍ PVC
- VHODNÉ LEPIDLO SCHVÁLENÉ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO POKLÁDKU HOMOGENNÍHO PVC
- VHODNÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE PRO PODKLADNÍ BETONOVÉ PODKLADY SCHVÁLENÉ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- OMÍTOČENÍ A VYSPÁDOVÁNÍ BETONOVÝ PODKLAD

SPECIFIKACE PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA:

V PROSTORÁCH NAŽÍVÁNÍ VODOLÉČBOU NA CHODBĚ, VE SPRCHOVÝCH KOUTECH

- SILNOVRSTVÁ TMEL + DLAŽDIČKY PROTISKLUZ PROVEDENÝ V PŘÍRODNÍ DLAŽBĚ
- VHODNÉ CEMENTOVÉ SYPKOVÉ HMOTY SCHVÁLENÉ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- KERAMICKÁ DLAŽBA DLE SPECIFIKACE
- LEPIDLO SCHVÁLENÉ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- TĚSNÍCÍ PÁSKA T= min. 100mm VKLÁDANÁ DO ROHŮ A KOUTŮ
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DLE SPECIFIKACE VÝROBCE FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- VHODNÁ PENETRACE SCHVÁLENÁ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- OMÍTOČENÍ A VYSPÁDOVÁNÍ BETONOVÝ PODKLAD

SPECIFIKACE PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - KERAMICKÁ DLAŽBA:

VE VŠECH OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH S KERAMICKOU DLAŽBOU

- SILNOVRSTVÝ TMEL + DLAŽDIČKY PROTISKLUZ PROVEDENÝ V PŘÍRODNÍ DLAŽBĚ
- VHODNÉ CEMENTOVÉ SYPKOVÉ HMOTY SCHVÁLENÉ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- KERAMICKÁ DLAŽBA DLE SPECIFIKACE
- LEPIDLO SCHVÁLENÉ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- TĚSNÍCÍ PÁSKA T= min. 100mm VKLÁDANÁ DO ROHŮ A KOUTŮ
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA DLE SPECIFIKACE VÝROBCE FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- VHODNÁ PENETRACE SCHVÁLENÁ VÝROBCEM FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- OMÍTOČENÍ A VYSPÁDOVÁNÍ BETONOVÝ PODKLAD

LEGENDA ZNAČEK:

- ŘEŠENÁ ČÁST PROSTORU / NÁVRHU MODERNIZACE VODOLÉČBY
- STAVAJÍCÍ VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ KONSTRUKCE BUDOVY
- NOSNÉ SLOUPY STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY
- KRYTÍ/ÚKLON TAŠOVÁ: POKUD NENÍ STŘÍDMÁ JE MOŽNÉ ZDMU ODSTRANIT A PROSTOR VYUŽÍT TUTO MOŽNOST JE OVŠEM NUTNÉ PROVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZOHLEDNIT ZMĚNY V SKLONU NA SKLZ ROZVOJ BUDOVY

NOVÉ KONSTRUKCE:

- NENOSNÁ PORobETONOVÁ PŘÍČKA TL. 200mm
- NENOSNÁ PORobETONOVÁ PŘÍČKA TL. 125mm
- NENOSNÁ PORobETONOVÁ PŘÍČKA TL. 100mm
- HYGIENICKÉ ZÁSOBY VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH VÝVODŮ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

WC UMÝVADLO UMÝVADLO PÍSOÁR VÝLEVKA SPRCHOVÝ KOUT DŘEZ LEDNICE

- SANITÁRNÍ SKŘÍŇKA
- SANITÁRNÍ SKŘÍŇKA
- LAVIČKA
- NOVÁ VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

LEGENDA PLOCH:

- PROSTOR PRO PRAXI S PACIENTY
- ZÁZEMÍ PRO PACIENTY
- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PRO PACIENTY
- ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY VODOLÉČBY A FYZIOTERAPIE
- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY VODOLÉČBY A FYZIOTERAPIE
- PROSTOR ZÁZEMÍ VODOLÉČBY A FYZIOTERAPIE
- PROSTOR PRO SKLADOVÁNÍ
- CHODBA
- CHODBA

SCHÉMA MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM



HAMPELS PROJEKTY
HAMPELS PROJEKTY, s.r.o.
U Pošty 1, 400 01 Ústí nad Labem
www.hampelsprojekty.cz
tel.: 731 762 525, email: projekty@hampels.cz

AP:	Ing. Radka Hampelsová	ČÍSLO:	AP/
VYPRACOVAL:	Tomáš Hampels	DATUM:	11/2025
ARCHITEKT:		Č. AUTORIZACE:	04 00
KONTROLOVAL:		Č. ČKAIT:	

ZADAVATEL: Jan Hlaváč
Hlaváčů odboru – odbor investic a veřejný majetek
tel.: 731 762 525, email: jan.hlavac@hlavacu.cz

ZAKÁZKA:
PŘESTAVBA PROSTOR PRO NEUROREHABILITACI A REVITALIZACE MUTNÉ REHABILITACE
Hlaváčů, Ústí nad Labem, ul. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

OBJ. PD:
D.1.1.- ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT / PROFESE:
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV - VARIANTA - A

VOLNÉ:	MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
- - - -	1:50	D.1.1.03