






LEGENDA MATERIÁLŮ


- 


STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE CIHELNÉ A KERAMICKÉ VLOŽKY
CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MALTU VÁPENO-CEMENTOVOU
CPP 290x140x65mm - TL.ZDIVA 100mm - 850mm
- 


STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
KÁMEN/BETON
- 

KONSTRUKCE NOVÉ BETONOVÉ
VČ. VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ KARI
- 


NOVÉ ŠTĚRKOVÉ PODSYPY
FR.16/32
- 

NOVÉ BETONOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ
- 

ROSTLÁ ZEMINA
- 

NOVÉ NOSNÉ A OBVODOVÉ VYZDÍVKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO
PÓROBETONU TL. ZDIVA 300mm - 850mm ZALOŽENÍ ZDIVA BUDE
PROVEDENO NA ZAKLÁDACÍ MALTU VÁPENO-CEMENTOVOU
V OSTATNÍCH VRSTVÁCH ZDIVA BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ
VÁPENO-CEMENTOVÁ ZDÍCÍ MALTA PRO ZDĚNÍ S TENKOU LOŽNÍ
SPÁROU
- 

NOVÉ NENOSNÉ VYZDÍVKY Z AUTOKLÁVOVANÉHO
PÓROBETONU TL. ZDIVA 100mm - 150mm ZALOŽENÍ ZDIVA BUDE
PROVEDENO NA ZAKLÁDACÍ MALTU VÁPENO-CEMENTOVOU
V OSTATNÍCH VRSTVÁCH ZDIVA BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ
VÁPENO-CEMENTOVÁ ZDÍCÍ MALTA PRO ZDĚNÍ S TENKOU LOŽNÍ
SPÁROU



Investor: Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12 401 13 Ústí nad Labem				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Pavel Šrytr, aut. tech.	Lukáš Václaviček	Ing. Lenka Kosnarová		
stavba: STRAVOVACÍ PROVOZ KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a.s. NEMOCNICE CHOMUTOV, o.z. p.p.č. 3452, k.ú. Chomutov I			formát	6xA4
objekt: SO.01 - STRAVOVACÍ PROVOZ			číslo zakázky	162108
			stupeň dokumentace	DPS
profese: D.1.1. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			datum 1.vydání	06/2017
obsah: ŘEZ G-G			měřítko	1:50
název dig.souboru:			číslo výkresu:	výtisk číslo:
datum revize:			D.1.1.b.11	
číslo revize:				