

Smlouva o dílo

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO: 25008196

DIČ: CZ25008196

zastoupená: Antonínem Hurtem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 11031

bankovní spojení:

č. účtu:

kontaktní osoba:

(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Doručovací číslo: 401 13

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1550

(dále jako „**objednatel**“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě výběrového řízení s názvem „**Oprava prostor urologie NEMMO**“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí oprava stávajících prostor na oddělení urologie, budova B, v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,

- d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že
- a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 5.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II. Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši **4.411.353,13 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. *DPH platnou v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání a převzetí díla, přizná a zaplatí objednatel. V souladu s právními předpisy odpovědnost za správnost vyčíslení DPH nese objednatel.*
3. **Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:**
 - Text/označení „REZERVY“
 - Období dle tvorby rezerv 2024 – 2025
 - Pořadové číslo z přehledu rezerv
 - 18_MO_24/25
4. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
8. Fakturační adresa: [REDAKCE]

9. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **13 týdnů s tím, že práce budou zahájeny 5. 1. 2026. Harmonogram prací, bude upřesněn na 1 kontrolním dni.** Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., J. E. Purkyně 270, 434 01 Most, budova B, oddělení urologie (dále také jako „staveniště“).
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato nejpozději do 5. 1. 2026. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby, kdy zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění či nárok na náhradu škody z důvodu posunutí termínu.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup na staveniště dle jeho potřeb, a poskytnout potřebnou součinnost zejména při zaměření nábytku a dodávkách přístrojů.
6. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - [REDACTED]
osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele [REDACTED]

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinnosti.
4. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 14 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: [REDACTED]
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo objednatele na náhradu škody či jiné sankce.

VI. Sankční ujednání

1. V případě, že prodlení objednatele s úhradou ceny zhotoviteli přesáhne 15 dní po splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli *smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč nebo smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla* za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dodržovat závazné právní předpisy v oblasti BOZP či PO podle přílohy č. 2 této smlouvy.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII. Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenou.
6. Pro případ, že o zhotoviteli jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH nebo nespolehlivou osobou, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou cenu je považováno, uhradí-li objednatel částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část ceny zhotoviteli.
7. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.


Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne

Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem dne

V Meziboří dne



MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel

Antonín Hurt
jednatel společnosti



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:

A - Bourací práce

KSO:
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ:
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **550 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	550 000,00	21,00%	115 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **665 500,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025

Objekt:
A - Bourací práce

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum: 20. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	550 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	318 350,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	148 557,64
997 - Přesun sutě	169 792,44
PSV - Práce a dodávky PSV	231 649,92
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	8 485,35
766 - Konstrukce truhlářské	1 375,66
767 - Konstrukce zámečnické	81 202,03
771 - Podlahy z dlaždic	2 679,48
776 - Podlahy povlakové	40 173,89
781 - Dokončovací práce - obklady	16 689,56
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	79 112,64
787 - Dokončovací práce - zasklívání	1 931,31

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025 Objekt: A - Bourací práce Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most Datum: 20. 10. 2025 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Projektant: Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							550 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				318 350,08
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				148 557,64
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	548,450	67,63	37 091,67
P Poznámka k položce: rozpočet B - figura podlahová plocha P01							
2	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	11,315	129,79	1 468,57
	VV		"Místnost č. 4.22" (1,425+0,400+0,625)*2,92		7,154		
	VV		"Místnost č. 4.23" 1,425*2,92		4,161		
	VV		Součet		11,315		
3	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,767	4 947,79	13 690,53
	VV		"Bourání nabetonávky podlahy v místnostech 4.20 + 4.21 v tloušťce cca 100 mm" (0,83+1,05)*0,1		0,188		
	VV		"Bourání potěrů pod dlažnou místnost 4.20" 0,83*0,1		0,083		
	VV		"Bourání potěrů pod dlažnou místnost 4.21" 1,05*0,1		0,105		
	VV		"Bourání potěrů pod dlažnou místnost 4.24" 16,77*0,1		1,677		
	VV		"Zádveří v chodbě 4.16" 2,04*3,5*0,1		0,714		
	VV		Součet		2,767		
4	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	45,000	426,47	19 191,15
5	K	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových dutých tvárnic nebo příčkové, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm	m3	1,140	1 541,91	1 757,78
P Poznámka k položce: 0,059 m3/ 1 100 mm 0,049 m3/ 900 mm 0,043 m3/ 800 mm 0,018 m3/ 600 mm							
6	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	350,000	133,70	46 795,00
P Poznámka k položce: 350 m = 10m / 1 místnost							
7	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	100,000	120,04	12 004,00
8	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	24,000	192,25	4 614,00
	VV		2*4*3		24,000		
9	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	3,600	3 318,04	11 944,94
	VV		Prostupy				
	VV		"Slaboproud" 0,4*3		1,200		
	VV		"Silnoproud" 0,4*3		1,200		

	VV		"ZTI" 0,4*3		1,200		
	VV		Součet		3,600		
	D	997	Přesun sutě				169 792,44
10	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	30,652	484,04	14 836,79
11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	30,652	4 186,76	128 332,57
	VV		"Beton, cihly" 20,886		20,886		
	VV		"Beton armovaný" 1,988		1,988		
	VV		"Dřevo" 0,48		0,480		
	VV		"Sklo" 1,399		1,399		
	VV		"Plast" 1,282		1,282		
	VV		"směsné kovy" 2,025		2,025		
	VV		"Směsné a demoliční odpady" 2,592		2,592		
	VV		Součet		30,652		
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	153,260	105,40	16 153,60
	VV		"Beton, cihly" 20,886		20,886		
	VV		"Beton armovaný" 1,988		1,988		
	VV		"Dřevo" 0,48		0,480		
	VV		"Sklo" 1,399		1,399		
	VV		"Plast" 1,282		1,282		
	VV		"směsné kovy" 2,025		2,025		
	VV		"Směsné a demoliční odpady" 2,592		2,592		
	VV		Součet		30,652		
	VV		30,652*5 "Přepočtené koeficientem množství		153,260		
13	K	RO170.902	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad ze Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků zaříděný do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	20,886	341,56	7 133,82
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka nakládání s odpady zahrnuje činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>				
	VV		176,04*0,0272 "keramické obklady		4,788		
	VV		16,098-4,374 "duté keramické tvárnice		11,724		
	VV		4,374"Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2		4,374		
	VV		Součet		20,886		
14	K	RO170.903	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z betonu armovaného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	1,988	341,56	679,02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>				
	VV		1,988"bourání mazanin		1,988		
	VV		Součet		1,988		
15	K	RO170.904	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad ze dřeva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 01	t	0,480	341,54	163,94
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>				
	VV		24*0,02"dvěřní křídla"		0,480		
16	K	RO170.905	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 02	t	1,399	341,56	477,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>				
	VV		"Sklo hliník - plocha*měrná hmotnost"		1,399		
	VV		34,982*0,040		1,399		
	VV		Součet		1,399		
17	K	RO170.906	Nakládání s odpadem včetně dopravy - Odpad z plastu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 02 03	t	1,282	341,56	437,88
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů).</i>				
	VV		1,282"podlahy poviakové		1,282		
	VV		Součet		1,282		
18	K	RO170.907	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad Směsné kovy zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 04 07	t	2,025	341,56	691,66

P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).						
	VV	34,982*0,010"zámečnické kce prosklené příčky					0,350
	VV	24*0,015"kovové zárubně					0,360
	VV	87,697*0,015 "Lamelový podhled"					1,315
	VV	Součet					2,025
19	K	RO170.909	Nakládání s odpadem včetně dopravy - odpad Směsné stavební a demoliční odpady zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 09 04	t	2,592	341,56	885,32
P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nákládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).						
	VV	24*0,02"dveřní křídla"					0,480
	VV	1267,644*0,005*0,00147"oškrábání malby					0,009
	VV	0,43 "suchá výstavba					0,430
	VV	0,0272*21,88 "keramické dlažby					0,595
VV	0,378 "Zdravotechnika"					0,378	
VV	0,5 "Obalový materiál"					0,500	
VV	0,2 "Potrubí a izolace"					0,200	
VV	Součet					2,592	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					231 649,92
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					8 485,35
20	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	7,000	228,36	1 598,52
21	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	20,000	177,61	3 552,20
22	K	725310823	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	2,000	228,36	456,72
23	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	279,11	279,11
VV	1					1,000	
24	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	106,37	212,74
VV	2					2,000	
25	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	20,000	109,30	2 186,00
26	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	200,06	200,06
VV	1					1,000	
D	766	Konstrukce truhlářské					1 375,66
27	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	37,000	37,18	1 375,66
D	767	Konstrukce zámečnické					81 202,03
28	K	763171821R	Demontáž revizních klapků/dvířek a plechových poklopů	kus	11,000	48,79	536,69
VV	11					11,000	
VV	Součet					11,000	
29	K	767112812	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	34,982	496,73	17 376,61
30	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	97,910	201,03	19 682,85
VV	97,91 "podhled místnost 4.16"					97,910	
31	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	97,910	55,92	5 475,13
32	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	2 025,000	18,83	38 130,75
D	771	Podlahy z dlaždic					2 679,48
33	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,880	117,11	2 679,48
D	776	Podlahy povlakové					40 173,89
34	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	462,637	70,95	32 824,10
35	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	427,811	17,18	7 349,79
D	781	Dokončovací práce - obklady					16 689,56
36	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	177,040	94,27	16 689,56
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					79 112,64
37	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 268,644	41,48	52 623,35
38	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 268,644	20,88	26 489,29
D	787	Dokončovací práce - zasklívání					1 931,31
39	K	787100812.1	Vysklívání stěn, příček ocelohliníkových	m2	19,790	97,59	1 931,31
VV	"Místnost 4.16" 3,575*2,6					9,295	
VV	"Místnost 4.18" 3,575*2,6					9,295	
VV	"Sesterna" 1*1,2					1,200	
VV	Součet					19,790	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:
B - Stavební práce

KSO:
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ:
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ:
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 999 999,99**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 999 999,99	21,00%	420 000,00
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 419 999,99**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:
B - Stavební práce

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum: 20. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 999 999,99
HSV - Práce a dodávky HSV	901 505,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	56 316,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	801 861,05
998 - Přesun hmot	43 328,45
PSV - Práce a dodávky PSV	1 098 494,48
751 - Vzduchotechnika	1 433,08
763 - Konstrukce suché výstavby	188 964,72
766 - Konstrukce truhlářské	199 326,04
771 - Podlahy z dlaždic	59 692,67
781 - Dokončovací práce - obklady	323 780,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	325 297,75

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025 Objekt: B - Stavební práce Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most Datum: 20. 10. 2025 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Projektant: Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 999 999,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				901 505,51
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				56 316,01
1	K	310231011	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy do 1 m2 přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm	m2	6,000	1 122,40	6 734,40
	VV		"Místnost č. 4.16 dvevní otvor včetně překladu" 3		3,000		
	VV		"Sesterna otvor včetně překladu" 3		3,000		
	VV		Součet		6,000		
2	K	317142444	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 1500 mm	kus	4,000	951,79	3 807,16
3	K	317142446	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm	kus	3,000	1 068,52	3 205,56
4	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	15,000	960,77	14 411,55
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	76,000	134,69	10 236,44
6	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	22,400	800,04	17 920,90
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				801 861,05
7	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	428,650	316,07	135 483,41
8	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	428,650	220,89	94 684,50
9	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	930,153	269,37	250 555,31
10	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	930,135	175,09	162 857,34
11	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	95,350	407,65	38 869,43
12	K	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	190,700	109,55	20 891,19
	VV		95,35*2 'Přepočtené koeficientem množství		190,700		
13	K	612315101	Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	38,500	1 122,40	43 212,40
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	635,896	33,13	21 067,23
P	Poznámka k položce: Okna 2x						

15	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	289,250	52,44	15 168,27
VV			289,250		289,250		
16	M	CPR.860589	Lišta rohová AL s tkaninou 10/10 /2,5m	m	335,838	18,48	6 206,29
17	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	133,600	45,70	6 105,52
VV			133,6		133,600		
18	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 3 mm/2,4 m	m	153,640	44,00	6 760,16
VV			133,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		153,640		
D		998	Přesun hmot				43 328,45
19	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	20,021	2 164,15	43 328,45
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 098 494,48
D		751	Vzduchotechnika				1 433,08
20	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	2,000	267,58	535,16
21	M	4297230R	mřížka otevřená kovová 300x100mm	kus	2,000	448,96	897,92
D		763	Konstrukce suché výstavby				188 964,72
22	K	763111458	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB	m2	14,553	1 643,19	23 913,34
VV			2*2,45*2,97		14,553		
VV			Součet		14,553		
23	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjimatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	97,910	551,32	53 979,74
24	M	63126300	Kazeta podhledová minerální vlna, povrch jemný texturovaný, barva bílá, reakce na oheň A2-s1,d0, 600×600×15 mm	m2	112,597	933,83	105 146,46
VV			97,91*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		112,597		
25	K	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,755	3 376,17	5 925,18
D		766	Konstrukce truhlářské				199 326,04
26	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	37,000	1 697,06	62 791,22
27	M	Pol76603	Ocelová obložková zarubeň	kus	37,000	3 591,67	132 891,79
28	K	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,127	3 232,50	3 643,03
D		771	Podlahy z dlaždic				59 692,67
29	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	27,670	15,53	429,72
30	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	27,670	58,99	1 632,25
31	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	27,670	708,46	19 603,09
32	M	59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - bílá	m2	31,821	712,05	22 658,14
VV			27,67*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		31,821		
33	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,670	405,86	11 230,15
34	K	771591R01	Příplatek k montáži celé skladby obkladů podlah keramických za příslušenství a doplňky	m2	27,670	89,79	2 484,49
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby keramické podlahy, dilatačních spár, včetně doplňků hydroizolační vrstvy, těsnících pásů a pod..				
35	K	998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,899	1 840,75	1 654,83
D		781	Dokončovací práce - obklady				323 780,22
36	K	776521111R	Obklad stěn z PVC desek tl. 2,0 mm v šířce 400 mm lepením	m	72,000	179,58	12 929,76
VV			"Chodba 4.16" 2*36		72,000		
37	M	28312000R	PVC deska tl. 3,0 mm pruh v šířce 300 mm	m	82,800	1 346,88	111 521,66
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace dle TZ E.5.2				
VV			72*1,15		82,800		
38	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	107,024	7,46	798,40
VV			5,453*8		43,624		
VV			2*6,939		13,878		
VV			(0,9+0,9+0,9+0,9+0,3)*2,05		7,995		
VV			(0,9+1,25+0,9+0,9+1,25)*2,05		10,660		
VV			(2,88+2,88+1,38+1,38)*2,05		17,466		
VV			4,428		4,428		
VV			5,443		5,443		
VV			((6,16+2,94+6,16+2,94)*2)-(0,85*2,3)-1,8		32,645		
VV			((6,16+2,98+6,16+2,98)*2)-(0,85*2,3)-1,8		32,805		
VV			Mezisoučet		168,944		
VV			-61,92"odpočty k obkladům		-61,920		
VV			Mezisoučet		-61,920		
VV			Součet		107,024		
39	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	107,024	58,99	6 313,35
40	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	107,024	466,02	49 875,32

41	K	781151011	Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2	kus	10,000	58,36	583,60
42	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	107,024	790,17	84 567,15
43	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	123,078	359,17	44 205,93
P			Poznámka k položce: dle výběru investora - architektonicky sjednocené v rámci objektu / podlaží / oddělení				
VV			107,024*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
44	K	781477R01	Příplatek k montáži celé skladby obkladů vnitřních keramických hladkých za příslušenství a doplňky	m2	107,024	44,90	4 805,38
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje veškeré další nutné práce a materiály spojené s instalací skladby keramických obkladů, včetně doplňků a příslušenství hydroizolační vrstvy. včetně speciálních tvarovek pro vnější a vnitřní rohy a pro spodní okraj (sokl s požábkem). Obklad bude ukončen speciální lištou pro keramické obklady - ukončující profil.				
VV			Lišty ukončovací plastové				
VV			Barevné pruhy				
VV			107,024				
45	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	107,024	26,85	2 873,59
46	K	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,911	1 822,77	5 306,08
D			784	Dokončovací práce - malby a tapety			325 297,75
47	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 521,759	6,18	9 404,47
VV			"Stropy" 428,65				
VV			"Stěny omítka" 95,35+38,5				
VV			"Stěny perlínka" 930,153				
VV			"SDK příčky" 2*14,553				
VV			Součet				
48	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 521,759	18,23	27 741,67
49	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 521,759	19,22	29 248,21
50	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,000	50,46	1 513,80
51	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	400,000	6,18	2 472,00
52	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	460,000	0,75	345,00
VV			400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
53	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	150,000	8,23	1 234,50
54	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	172,500	0,75	129,38
VV			150*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
55	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 565,277	24,24	110 662,31
VV			"Lepidlo / omítka" 1521,759				
VV			"Štuk" 1521,759				
VV			"Malba" 1521,759				
VV			Součet				
56	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	548,450	3,28	1 798,92
VV			P01				
VV			548,450				
57	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 521,759	92,49	140 747,49



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025

Objekt:
C - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	100 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 000,00	21,00%	21 000,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	121 000,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025

Objekt:
C - Požárně bezpečnostní řešení

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Projektant:

Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	7 870,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 870,90
PSV - Práce a dodávky PSV	92 129,10
727 - Zdravotnicka - protipožární ochrana	75 353,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 775,70

SOUPIS PRACÍ						
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025						
Objekt: C - Požárně bezpečnostní řešení						
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most		Datum: 20. 10. 2025				
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.		Projektant:				
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří		Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
Náklady soupisu celkem						100 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			7 870,90
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			7 870,90
1	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	5,000	225,79
2	M	44932112	přístroj hasicí ruční práškový	kus	4,000	1 107,83
3	M	44932211	přístroj hasicí ruční sněhový	kus	1,000	2 310,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV			92 129,10
D	727		Zdravotnicka - protipožární ochrana			75 353,40
4	K	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120	kus	10,000	2 110,15
5	K	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	10,000	3 196,88
6	K	Pol346	Instalační protipožární dvířka EW15/DP1 300 x 300 mm do zdiva - dodávka a montáž	ks	18,000	633,04
7	K	727212117	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	3,000	3 629,46
VV			"ZTI" 3		3,000	
VV			Součet		3,000	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			16 775,70
8	K	741920303	Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,3 m2 požární odolnost EI 60	kus	6,000	2 795,95
VV			"Silnoproud" 3		3,000	
VV			"Slaboproud" 3		3,000	
VV			Součet		6,000	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:

D - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 000,00	21,00%	73 500,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 423 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:

D - Zdravotně technické instalace

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum: 20. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	350 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	335 042,24
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	33 680,97
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	51 990,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	237 375,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	11 994,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 957,76

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025							
Objekt: D - Zdravotně technické instalace							
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most				Datum: 20. 10. 2025			
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.				Projektant:			
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							350 000,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				335 042,24
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				33 680,97
1	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000	84,03	252,09
2	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	97,74	293,22
3	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	108,04	324,12
4	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	161,06	483,18
5	K	Pol203	Provedení napojení HT potrubí na stávající stoupačku z litiny DN 100 nad podlahou včetně přechodky PP/litina se sadou těsnění	kpl	3,000	2 000,77	6 002,31
VV		3			3,000		
VV			Součet		3,000		
6	K	721174041.OSM	Potrubí kanalizační přípojevací Osma HT-Systém DN 32	m	20,000	587,47	11 749,40
7	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojevací Osma HT-Systém DN 50	m	10,000	613,91	6 139,10
8	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační přípojevací Osma HT-Systém DN 110	m	3,000	934,03	2 802,09
9	K	721211406R	D+M Odtokový nerezový kanálek 80 cm	kus	1,000	4 001,53	4 001,53
10	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	33,000	30,81	1 016,73
11	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,256	2 410,92	617,20
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				51 990,74
12	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	84,000	264,10	22 184,40
P		Poznámka k položce: dle PD - schema ZTI					
13	M	WVN.STR025P1 6X	TRUBKA Wavin PP-R S 3,2 (PN 16) D 25x3,5	m	86,520	82,58	7 144,82
VV			84*1.03*Přepočtené koeficientem množství		86,520		
14	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	84,000	112,04	9 411,36
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	84,000	56,22	4 722,48
16	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	84,000	64,22	5 394,48
17	K	998722123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,450	2 160,83	3 133,20
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				237 375,90
18	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	5 972,29	5 972,29
VV			1"4.21		1,000		
VV			Součet		1,000		
19	K	725119101	Zařízení záchodů montáž splachovačů ostatních typů nádržkových plastových vysokopoložených	kus	1,000	1 810,69	1 810,69
20	M	GBT.136230111	Splachovací nádržka na omítku, splachování Start/Stop, přívod vody boční nebo vzadu uprostřed: Alpská bílá	kus	1,000	1 742,95	1 742,95
21	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	15,000	5 732,25	85 983,75
22	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	15,000	205,08	3 076,20
23	M	55431099R	dávkovač tekutého mýdla nerez - lékařský	kus	15,000	2 000,77	30 011,55
VV		15			15,000		
24	K	725-001-R	Montáž dřezu+sifon ostatních typů, vč. otvoru	soubor	3,000	500,19	1 500,57

25	K	725-002-R	Dřez nerez UNICAF - 800Dx600Šx850V mm, vč. dopravy	soubor	3,000	2 000,77	6 002,31
26	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	2,000	6 492,49	12 984,98
27	K	725811115	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm	soubor	32,000	622,24	19 911,68
28	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	11,000	2 140,82	23 549,02
VV		11	11,000				
29	K	725-003-R	Baterie vanová nástěnná s vidlicí a sprchou - lékařská	soubor	4,000	2 500,96	10 003,84
30	K	725-004-R	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti - lékařská	soubor	4,000	2 500,96	10 003,84
VV		4"4.28 + 4.33	4,000				
VV		Součet	4,000				
31	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 110,43	1 110,43
32	K	935932632	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000	203,08	203,08
33	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	25,000	689,26	17 231,50
VV		23+2"DN40 + DN50	25,000				
VV		Součet	25,000				
34	K	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,490	2 520,97	6 277,22
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				11 994,63
35	K	726111031.GBT	Instalační předstěna Kombifix pro klozet s ovládáním ze předu v 1080 závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	11 971,94	11 971,94
36	K	998726133	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,009	2 520,97	22,69
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 957,76
37	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	24,000	623,24	14 957,76
VV		"odpojení a demontáže"					
VV		1*8	8,000				
VV		"připojení, zprovoznění a montáže"					
VV		2*8	16,000				
VV		Součet	24,000				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:
E - ELEKTRO - instalace SILP+SLBP

KSO:
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 106 168,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 106 168,00	21,00%	232 295,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 338 463,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:
E - ELEKTRO - instalace SILP+SLBP

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum: 20. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 106 168,00
M - Práce a dodávky M	1 059 128,00
21-M - Elektromontáže	1 059 128,00
D1 - Rozváděč R1/5	109 472,00
D2 - Rozváděč R2/5	1 433,00
D3 - Osvětlení	154 578,00
D4 - Instalační materiál elektro	52 347,00
D5 - Instalační materiál slaboproud	151 637,00
D6 - Medicínská rampa	70 000,00
D7 - Sestra - Pacient	17 336,00
D8 - Kabely	208 000,00
D9 - Úložný materiál	88 466,00
D10 - Ostatní	138 510,00
D11 - Demontáže	37 500,00
D12 - Podružný materiál	4 995,00
D13 - PPV	5 994,00
D14 - Revize	18 860,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	47 040,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025 Objekt: E - ELEKTRO - instalace SILP+SLBP							
Místo:		J. E. Purkyně 270, 434 64 Most			Datum:		20. 10. 2025
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.			Projektant:		
Uchazeč:		ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 106 168,00
D	M		Práce a dodávky M				1 059 128,00
D	21-M		Elektromontáže				1 059 128,00
D	D1		Rozváděč R1/5				109 472,00
1	K	Pol1	Celková úprava rozváděče 800x2000, osazení konstrukce pro DIN lišty, rám, dveře DP1E130, výstroj-výzbroj, komplet repase	ks	1,000	11 090,00	11 090,00
2	K	Pol2	Hlavní vypínač 100A/3	ks	1,000	873,00	873,00
3	K	Pol3	Pojistkový odpínač 40A/3	ks	1,000	1 459,00	1 459,00
4	K	Pol4	Pojistková vložka 40AgG	ks	3,000	39,00	117,00
5	K	Pol5	T2 svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 180 kA(8/20), 37,5 kA (10/350)	ks	1,000	3 328,00	3 328,00
6	K	Pol6	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, C10A, 30mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	17,000	1 433,00	24 361,00
7	K	Pol7	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, B16 A, 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	44,000	1 258,00	55 352,00
8	K	Pol8	Hlavní vypínač 63A/3	ks	1,000	483,00	483,00
9	K	Pol9	Pojistkový odpínač 25A/3	ks	1,000	1 896,00	1 896,00
10	K	Pol10	Pojistková vložka 25AgG	ks	3,000	33,00	99,00
11	K	Pol6	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, C10A, 30mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	2,000	1 433,00	2 866,00
12	K	Pol7	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, B16 A, 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	6,000	1 258,00	7 548,00
D	D2		Rozváděč R2/5				1 433,00
13	K	Pol11	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, C10A, 30mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	1,000	1 433,00	1 433,00
D	D3		Osvětlení				154 578,00
14	K	Pol12	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, B16 A, 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	ks	69,000	1 258,00	86 802,00
15	K	Pol13	Montážní rám McLED Office 6060 bílá ML	ks	58,000	579,00	33 582,00
16	K	Pol14	Nouzový modul McLED 3h	ks	6,000	1 552,00	9 312,00
17	K	Pol15	LED kruhové přisazené 18W/840	ks	8,000	1 234,00	9 872,00
18	K	Pol16	LED IP54 přisazené 26W/840	ks	4,000	2 195,00	8 780,00
19	K	Pol17	EXIT LED M3hAt, trvalé+nouzové s piktogramem	ks	7,000	890,00	6 230,00
D	D4		Instalační materiál elektro				52 347,00
20	K	Pol18	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; clonka, 2P+PE	ks	24,000	167,00	4 008,00
21	K	Pol19	Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem; clonka, 2P+PE	ks	33,000	191,00	6 303,00
22	K	Pol20	Zásuvka pro vyrovnání potenciálu Reflex	ks	2,000	790,00	1 580,00

23	K	Pol21	Spínač; řazení 1	ks	10,000	158,00	1 580,00
24	K	Pol22	Spínač; řazení 5	ks	14,000	187,00	2 618,00
25	K	Pol23	Spínač; řazení 6	ks	12,000	193,00	2 316,00
26	K	Pol24	Spínač; 16A/3 kompletní	ks	1,000	546,00	546,00
27	K	Pol25	Přístrojová krabice	ks	95,000	11,00	1 045,00
28	K	Pol26	Svorková krabice	ks	100,000	92,00	9 200,00
29	K	Pol27	Krabice KO125 se PE svorkami	ks	15,000	295,00	4 425,00
30	K	Pol28	Přepětová ochrana SPD typ 3	ks	6,000	3 121,00	18 726,00
D D5 Instalační materiál slaboproud							151 637,00
31	K	Pol29	Dvojzásuvka RJ45 datová	ks	15,000	426,00	6 390,00
32	K	Pol30	Zásuvka RJ TEL	ks	1,000	234,00	234,00
33	K	Pol31	Zásuvka RJ TV	ks	3,000	287,00	861,00
34	K	Pol32	Přístrojová krabice	ks	19,000	13,00	247,00
35	K	Pol33	Konektor datový	ks	15,000	115,00	1 725,00
36	K	Pol34	Konektor RJ TEL	ks	1,000	125,00	125,00
37	K	Pol35	Konektor RJ TV	ks	3,000	125,00	375,00
38	K	Pol36	Metalický Patch panel 24	ks	1,000	1 999,00	1 999,00
39	K	Pol37	Propojovací Patch kabel 2m	ks	19,000	199,00	3 781,00
40	K	Pol38	Datový kabel cat 6a bezhalogenový	m	10 000,000	13,00	130 000,00
41	K	Pol39	J-Y(St)Y 2x2x0,8 zelený	m	100,000	14,00	1 400,00
42	K	Pol40	koax pro TV	m	300,000	15,00	4 500,00
D D6 Medicínská rampa							70 000,00
43	K	Pol41	pro lůžko pacienta kompletní dodávka investora	ks	14,000	5 000,00	70 000,00
D D7 Sestra - Pacient							17 336,00
44	K	Pol42	Krabice KU 68	ks	28,000	12,00	336,00
45	K	Pol43	Ohebná hadice PVC dn32	m	400,000	11,00	4 400,00
46	K	Pol44	Drážky pro uložení kabelů SP	m	280,000	45,00	12 600,00
D D8 Kabely							208 000,00
47	K	Pol45	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1	m	1 600,000	22,00	35 200,00
48	K	Pol46	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1	m	4 000,000	32,00	128 000,00
49	K	Pol47	1-CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d1	m	200,000	20,00	4 000,00
50	K	Pol48	1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca,s1,d1	m	500,000	26,00	13 000,00
51	K	Pol49	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1	m	300,000	38,00	11 400,00
52	K	Pol50	H07Z-U 16 zž	m	200,000	49,00	9 800,00
53	K	Pol51	H07Z-U 6 zž	m	200,000	19,00	3 800,00
54	K	Pol52	H07Z-U 4 zž	m	200,000	14,00	2 800,00
D D9 Úložný materiál							88 466,00
55	K	Pol53	Drátěný žlab CF54/200, příslušenství, úchytový a spojovací materiál, komplet dodávka	m	100,000	272,00	27 200,00
56	K	Pol54	Drátěný žlab CF54/100, příslušenství, úchytový a spojovací materiál, komplet dodávka	m	100,000	239,00	23 900,00
57	K	Pol55	Ohebná hadice PVC dn25	m	250,000	25,00	6 250,00
58	K	Pol56	Kabelová lišta 17x17	m	200,000	24,00	4 800,00
59	K	Pol57	Parapetní žlab s odd.přepážkou pro slaboproudy 220x65, ukončení, kompletní dodávka	m	20,000	567,00	11 340,00
60	K	Pol58	Kabelová lišta 40x20	m	100,000	38,00	3 800,00
61	K	Pol59	Kopoflex DN50	m	10,000	25,00	250,00
62	K	Pol60	Protipožární ucpávka PROMAT	ks	2,000	5 463,00	10 926,00
D D10 Ostatní							138 510,00
63	K	Pol61	Zednické připomoci	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
64	K	Pol62	Měření osvětlení, protokol	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
65	K	Pol63	Měření zemních odporů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
66	K	Pol64	Revize	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
67	K	Pol65	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
68	K	Pol66	Úklid	hod	24,000	350,00	8 400,00
69	K	Pol67	Zabezpečení pracoviště	hod	2,000	350,00	700,00
70	K	Pol68	zednické připomoci do úrovně výmalby	kpl	1,000	17 400,00	17 400,00
71	K	Pol69	Připojení veškerých kabelů	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
72	K	Pol70	Drážky pro uložení kabelů	m	300,000	45,00	13 500,00
73	K	Pol71	Hrubá výplň kabelových rýh	m	450,000	39,00	17 550,00
74	K	Pol72	Jemná omítka kabelových rýh	m	450,000	32,00	14 400,00
75	K	Pol73	Označení rozváděče dle norem	ks	2,000	550,00	1 100,00
76	K	Pol74	Zkoušky, oživení, měření, protokoly	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
77	K	Pol75	Napojení na stávající zařízení	hod	8,000	420,00	3 360,00
D D11 Demontáže							37 500,00
78	K	Pol76	Demontáže elektroinstalace	ks	1,000	32 000,00	32 000,00
79	K	Pol77	Ekologická likvidace	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
D D12 Podružný materiál							4 995,00
80	K	Pol78	PM 5% z materiálových nákladů: materiál (pol. č. 1 - 77)	%	5,000	999,00	4 995,00
D D13 PPV							5 994,00
81	K	Pol79	PPV 6% z montáže: materiál + práce (pol. č. 1 - 77)	%	6,000	999,00	5 994,00

D		D14	Revize	18 860,00			
82	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	12 500,00	12 500,00
83	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 tis Kč přes 1 000 tis Kč	kus	4,000	1 590,00	6 360,00
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	47 040,00			
84	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	112,000	420,00	47 040,00
	VV		"odpojení a demontáže silnoproud a slaboproud"				
	VV		2*8*2		32,000		
	VV		"připojení, zprovoznění a montáže silnoproud a slaboproud"				
	VV		2*8*5		80,000		
	VV		Součet		112,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt: F - Interiér

KSO: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ: Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 185,14

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	235 185,14	21,00%	49 388,88
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 284 574,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt: F - Interiér

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum: 20. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	235 185,14
D1 - Bourací práce	124 006,88
D2 - Vybavení interiéru	33 386,33
D3 - Vnitřní informační systém budovy	15 789,35
D4 - Ostatní	62 002,58

SOUPIS PRACÍ						
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025 Objekt: F - Interiér Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most Datum: 20. 10. 2025 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. Projektant: Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						235 185,14
D	D1	Bourací práce				124 006,88
1	K	D1-001	Demontáž stávajícího vybavení včetně kotvení a montážního příslušenství, se zabalením a uložením pro opětovnou montáž	kpl	1,000	81 081,60 81 081,60
	vv		"Vnitřní vybavení dle pasportu" 1		1,000	
	vv		Součet		1,000	
2	K	D1-002	Demontáž stávajícího vybavení včetně kotvení a montážního příslušenství, s přesunem do suti	kpl	1,000	42 925,28 42 925,28
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka bude uplatněna po souhlasu objednatele vč. odvozu a poplatku za uložení odpadu			
D	D2	Vybavení interiéru				33 386,33
3	K	D2-001	Instalace a zpětná montáž stávajícího vybavení, včetně připojení na rozvody vody a elektro a zprovoznění	kpl	1,000	33 386,33 33 386,33
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. drobného instalačního a spojovacího materiálu			
	vv		"Vnitřní vybavení dle pasportu" 1		1,000	
	vv		Součet		1,000	
D	D3	Vnitřní informační systém budovy				15 789,35
4	K	D3-001	D+M Dveřní tabulka pro označení běžných místností - S1	ks	17,000	476,95 8 108,15
	vv		Celoplošná plast tabulka dle grafického manuálu KZ			
	vv		Font textu MINUL			
	vv		Rozměr 180x100 mm			
	vv		montáž lepením oboustrannou lepicí páskou			
	vv		17		17,000	
	vv		Součet		17,000	
5	K	D3-002	D+M Dveřní tabulka s piktogramem pro označení schodiště, WC - S2	ks	5,000	486,95 2 434,75
	vv		Celoplošná plast tabulka dle grafického manuálu KZ			
	vv		Font textu MINUL			
	vv		Rozměr 180x100 mm			
	vv		montáž lepením oboustrannou lepicí páskou			
	vv		5		5,000	
	vv		Součet		5,000	
6	K	D3-003	D+M Dveřní tabulka pro označení stanoviště sester a denní místnost S3	ks	4,000	476,95 1 907,80
	vv		Celoplošná plast tabulka dle grafického manuálu KZ			
	vv		Font textu MINUL			
	vv		Rozměr 180x100 mm			
	vv		montáž lepením oboustrannou lepicí páskou			
	vv		4		4,000	
	vv		Součet		4,000	
7	K	D3-004	D+M Oboustranná tabulka praporek pro označení stanoviště sester, schodiště a WC pacienti S5	ks	5,000	476,95 2 384,75
	vv		Oboustranná tabulka dle grafického manuálu KZ			
	vv		Text řezana grafika plotter			
	vv		Rozměr 300x155 mm			
	vv		Montáž kotvením hmožděnkami			
	vv		5		5,000	
	vv		Součet		5,000	
8	K	D3-005	D+M Označení vstupu na oddělení S4	kpl	1,000	953,90 953,90
	vv		Označení vstupu na oddělení dle grafického manuálu KZ			
	vv		včetně doplňkový údajů oddělení (polep)			
	vv		1		1,000	
	vv		Součet		1,000	
D	D4	Ostatní				62 002,58
9	K	D4-001	Závěrečný úklid	h	160,000	238,47 38 155,20
10	K	D4-002	Stavební připomoce	kpl	1,000	23 847,38 23 847,38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 000,00	21,00%	14 700,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 84 700,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10
2025
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Uchazeč: ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Datum: 20. 10. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	70 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 829,36
ON - Ostatní náklady	11 457,84
VN - Vedlejší náklady	24 579,15
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	29 792,37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 170,64

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025							
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
Místo:		J. E. Purkyně 270, 434 64 Most			Datum:		20. 10. 2025
Zadavatel:		Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.			Projektant:		
Uchazeč:		ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				65 829,36
D	ON		Ostatní náklady				11 457,84
1	K	ON-001	Ostatní náklady samostatně nespecifikované	ks	1,000	5 728,92	5 728,92
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ostatní náklady samostatně nespecifikované v rozsahu dle Závažných podmínek pro stanovení ceny - ad [9] včetně nákladů na splnění všech dalších povinností zhotovitele a povinností objednatele vyplývajících z podmínek zadávací dokumentace, stavebních povolení a ze smluvních dokumentů s třetími osobami přenesených na zhotovitele v rámci Smlouvy o Dílo.				
2	K	ON-002	Inženýrská činnost zhotovitele	kpl	1,000	5 728,92	5 728,92
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění případného zajištění souhlasů DOSS, provozovatele apod., vč. zajištění PD a DSPS				
D	VN		Vedlejší náklady				24 579,15
3	K	VN-001	Práce zpřístupňovací a zajišťovací	ks	1,000	5 728,92	5 728,92
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje náklady na stavební mechanizaci a zdvihací prostředky (jeřáby, výtahy, stavební lávky apod.): samostatně nespecifikované nebo nezahnuté v jiných položkách. Položka obsahuje pomocné lešení. Položka obsahuje pronájem kontejneru na odpad.				
4	K	VN-002	Vyčištění a vyklizení budovy včetně demontáže a opětovné montáže vybavení	m2	548,450	34,37	18 850,23
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje kompletní vyklizení a vyčištění objektu nutné pro zahájení stavebních prací. Položka zahrnuje i demontáže zařízení a vybavení samostatně nespecifikovaného v jednotlivých položkách soupisu prací. Budou demontovány a uskladněny všechny prvky vybavení, které by bránily provádění prací (např. nábytek, televize, monitory, kamery apod.) Dodavatel před demontáží provede dokumentaci stávajícího stavu těchto prvků, aby mohl po provedení stavebních úprav znovu osadit demontované prvky na původní místa				
D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				29 792,37
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	28 646,59	28 646,59
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	ks	1,000	1 145,78	1 145,78
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 170,64
7	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	521,33	4 170,64



SEZNAM FIGUR

Kód: M24/29

Stavba: Rekonstrukce oddělení urologie nemocnice Most - budova B, 4. patro - revize 20/10 2025

Datum: 20. 10. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

B Stavební práce

P01	Podlahové plochy místností		548,450
	36,02"4.01 5L		36,020
	17,33"4.02 2L		17,330
	17,33"4.03 2L		17,330
	17,33"4.04 2L		17,330
	17,33"4.05 2L		17,330
	35,58"4.06 5L		35,580
	35,50"4.07 5L		35,500
	35,13"4.08 5L		35,130
	12,23"4.09 sklad		12,230
	12,55"4.14 šatna		12,550
	97,91"4.16 chodba		97,910
	27,38"4.18 jídelna / 3L		27,380
	9,00"4.18A sklad		9,000
	4,68"4.20 sprcha		4,680
	1,14"4.21 WC		1,140
	13,98"4.22 1L		13,980
	13,98"4.23 1L		13,980
	16,77"4.24 sesterna		16,770
	17,88"4.25 vyšetřovna		17,880
	4,70"4.26 umývárna		4,700
	6,95"4.26A předsín		6,950
	1,10"4.26B WC		1,100
	1,10"4.26C WC		1,100
	2,15"4.26D WC		2,150
	1,70"4.27 úklid		1,700
	12,70"4.28 koupelna		12,700
	2,00"4.29 WC		2,000
	12,70"4.33 koupelna		12,700
	1,85"4.34 předsín		1,850
	2,45"4.34A WC		2,450
	3,20"4.34B chodba		3,200
	6,62"4.34C WC		6,620
	0,99"4.34D WC		0,990
	0,99"4.34E WC		0,990
	17,00"4.35 čistící místnost		17,000
	22,80"4.36 denní místnost		22,800
	8,40"4.36A sklad		8,400
	Součet		548,450
Použití figury:			
784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	548,450

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynouc z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty