

Smlouva o dílo

Bamixelo Business s.r.o.

se sídlem: Světova 523/1 Praha, 180 00
IČO: 14269210
DIČ: CZ14269210
zastoupená: Tomášem Povejšilem, jednatelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 363164
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, Doručovací
číslo: 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem společnosti
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]
Osoba oprávněná [REDACTED]

(dále jako „**objednatel**“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě výběrového řízení s názvem „**Stavební oprava koupelen a WC - budova D - INT AAJ v Krajské zdravotní, a. s., Nemocnice Chomutov, o. z. II.**“ tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.**Předmět smlouvy a díla**

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí stavební oprava koupelen a WC v budově D areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z.
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,

- d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že
- a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši **2.000.000,- Kč** coby minimálního limitu pojistné částky.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II. Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši **1.223.451,85 Kč** bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. *K ceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.*
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. Fakturační adresa: [REDAKCE]
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 2 měsíců od účinnosti smlouvy. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností zhotovitele v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova D komplement, oddělení INT - 1. NP AAJ (dále také jako „staveniště“).
3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby, kdy zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění či nárok na náhradu škody z důvodu posunutí termínu.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli přístup na staveniště dle jeho potřeb, a poskytnout potřebnou součinnost zejména při zaměření nábytku a dodávkách přístrojů.
6. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele [REDAKCE]
osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele [REDAKCE]

IV.**Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví**

1. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
2. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.**Záruka za jakost**

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinnosti.
4. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena na e-mail: [REDAKCE]
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo objednatele na náhradu škody či jiné sankce.

VI. Sankční ujednání

1. V případě, že prodlení objednatele s úhradou ceny zhotoviteli přesáhne 15 dní po splatnosti faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli *smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč nebo smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla* za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ porušení povinností dodržovat závazné právní předpisy v oblasti BOZP či PO podle přílohy č. 2 této smlouvy.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII. Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je podepsaná vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsaná vlastnoručně, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.

5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenu okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenu.
6. Pro případ, že o zhotoviteli jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH nebo nespolehlivou osobou, v souladu se zněním zákona o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou cenu je považováno, uhradí-li objednatel částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část ceny zhotoviteli.
7. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.


Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne

Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem, dne

V Praze, dne



MUDr. Tomáš Hrubý
generální ředitel

Tomáš Povejšil
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-7
Stavba: WC Chomutov

Logo Vaši firmy
zadejte
v nastaveních
programu

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1 223 451,85
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Žáklad daně 1 223 451,85	Výše daně 256 924,89
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 480 376,74

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-7

Stavba: WC Chomutov

Logo Vaši firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Datum: 7. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 223 451,85	1 480 376,74
Cističí místnost 1203		267 545,42	323 729,96
Ins. pokoj 1140		172 305,64	208 489,82
Objekt3 DMZ 1160		181 842,43	220 029,34
Objekt4 DMZ 1171		181 888,29	220 084,83
Objekt6 Koupelna 1211		191 112,18	231 245,74
Sprchy 2x 1220		228 757,89	276 797,05



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Čistící místnost - 1203

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **267 545,42**

DPH základní snížená	Základ daně 267 545,42 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 56 184,54 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK** **323 729,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Čistící místnost - 1203

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	267 545,42
HSV - Práce a dodávky HSV	69 591,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 039,33
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	41 551,70
PSV - Práce a dodávky PSV	197 954,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 508,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 637,10
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 462,62
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 419,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 000,00
751 - Vzduchotechnika	1 364,38
771 - Podlahy z dlaždic	36 757,33
781 - Dokončovací práce - obklady	91 482,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 322,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KROS

Stavba:

WC Chomutov

Objekt:

Čistící místnost - 1203

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

7. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							267 545,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				69 591,03
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 039,33
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	15,620	69,00	1 077,78
	VV		4,4*3,55		15,620		
	VV		Součet		15,620		
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m	m2	15,620	145,94	2 279,58
3	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,343	5 812,60	13 618,92
	VV		15,62*0,15		2,343		
	VV		Součet		2,343		
4	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	2,343	2 234,33	5 235,04
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,260	132,02	2 014,63
	VV		15,26		15,260		
	VV		Součet		15,260		
6	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	27,466	138,84	3 813,38
	VV		(4,4+3,55)*2*2-1,1*1,97*2		27,466		
	VV		Součet		27,466		
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				41 551,70
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	8,100	2 755,90	22 322,79
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	81,000	107,27	8 688,87
	VV		8,1*10 "Přepočtené koeficientem množství"		81,000		
	VV		Součet		81,000		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,100	301,14	2 439,23
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	113,400	13,15	1 491,21
	VV		8,1*14 "Přepočtené koeficientem množství"		113,400		

VV		Součet		113,400			
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,100	816,00	6 609,60
D		PSV	Práce a dodávky PSV	197 954,39			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 508,70			
12	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	27,466	162,96	4 475,86
VV		(4,4+3,55)*2*2-1,1*1,97*2		27,466			
VV		Součet		27,466			
13	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	2 014,74	28,21
14	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,014	330,67	4,63
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 637,10			
15	K	721170972	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50	kus	7,000	11,83	82,81
16	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	1,000	15,56	15,56
17	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	4,000	299,01	1 196,04
18	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	484,77	484,77
19	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	279,00	279,00
20	K	721211405.HLE	Vpust' podlahová HL 70 s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduté vodě	kus	1,000	3 569,86	3 569,86
21	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	2 013,02	8,05
22	K	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,004	252,50	1,01
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 462,62			
23	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	3,000	26,00	78,00
24	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	5,000	294,96	1 474,80
25	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52
26	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	3,000	409,28	1 227,84
27	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	80,82	242,46
28	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	102,73	205,46
29	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	3,000	63,15	189,45
30	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	1 806,52	5,42
31	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	224,50	0,67
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty	13 419,05			
32	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	232,50	232,50
33	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 360,64	6 360,64
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	181,00	181,00
35	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupy nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	4 370,32	4 370,32
36	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 144,09	2 144,09
37	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	1,000	19,00	19,00
38	K	998725122	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	2 109,03	99,12

39	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,047	263,50	12,38
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							37 000,00
40	K	741-01	Úprava elektroizvodů v SDK podhledu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
41	K	741-02	Demontáž svítidel , montáž a dodávka nových ,dle výběru investora - předpoklad ceny	kus	2,000	8 500,00	17 000,00
D 751 Vzduchotechnika							1 364,38
42	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	296,00	296,00
43	M	42972307	<i>mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm</i>	kus	1,000	970,00	970,00
44	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	89,00	89,00
45	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	8 274,10	8,27
46	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,001	1 110,01	1,11
D 771 Podlahy z dlaždic							36 757,33
47	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	31,240	17,31	540,76
vv 3,55*4,4*2					31,240		
vv Součet					31,240		
48	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	15,400	65,33	1 006,08
49	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	15,400	414,53	6 383,76
50	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	15,400	784,71	12 084,53
51	M	5976117.01	<i>dlažba keramická slinutá protiskluz povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	17,710	450,00	7 969,50
vv 15,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					17,710		
vv Součet					17,710		
52	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,400	443,62	6 831,75
53	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	13,700	53,09	727,33
vv (4,4+3,55)*2-1,1*2					13,700		
vv Součet					13,700		
54	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,628	1 709,52	1 073,58
55	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,628	223,00	140,04
D 781 Dokončovací práce - obklady							91 482,83
56	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	27,466	8,27	227,14
vv (4,4+3,55)*2*2-1,1*1,97*2					27,466		
vv Součet					27,466		
57	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	27,466	65,33	1 794,35
58	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	27,466	245,99	6 756,36
59	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	27,466	73,82	2 027,54
60	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	27,466	1 815,83	49 873,59
61	M	59761708	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>	m2	31,586	731,00	23 089,37
vv 27,466*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					31,586		
vv Součet					31,586		
62	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	20,000	190,73	3 814,60
vv 10*2					20,000		
vv Součet					20,000		
63	M	28342003	<i>lišta ukončovací z PVC 10mm</i>	m	23,000	33,30	765,90
vv 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					23,000		
vv Součet					23,000		
64	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	13,700	123,99	1 698,66
vv (3,55+4,4)*2-1,1*2					13,700		
vv Součet					13,700		
65	M	28342003	<i>lišta ukončovací z PVC 10mm</i>	m	15,755	33,30	524,64

VV		13,7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	15,755				
VV		Součet	15,755				
66	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	6,000	75,43	452,58
67	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	1,018	223,00	227,01
68	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,018	227,00	231,09
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
							4 322,38
69	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,619	41,97	949,32
VV		stěny nad obkladem					
VV		(4,4+3,55)*2*3,15-27,466		22,619			
VV		Součet		22,619			
70	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	38,239	88,21	3 373,06
VV		22,619+4,4*3,55		38,239			
VV		Součet		38,239			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN9	Ostatní náklady				
71	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	0,00	0,00
VV		demontáž a zpětná montáž myčky + demontáž velkokapacitního dřezu					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
WC Chomutov

Objekt:
Ins. pokoj - 1140

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **172 305,64**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	172 305,64	21,00%	36 184,18
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **208 489,82**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
WC Chomutov

Objekt:
Ins. pokoj - 1140

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	172 305,64
HSV - Práce a dodávky HSV	15 964,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 474,32
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	10 490,52
PSV - Práce a dodávky PSV	156 340,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 483,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 376,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 800,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 406,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 500,00
751 - Vzduchotechnika	1 364,38
763 - Konstrukce suché výstavby	5 430,30
771 - Podlahy z dlaždic	12 619,88
781 - Dokončovací práce - obklady	71 770,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 588,91

SOUPIS PRACÍ							Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS
Stavba: WC Chomutov							
Objekt: Ins. pokoj - 1140							
Místo:					Datum: 7. 7. 2025		
Zadavatel:					Projektant:		
Zhotovitel:					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							172 305,64
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 964,84
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 474,32
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	5,200	69,00	358,80
	VV		2,6*2		5,200		
	VV		Součet		5,200		
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m ²	5,200	145,94	758,89
	VV		2,6*2		5,200		
	VV		Součet		5,200		
3	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	0,090	5 812,60	523,13
	VV		"vybourání výškového schodu"0,9*1*0,1		0,090		
	VV		Součet		0,090		
4	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m ³	0,090	2 234,33	201,09
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	5,200	132,02	686,50
	VV		2,6*2		5,200		
	VV		Součet		5,200		
6	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	21,218	138,84	2 945,91
	VV		(2,6+2)*2*2+1*2*2-0,6*1,97		21,218		
	VV		Součet		21,218		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				10 490,52
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,045	2 755,90	5 635,82
8	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	20,450	107,27	2 193,67
	VV		2,045*10 "Přepočtené koeficientem množství		20,450		
	VV		Součet		20,450		
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,045	301,14	615,83
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	28,630	13,15	376,48
	VV		2,045*14 "Přepočtené koeficientem množství		28,630		

VV		Součet		28,630			
11	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,045	816,00	1 668,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV	156 340,80			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 483,49			
12	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	21,218	162,96	3 457,69
VV		(2,6+2)*2*2+1*2*2-0,6*1,97		21,218			
VV		Součet		21,218			
13	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	2 014,74	22,16
14	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,011	330,67	3,64
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 376,40			
15	K	721170972	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50	kus	1,000	11,83	11,83
16	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	1,000	15,56	15,56
17	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	1,000	299,01	299,01
18	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	484,77	484,77
19	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	279,00	279,00
20	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000	12 272,63	12 272,63
21	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	2 013,02	12,08
22	K	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,006	252,50	1,52
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 800,52			
23	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	2,000	26,00	52,00
24	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	5,000	294,96	1 474,80
25	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52
26	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	2,000	409,28	818,56
27	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1,000	80,82	80,82
28	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	102,73	205,46
29	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	2,000	63,15	126,30
30	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 806,52	3,61
31	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,002	224,50	0,45
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty	15 406,86			
32	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	232,50	232,50
33	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 360,64	6 360,64
34	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	181,00	181,00
35	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	4 370,32	4 370,32
36	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 144,09	2 144,09
37	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	203,50	203,50
38	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000	105,00	105,00
39	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	514,56	514,56
40	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	1,000	1 160,00	1 160,00

41	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	19,00	19,00
42	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	2 109,03	103,34
43	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,049	263,50	12,91
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					28 500,00		
44	K	741-01	Úprava elektrorozvodů v SDK podhledu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
45	K	741-02	Demontáž svítidel , montáž a dodávka nových ,dle výběru investora - předpoklad ceny	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
D 751 Vzduchotechnika					1 364,38		
46	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	296,00	296,00
47	M	42972307	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	1,000	970,00	970,00
48	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	89,00	89,00
49	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	8 274,10	8,27
50	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,001	1 110,01	1,11
D 763 Konstrukce suché výstavby					5 430,30		
51	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,200	956,77	4 975,20
VV 2,6*2				5,200			
VV Součet				5,200			
52	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,200	42,50	221,00
53	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	3 172,04	209,35
54	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,066	375,00	24,75
D 771 Podlahy z dlaždic					12 619,88		
55	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	10,400	17,31	180,02
VV 5,2*2				10,400			
VV Součet				10,400			
56	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,200	65,33	339,72
57	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,200	414,53	2 155,56
58	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,200	784,71	4 080,49
59	M	5976117.01	dlažba keramická slinutá protiskluz povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	5,980	450,00	2 691,00
VV 5,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				5,980			
VV Součet				5,980			
60	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,200	443,62	2 306,82
61	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,600	53,09	456,57
VV (2+2,6)*2-0,6				8,600			
VV Součet				8,600			
62	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,212	1 709,52	362,42
63	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,212	223,00	47,28
D 781 Dokončovací práce - obklady					71 770,06		

64	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,218	8,27	175,47
	vv		(2,6+2)*2*2+1*2*2-0,6*1,97		21,218		
	vv		Součet		21,218		
65	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,218	65,33	1 386,17
66	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	21,218	245,99	5 219,42
67	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	21,218	73,82	1 566,31
68	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	21,218	1 815,83	38 528,28
69	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	24,401	731,00	17 837,13
	vv		21,218*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,401		
	vv		Součet		24,401		
70	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	20,000	190,73	3 814,60
	vv		10*2		20,000		
	vv		Součet		20,000		
71	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	23,000	33,30	765,90
	vv		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000		
	vv		Součet		23,000		
72	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	10,750	123,99	1 332,89
	vv		(2,6+2)*2+1+0,15+1-0,6		10,750		
	vv		Součet		10,750		
73	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	12,363	33,30	411,69
	vv		10,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,363		
	vv		Součet		12,363		
74	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	5,000	75,43	377,15
75	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,789	223,00	175,95
76	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,789	227,00	179,10
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 588,91
77	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,682	41,97	364,38
	vv		stěny nad obkladem				
	vv		(2,6+2)*2*3,25-21,218		8,682		
	vv		Součet		8,682		
78	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,882	88,21	1 224,53
	vv		8,682+(2,6*2)		13,882		
	vv		Součet		13,882		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Objekt3 - DMZ 1160



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **181 842,43**

DPH základní snížená	Základ daně 181 842,43 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 38 186,91 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK** **220 029,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Objekt3 - DMZ 1160



Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	181 842,43
HSV - Práce a dodávky HSV	16 830,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 811,28
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 018,90
PSV - Práce a dodávky PSV	165 012,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 483,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 376,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 800,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 406,86
741 - Elektroinstalace - silnoproud	28 500,00
751 - Vzduchotechnika	1 364,38
763 - Konstrukce suché výstavby	5 430,30
766 - Konstrukce truhlářské	7 531,50
771 - Podlahy z dlaždic	12 619,88
781 - Dokončovací práce - obklady	71 770,06
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 200,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 528,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

WC Chomutov

Objekt:

Objekt3 - DMZ 1160

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Datum:

7. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							181 842,43
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 830,18
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 811,28
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,200	69,00	358,80
	vv		2,6*2		5,200		
	vv		Součet		5,200		
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5,200	145,94	758,89
	vv		2,6*2		5,200		
	vv		Součet		5,200		
3	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,090	5 812,60	523,13
	vv		*vybourání výškového schodu*0,9*1*0,1		0,090		
	vv		Součet		0,090		
4	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,090	2 234,33	201,09
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,200	132,02	686,50
	vv		2,6*2		5,200		
	vv		Součet		5,200		
6	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,182	285,08	336,96
	vv		0,6*1,97		1,182		
	vv		Součet		1,182		
7	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	21,218	138,84	2 945,91
	vv		(2,6+2)*2*2+1*2*2-0,6*1,97		21,218		
	vv		Součet		21,218		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				11 018,90
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,148	2 755,90	5 919,67
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	21,480	107,27	2 304,16
	vv		2,148*10 "Přepočtené koeficientem množství		21,480		

VV		Součet			21,480		
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,148	301,14	646,85
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,072	13,15	395,45
VV		2,148*14 "Přepočtené koeficientem množství			30,072		
VV		Součet			30,072		
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,148	816,00	1 752,77
D PSV		Práce a dodávky PSV					165 012,25
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					3 483,49
13	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	21,218	162,96	3 457,69
VV		(2,6+2)*2*2+1*2*2-0,6*1,97			21,218		
VV		Součet			21,218		
14	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	2 014,74	22,16
15	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,011	330,67	3,64
D 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					13 376,40
16	K	721170972	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50	kus	1,000	11,83	11,83
17	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	1,000	15,56	15,56
18	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	1,000	299,01	299,01
19	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	484,77	484,77
20	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	279,00	279,00
21	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000	12 272,63	12 272,63
22	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	2 013,02	12,08
23	K	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,006	252,50	1,52
D 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod					2 800,52
24	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	2,000	26,00	52,00
25	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	5,000	294,96	1 474,80
26	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52
27	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	2,000	409,28	818,56
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1,000	80,82	80,82
29	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	102,73	205,46
30	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	2,000	63,15	126,30
31	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 806,52	3,61
32	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,002	224,50	0,45
D 725		Zdravotecnika - zařízeníové předměty					15 406,86
33	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	232,50	232,50
34	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 360,64	6 360,64
35	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	181,00	181,00
36	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	4 370,32	4 370,32
37	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 144,09	2 144,09

38	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	203,50	203,50
39	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000	105,00	105,00
40	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	514,56	514,56
41	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
42	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	19,00	19,00
43	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	2 109,03	103,34
44	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,049	263,50	12,91
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							28 500,00
45	K	741-01	Úprava elektrorozvodů v SDK podhledu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
46	K	741-02	Demontáž svítidel , montáž a dodávka nových ,dle výběru investora - předpoklad ceny	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
D 751 Vzduchotechnika							1 364,38
47	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	296,00	296,00
48	M	42972307	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	1,000	970,00	970,00
49	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	89,00	89,00
50	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	8 274,10	8,27
51	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,001	1 110,01	1,11
D 763 Konstrukce suché výstavby							5 430,30
52	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,200	956,77	4 975,20
vv 2,6*2					5,200		
vv Součet					5,200		
53	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,200	42,50	221,00
54	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	3 172,04	209,35
55	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,066	375,00	24,75
D 766 Konstrukce truhlářské							7 531,50
56	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	952,72	952,72
57	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 320,00	4 320,00
58	K	766660751.R01	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
59	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	1,000	697,00	697,00
60	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,018	3 107,04	55,93
61	K	998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,018	325,00	5,85
D 771 Podlahy z dlaždic							12 619,88
62	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	10,400	17,31	180,02
vv 5,2*2					10,400		
vv Součet					10,400		
63	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,200	65,33	339,72

64	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,200	414,53	2 155,56
65	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,200	784,71	4 080,49
66	M	5976117.01	dlažba keramická silutá protiskluz povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	5,980	450,00	2 691,00
	VV		5,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,980		
	VV		Součet		5,980		
67	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,200	443,62	2 306,82
68	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	8,600	53,09	456,57
	VV		(2+2,6)*2-0,6		8,600		
	VV		Součet		8,600		
69	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,212	1 709,52	362,42
70	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,212	223,00	47,28
D 781				Dokončovací práce - obklady			71 770,06
71	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	21,218	8,27	175,47
	VV		(2,6+2)*2*2+1*2*2-0,6*1,97		21,218		
	VV		Součet		21,218		
72	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	21,218	65,33	1 386,17
73	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	21,218	245,99	5 219,42
74	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	21,218	73,82	1 566,31
75	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	21,218	1 815,83	38 528,28
76	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	24,401	731,00	17 837,13
	VV		21,218*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,401		
	VV		Součet		24,401		
77	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	20,000	190,73	3 814,60
	VV		10*2		20,000		
	VV		Součet		20,000		
78	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	23,000	33,30	765,90
	VV		20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		23,000		
	VV		Součet		23,000		
79	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	10,750	123,99	1 332,89
	VV		(2,6+2)*2+1+0,15+1-0,6		10,750		
	VV		Součet		10,750		
80	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	12,363	33,30	411,69
	VV		10,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,363		
	VV		Součet		12,363		
81	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	5,000	75,43	377,15
82	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,789	223,00	175,95
83	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,789	227,00	179,10
D 783				Dokončovací práce - nátěry			1 200,00
84	K	783317.R01	Nátěr dveřných zárubní zabudovaných	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety			1 528,86
85	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,222	41,97	345,08
	VV		stěny nad obkladem				
	VV		(2,6+2)*2*3,2-21,218		8,222		
	VV		Součet		8,222		
86	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,420	88,21	1 183,78
	VV		8,22+(2,6*2)		13,420		
	VV		Součet		13,420		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Objekt4 - DMZ 1171

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **181 888,29**

DPH základní snížená	Základ daně 181 888,29 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 38 196,54 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK** **220 084,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Objekt4 - DMZ 1171

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	181 888,29
HSV - Práce a dodávky HSV	17 561,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 244,67
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	11 316,43
PSV - Práce a dodávky PSV	164 327,19
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 960,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 376,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 800,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 502,07
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 000,00
751 - Vzduchotechnika	1 364,38
763 - Konstrukce suché výstavby	4 428,28
766 - Konstrukce truhlářské	15 062,99
771 - Podlahy z dlaždic	10 311,47
781 - Dokončovací práce - obklady	60 735,72
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 400,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 385,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:WC Chomutov

Objekt:Objekt4 - DMZ 1171

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Datum:7. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							181 888,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				17 561,10
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 244,67
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4,200	69,00	289,80
	vv		2,1*2		4,200		
	vv		Součet		4,200		
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m	m2	4,200	145,94	612,95
	vv		2*2,1		4,200		
	vv		Součet		4,200		
3	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,200	5 812,60	1 162,52
	vv		*vybourání výškového schodu*2*1*0,1		0,200		
	vv		Součet		0,200		
4	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,200	2 234,33	446,87
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,200	132,02	554,48
	vv		2,1*2		4,200		
	vv		Součet		4,200		
6	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,364	285,08	673,93
	vv		0,6*1,97*2		2,364		
	vv		Součet		2,364		
7	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	18,036	138,84	2 504,12
	vv		(2,1+2)*2*2+2*1*2-2*0,6*1,97		18,036		
	vv		Součet		18,036		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				11 316,43
8	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,206	2 755,90	6 079,52
9	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	22,060	107,27	2 366,38
	vv		2,206*10 "Přepočtené koeficientem množství"		22,060		

VV		Součet		22,060			
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,206	301,14	664,31
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	30,884	13,15	406,12
VV		2,206*14 "Přepočtené koeficientem množství		30,884			
VV		Součet		30,884			
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,206	816,00	1 800,10
D PSV		Práce a dodávky PSV					164 327,19
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 960,26
13	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	18,036	162,96	2 939,15
VV		(2,1+2)*2*2+2*1*2*2*0,6*1,97		18,036			
VV		Součet		18,036			
14	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	2 014,74	18,13
15	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,009	330,67	2,98
D 721		Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					13 376,40
16	K	721170972	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50	kus	1,000	11,83	11,83
17	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	1,000	15,56	15,56
18	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	1,000	299,01	299,01
19	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	484,77	484,77
20	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	279,00	279,00
21	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000	12 272,63	12 272,63
22	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	2 013,02	12,08
23	K	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,006	252,50	1,52
D 722		Zdravotecnika - vnitřní vodovod					2 800,52
24	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	2,000	26,00	52,00
25	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	5,000	294,96	1 474,80
26	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52
27	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	2,000	409,28	818,56
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1,000	80,82	80,82
29	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	102,73	205,46
30	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	2,000	63,15	126,30
31	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 806,52	3,61
32	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,002	224,50	0,45
D 725		Zdravotecnika - zařízeníové předměty					12 502,07
33	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	1,000	232,50	232,50
34	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 360,64	6 360,64
35	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	226,57	226,57
36	M	55147053	madlo invalidní rovné bílé 600mm	kus	1,000	778,00	778,00
37	M	55147055	madlo invalidní rovné bílé 800mm	kus	1,000	943,00	943,00

38	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	245,26	245,26
39	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
40	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	203,50	203,50
41	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000	105,00	105,00
42	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	514,56	514,56
43	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
44	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	2 109,03	73,82
45	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,035	263,50	9,22
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							37 000,00
46	K	741-01	Úprava elektroizvodů v SDK podhledu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
47	K	741-02	Demontáž světlidel , montáž a dodávka nových ,dle výběru investora - předpoklad ceny	kus	2,000	8 500,00	17 000,00
D 751 Vzduchotechnika							1 364,38
48	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	296,00	296,00
49	M	42972307	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	1,000	970,00	970,00
50	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	89,00	89,00
51	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	8 274,10	8,27
52	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,001	1 110,01	1,11
D 763 Konstrukce suché výstavby							4 428,28
53	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	4,200	956,77	4 018,43
VV						4,200	
VV						4,200	
54	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,220	42,50	221,85
55	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,053	3 172,04	168,12
56	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,053	375,00	19,88
D 766 Konstrukce truhlářské							15 062,99
57	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	952,72	1 905,44
58	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	4 320,00	8 640,00
59	K	766660751.R01	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
60	M	54914123	dveřní kování interiérové rozetové klika/klika	kus	2,000	697,00	1 394,00
61	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,036	3 107,04	111,85
62	K	998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,036	325,00	11,70
D 771 Podlahy z dlaždic							10 311,47
63	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,400	17,31	145,40
VV						8,400	
VV						8,400	
64	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	4,200	65,33	274,39

65	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	4,200	414,53	1 741,03
66	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,200	784,71	3 295,78
67	M	5976117.01	dlažba keramická slinutá protiskluz povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	4,830	450,00	2 173,50
	VV		4,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		4,830		
	VV		Součet		4,830		
68	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,200	443,62	1 863,20
	VV		2*2,1		4,200		
	VV		Součet		4,200		
69	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	9,150	53,09	485,77
	VV		(2,1+2)*2+2+0,15-0,6*2		9,150		
	VV		Součet		9,150		
70	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,172	1 709,52	294,04
71	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,172	223,00	38,36
D 781 Dokončovací práce - obklady							60 735,72
72	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	18,036	8,27	149,16
	VV		(2,1+2)*2*2+2*1*2-2*0,6*1,97		18,036		
	VV		Součet		18,036		
73	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	18,036	65,33	1 178,29
74	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	18,036	245,99	4 436,68
75	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	18,036	73,82	1 331,42
76	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	18,036	1 815,83	32 750,31
77	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	20,741	731,00	15 161,67
	VV		18,036*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		20,741		
	VV		Součet		20,741		
78	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	16,000	190,73	3 051,68
	VV		8*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
79	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	18,400	33,30	612,72
	VV		16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		18,400		
	VV		Součet		18,400		
80	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	9,000	123,99	1 115,91
	VV		(2+2,1)*2+2-2*0,6		9,000		
	VV		Součet		9,000		
81	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	10,350	33,30	344,66
	VV		9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,350		
	VV		Součet		10,350		
82	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	75,43	301,72
83	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,670	223,00	149,41
84	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,670	227,00	152,09
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 400,00
85	K	783317.R01	Nátěr dveřných zárubní zabudovaných	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 385,10
86	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,794	41,97	327,11
	VV		stěny nad obkladem				
	VV		(2,1+2)*2*3,15-18,036		7,794		
	VV		Součet		7,794		
87	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,994	88,21	1 057,99
	VV		2,1*2+7,794		11,994		
	VV		Součet		11,994		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov

Objekt:
Objekt6 - Koupelna 1211

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **191 112,18**

DPH základní snížená	Základ daně 191 112,18 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 40 133,56 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK** **231 245,74**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov

Objekt:
Objekt6 - Koupelna 1211

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	191 112,18
HSV - Práce a dodávky HSV	15 482,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 858,79
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	9 623,59
PSV - Práce a dodávky PSV	175 629,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 781,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 666,83
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 800,52
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	12 592,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 000,00
751 - Vzduchotechnika	3 915,15
763 - Konstrukce suché výstavby	10 232,68
771 - Podlahy z dlaždic	21 553,30
781 - Dokončovací práce - obklady	76 464,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 622,80

SOUPIS PRACÍ Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS						
Stavba: WC Chomutov Objekt: Objekt6 - Koupelna 1211 Místo: Datum: 7. 7. 2025 Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem 191 112,18						
D	HSV		Práce a dodávky HSV			15 482,38
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			5 858,79
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	9,800	69,00 676,20
	vv		3,5*2,8		9,800	
	vv		Součet		9,800	
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světélé výšky podlaží do 4 m	m2	9,800	145,94 1 430,21
	vv		3,5*2,8		9,800	
	vv		Součet		9,800	
3	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,200	132,02 554,48
	vv		2,1*2		4,200	
	vv		Součet		4,200	
4	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	23,033	138,84 3 197,90
	vv		(2,8+3,5)*2*2-1,1*1,97		23,033	
	vv		Součet		23,033	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot			9 623,59
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,876	2 755,90 5 170,07
6	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	18,760	107,27 2 012,39
	vv		1,876*10 "Přepočtené koeficientem množství		18,760	
	vv		Součet		18,760	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,876	301,14 564,94
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	26,264	13,15 345,37
	vv		1,876*14 "Přepočtené koeficientem množství		26,264	
	vv		Součet		26,264	
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,876	816,00 1 530,82

D		PSV	Práce a dodávky PSV	175 629,80			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 781,61			
10	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	23,033	162,96	3 753,46
VV		(2,8+3,5)*2*2-1,1*1,97			23,033		
VV		Součet			23,033		
11	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	2 014,74	24,18
12	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,012	330,67	3,97
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	4 666,83			
13	K	721170972	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50	kus	1,000	11,83	11,83
14	K	721170974	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 110	kus	1,000	15,56	15,56
15	K	721171912	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	1,000	299,01	299,01
16	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	484,77	484,77
17	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	279,00	279,00
18	K	721211405.HLE	Vpust' podlahová HL 70 s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým a ručním uzávěrem proti vzduť vodě	kus	1,000	3 569,86	3 569,86
19	K	998721122	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,003	2 013,02	6,04
20	K	998721129	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	252,50	0,76
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	2 800,52			
21	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	2,000	26,00	52,00
22	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	5,000	294,96	1 474,80
23	K	722171912	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52
24	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	2,000	409,28	818,56
25	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1,000	80,82	80,82
26	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	102,73	205,46
27	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	2,000	63,15	126,30
28	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 806,52	3,61
29	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,002	224,50	0,45
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	12 592,50			
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	181,00	181,00
31	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	4 370,32	4 370,32
32	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	1,000	226,57	226,57
33	M	55147053	madlo invalidní rovné bílé 600mm	kus	1,000	778,00	778,00
34	M	55147055	madlo invalidní rovné bílé 800mm	kus	1,000	943,00	943,00
35	K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	245,26	245,26
36	M	55147060	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
37	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 144,09	2 144,09
38	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	203,50	203,50
39	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	1,000	105,00	105,00
40	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	514,56	514,56
41	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	1,000	1 160,00	1 160,00

42	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	1,000	19,00	19,00
43	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,022	2 109,03	46,40
44	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,022	263,50	5,80
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					37 000,00		
45	K	741-01	Úprava elektrorozvodů v SDK podhledu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
46	K	741-02	Demontáž svítidel , montáž a dodávka nových ,dle výběru investora - předpoklad ceny	kus	2,000	8 500,00	17 000,00
D 751 Vzduchotechnika					3 915,15		
47	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2	kus	3,000	296,00	888,00
48	M	42972307	mřížka sténová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	3,000	970,00	2 910,00
49	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	89,00	89,00
50	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,003	8 274,10	24,82
51	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,003	1 110,01	3,33
D 763 Konstrukce suché výstavby					10 232,68		
52	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,800	956,77	9 376,35
vv 3,5*2,8					9,800		
vv Součet					9,800		
53	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	9,800	42,50	416,50
54	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,124	3 172,04	393,33
55	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,124	375,00	46,50
D 771 Podlahy z dlaždic					21 553,30		
56	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,600	17,31	339,28
vv 3,5*2,8*2					19,600		
vv Součet					19,600		
57	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,800	65,33	378,91
58	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,800	414,53	2 404,27
59	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,800	784,71	7 690,16
vv 2,8*3,5					9,800		
vv Součet					9,800		
60	M	5976117.01	dlažba keramická slinutá protiskluz povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	11,270	450,00	5 071,50
vv 9,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					11,270		
vv Součet					11,270		
61	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,800	443,62	4 347,48
vv 3,5*2,8					9,800		
vv Součet					9,800		
62	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	11,500	53,09	610,54
vv (3,5+2,8)*2-1,1					11,500		
vv Součet					11,500		
63	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,368	1 709,52	629,10

64	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,368	223,00	82,06
D		781	Dokončovací práce - obklady				76 464,41
65	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	23,033	8,27	190,48
VV		(2,8+3,5)*2*2-1,1*1,97			23,033		
VV		Součet			23,033		
66	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	23,033	65,33	1 504,75
67	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	23,033	245,99	5 665,89
68	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	23,033	73,82	1 700,30
69	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	23,033	1 815,83	41 824,01
70	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	26,488	731,00	19 362,73
VV		23,033*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			26,488		
VV		Součet			26,488		
71	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	16,000	190,73	3 051,68
VV		8*2			16,000		
VV		Součet			16,000		
72	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	18,400	33,30	612,72
VV		16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			18,400		
VV		Součet			18,400		
73	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	11,500	123,99	1 425,89
VV		(2,8+3,5)*2-1,1			11,500		
VV		Součet			11,500		
74	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	13,225	33,30	440,39
VV		11,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			13,225		
VV		Součet			13,225		
75	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	75,43	301,72
76	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,853	223,00	190,22
77	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,853	227,00	193,63
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 622,80
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	13,507	41,97	566,89
VV		stěny nad obkladem					
VV		(2,8+3,5)*2*2,9-23,033			13,507		
VV		Součet			13,507		
79	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,307	88,21	2 055,91
VV		3,5*2,8+13,507			23,307		
VV		Součet			23,307		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Sprchy 2x - 1220

KSO:
Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2025

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **228 757,89**

DPH základní snížená	Základ daně 228 757,89 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 48 039,16 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH **v CZK** **276 797,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
WC Chomutov
Objekt:
Sprchy 2x - 1220

Místo:

Datum: 7. 7. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	228 757,89
HSV - Práce a dodávky HSV	27 312,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 511,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 508,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 960,16
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	14 974,00
998 - Přesun hmot	357,98
PSV - Práce a dodávky PSV	201 445,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 673,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 103,26
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 007,13
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	8 335,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 000,00
751 - Vzduchotechnika	1 364,38
763 - Konstrukce suché výstavby	6 082,23
771 - Podlahy z dlaždic	14 225,67
776 - Podlahy povlakové	24 046,66
781 - Dokončovací práce - obklady	77 530,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 200,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	875,77

SOUPIS PRACÍ							Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS
Stavba: WC Chomutov							
Objekt: Sprchy 2x - 1220							
Místo:				Datum: 7. 7. 2025			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							228 757,89
D		HSV	Práce a dodávky HSV				27 312,27
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 511,91
1	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,400	1 046,63	2 511,91
	vv		příčka				
	vv		1,2*2		2,400		
	vv		Součet				2,400
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 508,22
2	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	5,100	295,73	1 508,22
	vv		1,2*2*2+2*0,15		5,100		
	vv		Součet				5,100
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 960,16
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	5,824	69,00	401,86
4	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	5,824	145,94	849,95
	vv		2,24*2,6		5,824		
	vv		Součet				5,824
5	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	2,400	132,28	317,47
	vv		"dělicí příčka"1,2*2		2,400		
	vv		Součet				2,400
6	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,464	5 812,60	2 697,05
	vv		"vybourání výškového schodu"1,2*1*0,1*2+2,6*0,43*0,2		0,464		
	vv		Součet				0,464
7	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,464	2 234,33	1 036,73
8	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,824	132,02	768,88

9	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	13,600	138,84	1 888,22
VV		(1,2+1+1,2)*2*2			13,600		
VV		Součet			13,600		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				14 974,00
10	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,919	2 755,90	8 044,47
11	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	29,190	107,27	3 131,21
VV		2,919*10 "Přepočtené koeficientem množství			29,190		
VV		Součet			29,190		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,919	301,14	879,03
13	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	40,866	13,15	537,39
VV		2,919*14 "Přepočtené koeficientem množství			40,866		
VV		Součet			40,866		
14	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,919	816,00	2 381,90
D		998	Přesun hmot				357,98
15	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,213	1 443,57	307,48
16	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,213	237,07	50,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				201 445,62
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 673,99
17	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	22,387	162,96	3 648,19
VV		pod obklady v místě sprch					
VV		(2,6+2,24)*2*2+1,2*2*2			24,160		
VV		-0,9*1,97			-1,773		
VV		Součet			22,387		
18	K	998711112	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	2 014,74	22,16
19	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,011	330,67	3,64
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 103,26
20	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	2,000	279,00	558,00
21	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	2,000	12 272,63	24 545,26
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 007,13
22	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	1,000	26,00	26,00
23	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	4,000	294,96	1 179,84
24	K	722171912	Odřiznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 16 do 20 mm	kus	4,000	9,63	38,52
25	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	1,000	409,28	409,28
26	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	1,000	80,82	80,82
27	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	102,73	205,46
28	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	1,000	63,15	63,15
29	K	998722122	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 806,52	3,61

30	K	998722129	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,002	224,50	0,45
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							8 335,75
31	K	725291668	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného	kus	4,000	226,57	906,28
32	M	55147053	madlo invalidní rovné bílé 600mm	kus	2,000	778,00	1 556,00
33	M	55147055	madlo invalidní rovné bílé 800mm	kus	2,000	943,00	1 886,00
34	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	2,000	203,50	407,00
35	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	2,000	105,00	210,00
36	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	514,56	1 029,12
37	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství	kus	2,000	1 160,00	2 320,00
86	K	998725122	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	2 109,03	18,98
87	K	998725129	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,009	263,50	2,37
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							37 000,00
38	K	741-01	Úprava elektrorozvodů v SDK podhledu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
39	K	741-02	Demontáž svítidel , montáž a dodávka nových ,dle výběru investora - předpoklad ceny	kus	2,000	8 500,00	17 000,00
D 751 Vzduchotechnika							1 364,38
40	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	296,00	296,00
41	M	42972307	mřížka sténová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x300mm	kus	1,000	970,00	970,00
42	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000	89,00	89,00
43	K	998751122	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	8 274,10	8,27
44	K	998751129	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,001	1 110,01	1,11
D 763 Konstrukce suché výstavby							6 082,23
45	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,824	956,77	5 572,23
VV 2,24*2,6					5,824		
VV Součet					5,824		
46	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	5,824	42,50	247,52
47	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,074	3 172,04	234,73
48	K	998763339	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,074	375,00	27,75
D 771 Podlahy z dlaždic							14 225,67
49	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	11,648	17,31	201,63
VV 5,824*2					11,648		
VV Součet					11,648		
50	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	5,824	65,33	380,48
51	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,824	414,53	2 414,22
52	K	771574436	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,824	784,71	4 570,15
53	M	5976117.01	dlažba keramická slinutá protiskluz povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	6,698	450,00	3 014,10
VV 5,824*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					6,698		
VV Součet					6,698		

54	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,824	443,62	2 583,64
			2,24*2,6		5,824		
			Součet		5,824		
55	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	11,330	53,09	601,51
			(2,24+2,6)*2+1,2*2+0,15-0,9		11,330		
			Součet		11,330		
56	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,238	1 709,52	406,87
57	K	998771129	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,238	223,00	53,07
D 776 Podlahy povlakové							24 046,66
58	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	9,785	33,29	325,74
			9,785		9,785		
			Součet		9,785		
59	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	9,785	69,05	675,65
60	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	29,355	17,31	508,14
			provedení 3x				
			9,785*3		29,355		
			Součet		29,355		
61	K	776121321	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah	m2	9,785	91,38	894,15
62	K	776141151	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah do mokrého prostředí, tloušťky do 3 mm	m2	9,785	424,37	4 152,46
63	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	9,785	175,76	1 719,81
			"předsíň"5,15*1,9		9,785		
			Součet		9,785		
64	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	9,785	316,78	3 099,69
65	M	284122.01	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	11,253	890,00	10 015,17
			9,785*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		11,253		
			Součet		11,253		
66	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	11,950	130,14	1 555,17
			(5,15+1,9)*2-0,9-1,25		11,950		
			Součet		11,950		
67	M	28342.01	Okrajový sokl lepený FATRA	m	13,743	70,00	962,01
			11,95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		13,743		
			Součet		13,743		
68	K	998776121	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,101	1 193,51	120,54
69	K	998776129	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,101	179,50	18,13
D 781 Dokončovací práce - obklady							77 530,78
70	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	22,387	8,27	185,14
			(2,6+2,24)*2*2-0,9*1,97+1,2*2*2		22,387		
			Součet		22,387		
71	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	22,387	65,33	1 462,54
72	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	22,387	245,99	5 506,98
73	K	781151041	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm	m2	44,774	73,82	3 305,22
			22,387*2 "Přepočtené koeficientem množství		44,774		
			Součet		44,774		
74	K	781472212	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2	m2	22,387	1 815,83	40 650,99
75	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	25,745	731,00	18 819,60
			22,387*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		25,745		
			Součet		25,745		
76	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	22,000	190,73	4 196,06
			11*2		22,000		
			Součet		22,000		
77	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	23,100	33,30	769,23
			22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,100		
			Součet		23,100		
78	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	12,230	123,99	1 516,40
			(2,24+2,6)*2+1,2+1,2+0,15		12,230		
			Součet		12,230		

79	M	28342003	lišta ukončovací z PVC 10mm	m	12,842	33,30	427,64
	VV		12,23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,842		
	VV		Součet		12,842		
80	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	4,000	75,43	301,72
81	K	998781129	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,865	223,00	192,90
82	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,865	227,00	196,36
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 200,00
83	K	783317.R01	Nátěr dveřních zárubní zabudovaných	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							875,77
84	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,781	41,97	116,72
	VV		stěny nad obkladem				
	VV		(2,24+2,6)*2*2,6-22,387		2,781		
	VV		Součet		2,781		
85	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,605	88,21	759,05
	VV		2,781+2,24*2,6		8,605		
	VV		Součet		8,605		

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynouc z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty