


Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627



(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	HERKUL, a.s.
Sídlo:	Obrnice 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený:	Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
IČO:	25004638
DIČ:	CZ25004638



(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Parkoviště osobních automobilů u budovy B – Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most,
o.z.“ ze dne 11. 11. 2016

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 7.313.619,97 Kč. DPH činí 1.535.860,19 Kč. **Celková cena díla vč. DPH 8.849.480,16 Kč.**
2. Změna byla vyvolána nutným odstraněním původních silničních panelů, které překážely v realizaci nové vozovky. Dále byla změna vyvolána na základě přípočtových položek: odstranění pařezu, zednické začištění rampy u schodiště, odstranění plochy ze silničních panelů, doplnění vjezdových závor, změna formátu dlažby aj. Důvody změny jsou součástí změnových listů, které tvoří nedílnou přílohu č. 1-2 tohoto dodatku č. 2.

IV.

Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení Smlouvy a to čl. VI. odst. 1. Datum dokončení po změně je 30. 6. 2017.
2. Důvodem změny termínu jsou prováděné práce nad rámec projektové dokumentace a původní smlouvy ze dne 11. 11. 2016.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 3

Příloha č. 2: Změnový list č. 4 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 4

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3

PROJEKT:

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní a.s. – NEMMO“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

Doplnění vjezdových závor přístupovým systémem dle požadavku investora.

Změna formátu dlažby z 600x600mm na 500x500mm z důvodu zachování stejného formátu který je použit na stávajícím chodníku na který byl nový chodník napojen – bez dopadu do ceny.

Úpravy dlažby v místě napojení přístupového schodiště, vytvoření narovnané plošiny v místě šikmého ochozu.

Doplnění konusu a poklopu v místě stávající šachty pod svahem, z důvodu provedení čistých terénních úprav.

Doplnění ukončovací lišty nopové fólie v místě za opěrnou zdí.

Provedení statických zatěžovacích zkoušek.

Odpočet opěrné zdi.

Odpočet neprovedených prací SO 301 vodohospodářské objekty.

Z důvodu provedených prací ze ZL č.2 žádáme o posunutí termínu realizace díla o 4 dni,

dále z důvodu požadavku investora o doplnění vjezdových závor přístupovým systémem

žádáme o posunutí termínu realizace o další 3 dny, celkem tedy z popsanych důvodů

žádáme o posunutí termínu dokončení díla o 7 dní.

Přípočtové položky:

Doplnění vjezdových závor přístupovým systémem dle požadavku investora.

Úpravy dlažby v místě napojení přístupového schodiště, vytvoření narovnané plošiny v místě šikmého ochozu, celkem 12m².

Doplnění konusu a poklopu v místě stávající šachty pod svahem, z důvodu provedení čistých terénních úprav.

Doplnění ukončovací lišty nopové fólie v místě za opěrnou zdí.

Provedení statických zatěžovacích zkoušek v počtu 3ks.

Odpočtové položky:

Odpočet opěrné zdi dle přiloženého rozpočtu.

Odpočet neprovedených prací SO 301 vodohospodářské objekty dle přiloženého rozpočtu.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná k řádnému dokončení díla.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní a.s. – NEMMO“

Číslo změny: 3

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 05. 05. 2017

Návrh na ocenění změny vyvolané požadavkem stavebního řízení vč. dotčených orgánů.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 –doplnění vjezdových závor dle požadavku Investora

127 802,00,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

127 802,00,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.3 –změna formátu dlažby, odpočet opěrné zdi, doplnění ukončovací lišty
nopové folie, přípočet odkopávek nad opěrnou zdí, přípočet 3ks statických
zkoušek, úprava dlažby okolo přístupového schodiště, dodání a provedení
konusu a poklopu na stávající šachtu pod svahem
-SO 301 odpočet neprovedených prací

-636,40,- Kč bez DPH

-168 632,38,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-169 268,78,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

-41 466,78,- Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

2. Cena díla s DPH

6 743 690,50,- Kč

8 159 865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1, ZL č.2 a ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

2. Cena díla s DPH

7 162 225,72 ,- Kč

8 666 293,13 ,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

-41 466,78 ,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč
snížení ceny o	Základ:	- 41 466,78,- Kč
	DPH 21%:	- 8 708,02,- Kč
	Cena včetně DPH:	- 50 174,80,- Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o	7 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní a.s. – NEMMO“

Číslo změny: 3

SoD: ze dne 11. 11. 2016

Datum: 05. 05. 2017

Určeno pro

projektanta ☐

TDS ☐

zhotovitele ☐

Objednatele ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 –doplnění vjezdových závor dle požadavku investora

127 802,00,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

127 802,00,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.3 –změna formátu dlažby, odpočet opěrné zdi, doplnění ukončovací lišty
nopové folie, přípočet odkopávek nad opěrnou zdí, přípočet 3ks statických
zkoušek, úprava dlažby okolo přístupového schodiště, dodání a provedení
konusu a poklopu na stávající šachtu pod svahem

-636,40,- Kč bez DPH

-SO 301 odpočet neprovedených prací

-168 632,38,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-169 268,78,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

-41 466,78,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

6 743 690,50,- Kč

2. Cena díla s DPH

8 159 865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1, ZL č.2 a ZL č.3

1. Cena díla bez DPH

7 162 225,72 ,- Kč

2. Cena díla s DPH

8 666 293,13 ,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

-41 466,78 ,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

snížení ceny o

Základ: - 41 466,78,- Kč

DPH 21%: - 8 708,02,- Kč

Cena včetně DPH: - 50 174,80,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 7 162 225,72 ,- Kč

DPH 21%: 1 504 067,41,- Kč

Cena včetně DPH: 8 666 293,13 ,- Kč

Prodloužení lhůty:

7 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 26.06.2017

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IPOS483
Stavba: Parkoviště nemocnice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-41 466,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-41 466,78
DPH	základní	21,00%	ze	-41 466,78
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				-50 174,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IPOS483

Stavba: Parkoviště nemocnice

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-41 466,78	-50 174,80
změna 003/003	Doplnění vjezdových závor přístupovým systémem dle požadavku investora.	127 802,00	154 640,42
změna 003/001	změna formátu betonové dlažby	-636,40	-770,04
změna 003/002	SO 301 odečet neprováděných prací	-168 632,38	-204 045,18
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-41 466,78	-50 174,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/003 - Doplnění vjezdových závor přístupovým systémem dle požadavků investora.

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	127 802,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	127 802,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	127 802,00	26 838,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	154 640,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/003 - Doplnění vjezdových závor přístupovým systémem dle požadavku investora.

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	127 802,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	127 802,00

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/003 - Doplnění vjezdových závor přístupovým systémem dle požadavku investora.

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

127 802,00

0	M	1	REA-MIF - rozhraní jezdárna přístupového systému. Řízení max. 4ks externích čteček. Napájení 12V DC. Krytí IP 55. (Ve venkovním rozvaděči.)	ks	2,000	15 041,00	30 082,00
0	M	2	REA-ET - rozhraní Ethernet pro připojení terminálu	ks	2,000	1 600,00	3 200,00
0	M	3	Zálohovaný napájecí zdroj 3A 12V DC. (Ve venkovním rozvaděči.)	ks	2,000	3 258,00	6 516,00
0	M	4	Akumulátor 17Ah	ks	2,000	995,00	1 990,00
0	M	5	L-PRO - Externí čtečka bezkontaktních karet HID (na sloupku u závor)	ks	2,000	4 375,00	8 750,00
0	M	6	PAD-PRO - Podložka pro montáž na zeď / kov	ks	2,000	142,00	284,00
0	M	7	SW - licence přístupového systému	ks	4,000	2 400,00	9 600,00
0	K	8	Montáž HW	kpl	2,000	5 230,00	10 460,00
1	M	9	Smyčka pro detekci přítomnosti vozidel	kpl	4,000	14 230,00	56 920,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/001 - změna formátu betonové dlažby

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-636,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-636,40
DPH základní	21,00%	ze	-636,40	-133,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	-770,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/001 - změna formátu betonové dlažby

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-636,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-20 686,40
1 - Zemní práce	8 467,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-41 644,80
5 - Komunikace pozemní	1 920,00
8 - Trubní vedení	7 960,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 611,20
PSV - Práce a dodávky PSV	10 300,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 750,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-636,40

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/001 - změna formátu betonové dlažby

Místo: Datum: 19. 11. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-636,40**

HSV - Práce a dodávky HSV **-20 686,40**

1 - Zemní práce **8 467,20**

19	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,000	37,60	451,20
3	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	60,000	35,00	2 100,00
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	30,000	1,00	30,00
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	13,60	816,00
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	600,000	2,20	1 320,00
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3-pro násypy	m3	60,000	25,00	1 500,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	60,000	5,50	330,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	96,000	20,00	1 920,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **-41 644,80**

10	K	348272153	Opěrná zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	-43,200	964,00	-41 644,80
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

5 - Komunikace pozemní **1 920,00**

20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	160,00	1 920,00
2	M	592457390	dlažba betonová velkoformátová tl. 6 cm	kus	-260,700	85,00	-22 159,50
17	K	592457390	dlažba betonová velkoformátová tl. 6 cm	kus	-6,690	85,00	-568,65
18	K	592457390.1	dlažba betonová 500x500	kus	267,390	85,00	22 728,15

8 - Trubní vedení **7 960,00**

12	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	561,00	1 122,00
13	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q, 1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
14	M	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q, 1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	1,000	230,00	230,00
15	K	899311111	Osazení poklopů s rámem hmotností do 50 kg	kus	1,000	258,00	258,00
16	M	552410110	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm TEK bez ventilace	kus	1,000	4 140,00	4 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **2 611,20**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,960	2 720,00	2 611,20

PSV - Práce a dodávky PSV

10 300,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 300,00

1	K	711161572	Ukončovací profil pro nopové fólie	m	100,000	103,00	10 300,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 750,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 750,00

11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací statické	ks	3,000	3 250,00	9 750,00
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/002 - SO 301 odečet neprováděných prací

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-168 632,38

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-168 632,38

DPH základní

21,00%

ze

-168 632,38

-35 412,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-204 045,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/002 - SO 301 odečet neprováděných prací

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-168 632,38
HSV - Práce a dodávky HSV	-168 632,38
1 - Zemní práce	-41 492,83
4 - Vodorovné konstrukce	-4 590,00
8 - Trubní vedení	-122 354,20
998 - Přesun hmot	-195,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-168 632,38

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 003/002 - SO 301 odečet neprováděných prací

Místo: Datum: 19. 11. 2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -168 632,38

HSV - Práce a dodávky HSV -168 632,38

1 - Zemní práce -41 492,83

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-23,200	120,00	-2 784,00
2	K	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-11,600	1,00	-11,60
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	92,80	-16 704,00
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	-180,000	16,60	-2 988,00
5	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-63,200	41,10	-2 597,52
6	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	-63,200	9,02	-570,06
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-63,200	25,00	-1 580,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-23,200	241,00	-5 591,20
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-23,200	25,00	-580,00
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-23,200	5,50	-127,60
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	-37,120	20,00	-742,40
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-23,200	35,00	-812,00
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-8,350	165,00	-1 377,75
14	M	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-16,700	301,00	-5 026,70

4 - Vodorovné konstrukce -4 590,00

15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-7,650	600,00	-4 590,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

8 - Trubní vedení -122 354,20

16	K	85126113R	Demontáž potrubí z trub litinových DN 100 vč naložení a odvozu na skládku	m	-51,000	100,00	-5 100,00
17	K	85726412R	Montáž tvarovek přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-14,000	480,00	-6 720,00
18	M	55254048R	koleno přírubové DN 100 90st č.8530	kus	-1,000	1 260,00	-1 260,00
19	M	55254063R	koleno přírubové s patkou DN 100 90st č.5049	kus	-3,000	1 503,00	-4 509,00
20	M	28613290R	přírubový T-kus DN 100/100 č.8510	kus	-1,000	1 544,00	-1 544,00
21	M	28613291R	dvoupřírubový kus DN 100, dl. 100 mm č.8500	kus	-1,000	1 020,00	-1 020,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	28613292R	přiruba jištěná proti posunu pro PE d.110 č.0400	kus	-5,000	1 849,00	-9 245,00
23	M	28613293R	přiruba jištěná proti posunu pro LT DN 100 č.7602	kus	-3,000	1 930,00	-5 790,00
24	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm	m	-51,000	91,60	-4 671,60
25	M	286136010	potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizačním vodičem SDR 11, 110x10,0.	m	-76,500	351,00	-26 851,50
26	K	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	-2,000	207,00	-414,00
27	M	286159750	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 110	kus	-2,000	249,00	-498,00
28	K	877261113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub D 110	kus	-1,000	235,00	-235,00
29	M	286149610	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 110	kus	-1,000	768,00	-768,00
30	K	87726111R	Montáž elektrokolen 30° na potrubí z PE trub D 110	kus	-1,000	88,00	-88,00
31	M	286149490	elektrokoleno 30°, PE 100, PN 16, d 110	kus	-1,000	911,00	-911,00
32	K	87922111R	Napojení přeložky na stávající vodovod	kus	-3,000	3 500,00	-10 500,00
37	K	89126721R	Montáž hydrantů podzemních DN 100	kus	-1,000	739,00	-739,00
38	M	42273660R	hydrant podzemní DN100 č.K240	kus	-1,000	18 120,00	-18 120,00
39	M	42273661R	podkladová deska č.3482	kus	-1,000	375,00	-375,00
40	K	899401112	Osazení poklopů šoupátkových	kus	-1,000	349,00	-349,00
41	M	42291352R	uliční poklop tuhý č.1750	kus	-1,000	378,00	-378,00
42	K	89940111R	Osazení poklopů uličních hydrantových	kus	-1,000	763,00	-763,00
43	M	42291452R	poklop uliční tuhý hydrantový č.1950	kus	-1,000	952,00	-952,00
44	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-52,000	14,20	-738,40
45	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	-51,000	13,60	-693,60
46	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	-51,000	26,10	-1 331,10
47	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-3,000	5 930,00	-17 790,00
998 - Přesun hmot							-195,35
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-19,535	10,00	-195,35

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 4

PROJEKT:

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní a.s. – NEMMO“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

Odstranění pařezu na žádost investora, který nebyl řešen v PD.

Zednické začištění rampy u schodiště, které PD neřešila.

Odstranění plochy ze silničních panelů pod nivelitou terénu v místě přístupové komunikace, která nebyla popsána v PD, jelikož nebylo o její existenci povědomí.

Odpočet vrstev hydroizolací, které nebyly odečteny v souvislosti se změnou rozsahu opěrné zdi, na kterou tyto mají přímou vazbu.

Přípočtové položky:

Odstranění pařezu na žádost investora, který nebyl řešen v PD.

Zednické začištění rampy u schodiště, které PD neřešila.

Odstranění plochy ze silničních panelů pod nivelitou terénu v místě přístupové komunikace, která nebyla popsána v PD, jelikož nebylo o její existenci povědomí.

Odpočtové položky:

Odpočet vrstev hydroizolací, které nebyly odečteny v souvislosti se změnou rozsahu opěrné zdi, na kterou tyto mají přímou vazbu.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná k řádnému dokončení díla.



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“	Číslo změny: 4
---	-----------------------

SoD: ze dne 11.11.2016	Datum: 5.6. 2017
-------------------------------	-------------------------

Návrh na ocenění změny navazuje na zápisy z KD, kde byly vzneseny požadavky investora na začištění rampy a likvidaci pařezu, projednáno odstranění panelů z příjezdové komunikace a zohledněn odpočet souvrství hydroizolací opěrné stěny..

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☒

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 – odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů	157.382,10 Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>157.382,10 Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.5 – odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů	-5.987,85 Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-5.987,85 Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	<u>151.394,25 Kč bez DPH</u>
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	6.743.690,50,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.159.865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2,3

1. Cena díla bez DPH	7.313.619,97,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.849.480,16 Kč

<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	<u>183.187,04,- Kč</u>
---	-------------------------------

zvýšení ceny o	Základ:	151.394,25 Kč
	DPH 21%:	31.792,79 Kč
	Cena včetně DPH:	183.187,04 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“		Číslo změny: 4		
SoD: ze dne 11.11.2016		Datum: 5.6. 2017		
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☐	Objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 – odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů

157.382,10 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce**157.382,10 Kč bez DPH**Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.5 – odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů

-5.987,85 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce**-5.987,85 Kč bez DPH****Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací****151.394,25 Kč bez DPH****Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva**Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

6.743.690,50,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.159.865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2,3

1. Cena díla bez DPH

7.313.619,97,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.849.480,16 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**183.187,04,- Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	151.394,25 Kč
	DPH 21%:	31.792,79 Kč
	Cena včetně DPH:	183.187,04 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.313.619,97 Kč
	DPH 21%:	1.535.860,19 Kč
	Cena včetně DPH:	8.849.480,16 Kč
Prodloužení lhůty:	10 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.6.2017	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☐

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

KE 3254

Kód: IPOS483
Stavba: Parkoviště nemocnice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				151 394,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				151 394,25
DPH	základní	21,00%	ze	151 394,25
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				183 187,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IPOS483

Stavba: Parkoviště nemocnice

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		151 394,25	183 187,04
změna 005	odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů	151 394,25	183 187,04
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		151 394,25	183 187,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 005 - odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				151 394,25
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				151 394,25
DPH základní	21,00%	ze	151 394,25	31 792,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	183 187,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 005 - odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	151 394,25
HSV - Práce a dodávky HSV	157 382,10
1 - Zemní práce	29 706,80
5 - Komunikace pozemní	4 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000,00
997 - Přesun sutě	122 425,30
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 987,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-5 987,85
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	151 394,25

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 005 - odečet izolací, likvidace pařezu, rozebrání panelů

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 394,25

HSV - Práce a dodávky HSV

157 382,10

1 - Zemní práce

29 706,80

5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	514,00	514,00
15	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	802,000	36,40	29 192,80
			197,00		197,000		
			605,00		605,000		
			Součet		802,000		

5 - Komunikace pozemní

4 250,00

8	K	592457390.1	dlažba betonová 500x500	kus	50,000	85,00	4 250,00
---	---	-------------	-------------------------	-----	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 000,00

9	K	9001R	Zednické začistění, oprava betonu u schodiště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

122 425,30

16	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	284,710	108,00	30 748,68
11	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	284,710	97,00	27 616,87
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 847,100	10,00	28 471,00
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	284,710	25,00	7 117,75
14	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	284,710	100,00	28 471,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 987,85

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-5 987,85

1	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	-43,200	27,60	-1 192,32
4	M	245510320	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 30 kg	kg	-64,990	47,20	-3 067,53
3	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,5 m	m2	-43,200	40,00	-1 728,00