

ALPEN Varnsdorf s.r.o.

Tomáš Limberský

Karlova 710

407 47 Varnsdorf V

Věc: cenová nabídka**Oprava zbylé části střechy a oplechování na putlové střeše na objektu Nemocnice Rumburk**

Investor: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Rumburk, O. Z.

Plocha zbylé části střechy / bez světlíků / čini: cca 19 m2

Plocha vytažení na stěny čini: cca 5 m2

Vyvýšené plochy / nyní světlíky / čini: cca 16 m2

materiál

Kódové označení	Specifikace položky	Množství	Jednotk. označ.	Sleva (%)	Jednotk. cena	Cena bez DPH
22 30	Dekprimer penertace / bal/ 25kg/	0,1	bal	10	1 205,00 Kč	108,45 Kč
12 15	Glastek Al 40mineral /role 7,5bm/	20	m2	10	194,00 Kč	3 492,00 Kč
10 26	Hranol KWH 140*140mm / pro přestřešení nynějšího světlíku	23	bm	10	395,00 Kč	8 176,50 Kč
17 09	Deska OSB tl. 25mm	16	m2	10	264,00 Kč	3 801,60 Kč
12 10	Vedag 4,5mm modifikovaný pás SBS / role 7,5m2 /	48	m2	10	194,00 Kč	8 380,80 Kč
33	Lemování ke zdi - krycí dilatační lišta r.š. 150mm Viplanil	6	bm	10	115,00 Kč	621,00 Kč
33	Atikový plech Al elox Prefa tl. 0,7mm r.š. 500mm	8	bm	10	650,00 Kč	4 680,00 Kč
33	Podkladový plech pod atikový plech FeZn tl. 0,55mm r.š. 480mm	8	bm	10	220,00 Kč	1 584,00 Kč
40	Spoj mater. ostatní					3 000,00 Kč
Celkem						33 844,35 Kč

montáž

Kódové označení	Specifikace položky	Množství	Jednotkové označení	Jednotková cena	Cena bez DPH
01	Demontáž proskleného světlíků vč. záboru prostoru v provozu v hale	15	hod.	360,00 Kč	5 400,00 Kč
02	Demontáž stávajících klemp. prvků	1	soubor	350,00 Kč	350,00 Kč
03	Natavení podkladního pásu Glastek Al 40 mineral / lokálně /	20	m2	90,00 Kč	1 800,00 Kč
04	Montáž konstrukce z hranolů 140 * 140 / zastřešení otvorů po světlíku / + bednění z desek OSB tl. 25mm	16	m2	520,00 Kč	8 320,00 Kč
05	Montáž střešní krytiny Vedag celoplošným natavením	40	m2	310,00 Kč	12 400,00 Kč
06	Montáž oplechování klemp. prvků /okapnice, dilatační lišty ke zdi, krycí lišty/	6	jedn.	90,00 Kč	540,00 Kč
07	Oplechování atik vč. podkladního plechu	8	bm	365,00 Kč	2 920,00 Kč

08	Odvoz a likvidace stavebního odpadu	0,9	t		5 150,00 Kč	4 635,00 Kč
09	Přesun hmot do výšky do 6m	1,20	t		2 350,00 Kč	2 820,00 Kč
10	Vedlejší rozpočtové náklady-režie					4 900,00 Kč
Celkem						44 085,00 Kč

Rekapitulace celková:	bez DPH	včetně DPH 21%
Celkem za materiál ostatní	33 844,35 Kč	40 951,66 Kč
Celkem za práci	39 185,00 Kč	47 413,85 Kč
Vedlejší rozpočt. náklady (doprava, režie)	4 900,00 Kč	5 929,00 Kč
Celkem	77 929,35 Kč	94 294,51 Kč

S po