

## STAVEBNÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

**Stavba:** Úprava ordinací ve 3.NP UČOCH

**Objekt:** Masarykova nemocnice, budova D1

**Podlaží:** 3. nadzemní podlaží

**Charakter prací:** stavební úpravy stávajících prostor za provozu

**Účel dokumentu:** podklad pro veřejnou zakázku – výběr zhotovitele

### 1. ÚVOD

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy vybraných ordinací ve 3. nadzemním podlaží budovy D1 Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Práce budou prováděny ve stávajícím provozovaném zdravotnickém zařízení.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu provozu, minimalizovat prašnost, hluk a negativní dopady na pacienty i personál. Veškeré práce musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a hygienickými požadavky na zdravotnická zařízení.

Použité materiály a výrobky musí odpovídat běžným standardům pro zdravotnické stavby. Konkrétní výrobky budou odsouhlasovány objednatelům v rámci vzorkování.

### 2. BOURACÍ PRÁCE

#### 2.1 Přípravné a ochranné práce

vymezení a zabezpečení pracovního prostoru v provozované budově  
zřízení prachotěsných a ochranných opatření v dotčených prostorech  
zajištění bezpečného provozu a zachování únikových cest

#### 2.2 Bourání a demontáže

vybourání otvoru ve zdivu pro nové výdejní okno  
vybourání stávající ocelové dveřní zárubně  
demontáž dveřních křídel  
demontáž minerálního podhledu v nezbytném rozsahu  
demontáž stávajících PVC podlahových krytin  
odstranění keramických obkladů  
demontáž stávajícího umyvadla, baterie a zápachové uzávěrky  
demontáž stávajícího odpadního potrubí v potřebném rozsahu

#### 2.3 Likvidace vybouraných materiálů

vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku  
průběžný úklid staveniště

### 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY

#### 3.1 Povrchy stěn

celoplošné provedení výztužné tkaniny vtlačené do tmelu  
provedení nových štukových omítek  
provedení omyvatelného nátěru stěn v požadovaném rozsahu  
provedení bílé malby nad plochami s omyvatelným nátěrem

#### 3.2 Zdravotechnické úpravy

provedení úprav vnitřních rozvodů vody a kanalizace  
provedení tepelné izolace nových rozvodů vody  
dodávka a montáž nového keramického umyvadla šířky 600 mm  
dodávka a montáž nové umyvadlové stojánkové pákové baterie  
napojení na stávající rozvody vody a kanalizace, utěsnění prostupů a odzkoušení funkčnosti  
stavební připravenost pro nové lékařské (zubní) křeslo

#### 3.3 Dveřní a výplňové prvky

dodávka a montáž nové ocelové dveřní zárubně pro dodatečnou montáž  
dodávka a montáž nových interiérových jednokřídlých dveří s povrchem CPL  
dodávka a montáž nového vnitřního parapetu  
dodávka a montáž nového interiérového výdejního okna 900 x 600 mm z hliníkových profilů v bílé barvě  
se zasklením bezpečnostním sklem

#### 3.4 Podlahy

provedení samonivelační stěrky  
dodávka a montáž nové homogenní PVC podlahové krytiny v běžném provedení  
dodávka a montáž nové homogenní elektrostatické PVC podlahové krytiny  
provedení PVC fabionů  
dodávka a montáž přechodových lišt

#### 3.5 Dokončovací práce

provedení nátěru dotčených zámečnických konstrukcí (zárubně, otopná tělesa)

### 4. ELEKTROINSTALACE

#### 4.1 Silnoproudá elektroinstalace

vysekání elektroinstalačních rýh ve zdivu  
hrubé zapravení rýh po provedení kabelových tras  
dodávka a montáž elektroinstalačních krabic pod omítku  
dodávka a montáž vodičů a kabelů v potřebném rozsahu  
dodávka a montáž nových ovladačů a zásuvek  
provedení zkoušek a prohlídek nově provedených elektrických přístrojů

#### 4.2 Ochranné pospojování antistatické podlahy

provedení elektroinstalačních krabic pro antistatickou podlahu  
dodávka a montáž propojovacích vodičů pro napojení antistatické podlahy

---

## 5. REVIZE A ZKOUŠKY

provedení zkoušek a funkčního ověření nově provedených elektroinstalací  
odzkoušení funkčnosti nových rozvodů vody a osazených zařizovacích předmětů

## 6. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ

závěrečné vyčištění prostor před předáním do užívání  
předání dokončeného díla bez vad bránících užívání včetně souvisejících dokladů

## 7. ZÁVĚR

Zhotovitel je povinen zahrnout do své nabídky veškeré práce, dodávky, přesuny hmot, likvidaci odpadů, zkoušky a součinnost nezbytné k úplnému, funkčnímu a bezpečnému dokončení díla.

Přílohy:

1. výkres bouracích prací
2. výkres stavebních úprav