

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 2865/21

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

---

### I. SMLUVNÍ STRANY

- |    |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Jméno:</b><br>IČO:<br>DIČ:<br>sídlo:<br><br>zapsaná:<br><br>zastoupený:<br><br>(dále jen „ <b>Objednatel</b> “)                                                                                                              | <b>Krajská zdravotní, a.s.</b><br>254 88 627<br>CZ25488627<br>Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem<br>v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1550<br>MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem,<br>na základě pověření                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| a  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | <b>Jméno:</b><br><b>Vedoucí Společník</b><br>IČO:<br>DIČ:<br>sídlo:<br>zapsaná:<br><br>zastoupená:<br><br><br><b>Společník</b><br>IČO:<br>DIČ:<br>sídlo:<br>zapsaná:<br><br>zastoupená:<br><br>(dále jen „ <b>Zhotovitel</b> “) | <b>Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL &amp; M“</b><br><b>OHLA ŽS, a.s</b><br>46342796<br>CZ46342796<br>Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno<br>v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod oddíl B, vl. 695<br>Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsdou představenstva<br>a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva<br><br><b>METALL QUATRO spol. s r.o.</b><br>61538213<br>CZ61538213<br>č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec<br>v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746<br>Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti |

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

### II. ÚVODNÍ UJEDNANÍ

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10. 09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla, tj. veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací

koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“, ev. č. veřejné zakázky: Z2021-018523 (dále jen „Dílo“).

- 2) Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné změny popsané ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZZ“). Změny popsané ve změnových listech (č. 8, 15-21, 24-29, 31) představují nepodstatnou změnu ve smyslu § 222 ZVZZ. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZVZZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 8, 18 – 20, 25 – 26 a 28, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Ve smyslu § 222 odst. 7 ZVZZ byly v rámci provedených změn realizovány stavební práce dle změnového listu č. 31.

### **III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29, 31, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Nedílnou součástí změnových listů je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy jejich přílohu č. 1.
- 2) Čl. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto znění:

12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a změnových listů č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31 a činí 694 575 747,63 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanovena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a ve změnových listech č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31, které tvoří přílohu č. 14, této Smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i celkovému plnění a splnění této Smlouvy včetně jejich příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 3) V Čl. 23. Závěrečná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nově zní takto:

n) Příloha č. 14 – Změnové listy č. 1-6, 8, 9-21, 24-29, 31 vč. oceněných výkazů výměr
- 4) Smluvní strany konstatují, že změna závazku uvedená ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29 a 31 nemá jakýkoliv dopad na termíny plnění uvedené ve Smlouvě ani harmonogram plnění (a to i pokud je ve změnových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází k jakémukoli změně termínu plnění dle Smlouvy.

### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**


- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě.

- 3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 provede Objednatel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem

V Brně

**Za Objednatele**



**Soupis změnových listů \_ stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“**

**09.08.2022**

| číslo<br>Dodatku<br>k SOD   | ZL číslo | Název ZL (předmět změny)                                                                                            | FIN cena ZL<br>DPH<br>bez |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2                           | 8        | Změna skladeb komunikací - bourací práce - beton (skrytá konstrukce)                                                | 1 317 491,05 Kč           |
| 2                           | 15       | Požární uzávěry, změna dle PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti                                       | -3 702,15 Kč              |
| 2                           | 16       | Napojení paviloni G na rozvod medicínálních plynů, vazba na ZL 2                                                    | 43 902,56 Kč              |
| 2                           | 17       | Úprava příjezdové cesty - vstup ARO , rozšíření a zpevnění nájezdového oblouku                                      | 40 587,74 Kč              |
| 2                           | 18 rev 3 | Z PD demolice jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV                                                            | 293 037,79 Kč             |
| 2                           | 19       | Odizolování spodní stavby pavilonu G, schází ve VV                                                                  | 88 145,96 Kč              |
| 2                           | 20       | Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku, dle reálné hloubky jádr. vrtů se uzpůsobily hloubky uložení chrániček | 68 973,22 Kč              |
| 2                           | 21       | Záporové pažení - změna technologie                                                                                 | -385 563,30 Kč            |
| 2                           | 24       | Změna pilotové technologie                                                                                          | 0,00 Kč                   |
| 2                           | 25       | Úprava délky přípojovacího potrubí z rozvaděče                                                                      | 19 358,76 Kč              |
| 2                           | 26       | Rozšíření výkopu retenční nádrže                                                                                    | 146 575,00 Kč             |
| 2                           | 27       | Doplnění lékařské technologie (nábytek)                                                                             | 294 300,00 Kč             |
| 2                           | 28 rev 1 | Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací RŠ3-6 a RŠ22-24 a záklikad deskou                                      | 744 022,75 Kč             |
| 2                           | 29 rev 1 | Oprava potrubí pitné vody                                                                                           | 54 834,43 Kč              |
| 2                           | 31       | Změna třídy betonu                                                                                                  | -1 245 604,20 Kč          |
| <b>Změny celkem bez DPH</b> |          |                                                                                                                     | <b>1 476 359,61 Kč</b>    |

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

8

|                               | Jméno                                                                                                                                                                            | Podpis                                                                                                       | Datum         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                            |                            | 04.02.2022    |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   | <br>OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | Ing. Miloslav Freiberg<br> | - 7 -02- 2022 |

Předmět změny:




Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.


| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | P 10.01                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | <b>NÁVRH č. :</b> 8                                                                              |
|                                                                                                                                                                            | <b>Jméno</b>                                                                                                                                                      | <b>Podpis</b> <b>Datum</b>                                                                       |
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):                                                                                                                                    | <u>Ing. Milošlav Freiberg</u>                                                                                                                                     |  0-9 -05- 2022 |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                                                              | <u>Jan Váňer</u>                                                                                                                                                  | 10.5.2022                                                                                        |
| <b>Předmět Změny:</b>                                                                                                                                                      | Změna v skladbách komunikací (beton)                                                                                                                              |                                                                                                  |
| <b>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</b>                                                                                                                | Po odstranění živičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo šetrkového podkladu. Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č.1. |                                                                                                  |
| <b>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</b>                                                                                                 | Není nutná modifikace díla                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>Vliv na Celkovou cenu bez DPH:</b>                                                                                                                                      | 1 317 491,05 Kč                                                                                                                                                   | <b>Vliv na dobu trvání díla:</b> Nemá vliv                                                       |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | P11                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    | Změnový list č. : 8                                                                                                                                                            |
| Objednatel                                                                                                                                                                                        | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                    | Jan Vágner                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                        | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                             | Zhotovitel                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                   | Změna v skladbách komunikací (beton)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                            | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                    |                                                                                                                                                                                |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                 | Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.                                                           |                                                                                                                                                                                |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                  | Po odstranění živičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo šetrkového podkladu. Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č. 1. |                                                                                                                                                                                |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                              | 1 317 491,05 Kč                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                           | ZA AD SOUHLASÍ - KALIBROVÉ POZ                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| Přílohy                                                                                                                                                                                           | př. 1 Situace<br>př. 2 Oceněný soupis prací                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji - schválit<br><br>J. Vágner                  |                                                                                                                                                                    | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji - schválit<br><br>J. Vágner |
| Jméno:                                                                                                                                                                                            | 31-05-2022                                                                                                                                                         | Jméno:                                                                                                                                                                         |
| Datum:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                    | Datum:                                                                                                                                                                         |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |                                                                                                                                                                    | <br>123                                                                                     |
| Jméno:                                                                                                                                                                                            | Ing. Miloslav Freiberg                                                                                                                                             | Jméno:                                                                                                                                                                         |
| Datum:                                                                                                                                                                                            | 09-05-2022                                                                                                                                                         | Datum:                                                                                                                                                                         |

Převzal ke kontrole dne 10.5.2022

J. Vágner

ODSOHLASENO ZA TDS ING. FREIBERG



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: NEMCV  
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 317 491,05 |
|--------------|--------------|

|                         |                                |                                     |                                 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00%<br>15,00% | Základ daně<br>1 317 491,05<br>0,00 | Výše daně<br>276 673,12<br>0,00 |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 594 164,17 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Miloslav Freiberg 09-05-2022

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV

**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

**Místo:** Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

**Datum:** 09.05.2022

**Zadavatel:** Krajská zdravotní, a.s.

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

**Zpracovatel:**

| Kód                       | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                              | <b>1 317 491,05</b> | <b>1 594 164,17</b> |
| <b>ZL</b>                 | <b>Změnové listy</b>                         | 1 317 491,05        | 1 594 164,17        |
| <b>ZL008</b>              | <b>Změna ve skladbě stávající komunikace</b> | 1 317 491,05        | 1 594 164,17        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 317 491,05**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 317 491,05  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
276 673,12  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 594 164,17**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace**

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 317 491,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 317 491,05**

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

**1 317 491,05**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace**

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ


Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód                                               | Popis                                                                                        | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                   |                                                                                              |    |            |              | <b>1 317 491,05</b> |
| D                             | HSV | <b>Práce a dodávky HSV</b>                        |                                                                                              |    |            |              | <b>1 317 491,05</b> |
| D                             | 11  | <b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b> |                                                                                              |    |            |              | <b>1 317 491,05</b> |
| 33                            | K   | 113107223                                         | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                     | m2 | -3 707,930 | 60,55        | -224 515,16         |
| 801                           | K   | 113107237                                         | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 3 707,930  | 264,00       | 978 893,52          |
| 803                           | K   | 997006007                                         | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením        | t  | 2 335,996  | 120,00       | 280 319,52          |
| 802                           | K   | 997221611                                         | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                 | t  | 2 335,996  | 177,00       | 413 471,29          |
| 46                            | K   | 997221855                                         | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504             | t  | -1 631,489 | 156,24       | -254 903,84         |
| 90                            | K   | 997006512                                         | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                             | t  | 704,507    | 161,82       | 114 003,32          |
| VV                            |     |                                                   |                                                                                              |    | 704,507    |              |                     |
| 91                            | K   | 997006519                                         | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | 704,507    | 14,51        | 10 222,40           |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

8

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágnr                                                            |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnr                                 |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice Chomutov<br>- OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 31-05-2022 |

Předmět Změny:

Změna v skladbách komunikací (beton)

Popis a lokalizace Změny:

Po odstranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad.

Vliv na specifikaci ceny:

1 317 491,05 Kč

Vliv na harmonogram:


NEMÁ

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

15

|                                                                                   | Jméno                                                                                              | Podpis                                                                             | Datum      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby):                                                     | Ing. Monika Macherová                                                                              |  | 01-03-2022 |
|  | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |  | 01-03-2022 |
| Pokyn obdržén (Zhotovitel):                                                       | Ing. Miloslav Freiberg                                                                             |                                                                                    |            |


Předmět změny:



Požární prostupy

Popis a lokalizace Změny:

Změna počtu požárních prostupů dle PBR, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                   |  | P 10.01                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                           |  | <b>NÁVRH č. :</b> 15                                                                                                               |  |
|  <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">123</div> <b>jméno</b><br><b>Podpis</b><br><b>Datum</b> |  |
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):                                                                                                                                              |  | <br>15-03-2022                                   |  |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                                                                        |  | <br>15-03-2022                                   |  |
| Předmět Změny:                                                                                                                                                                       |  | Požární prostupy                                                                                                                   |  |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                                                                                                                                 |  | Dle PBR bude upraven počet prostupů pro vodovod a teplovod.                                                                        |  |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem                                                                                                                  |  | Není nutná modifikace díla                                                                                                         |  |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                                       |  | - 3 702,15 Kč                                                                                                                      |  |
| Vliv na dobu trvání díla:                                                                                                                                                            |  | Nemá vliv                                                                                                                          |  |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.           |  |                                                                                                                                    |  |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 15</b>                                                                                                                                      |  |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                   | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                               | Jan Vágnér / Ing. Monika Macherová                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                   | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |  |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                              | Požární prostupy                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                       | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                  |  |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                            | Změna počtu požárních prostupů dle PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti                                                           |                                                                                                                                                                  |  |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                             | Dle PBŘ bude upraven počet prostupů pro vodovod a teplovod.                                                                                     |                                                                                                                                                                  |  |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                         | - 3 702,15 Kč                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |  |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                   | Schváleno doporučení a realizaci                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |  |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                      | SOUHLASÍM                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |  |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                      | př.1 Prostupy<br>př.2 Oceněný soupis prací                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |  |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |  |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br>                                            |                                                                                                                                                 | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> |  |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                       | Ing. Monika Macherová                                                                                                                           | Jméno:                                                                                                                                                           |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                       | 27.3.2022                                                                                                                                       | Datum:                                                                                                                                                           |  |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELĚ<br> Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>15-03-2022 |                                                                                                                                                 |                                                                               |  |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                       | Ing. Miloslav Freiberg                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |  |

převzato 15.3.22 

ZA OS: PACOVSKÝ

ZA AD: PETR KALIMON



|                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ |                  |
| Soupis prací pro změnový list: ZL 015                                                                                                                                 | Datum 14.03.2022 |

| Změna         | Název                                            | Cena bez DPH | Poznámka |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1             | Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů | -3 702,15 Kč |          |
| Změny celkem: |                                                  | -3 702,15 Kč |          |


**OHLA ŽS, a.s.**  
 Tuřanka 1554/115b  
 CZ - 627 00 Brno  
 IČ: 463 42 796  
 DIČ: CZ46342796

15-03-2022

Ing. Miroslav Freiberg

123

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů

Místo: Chomutov

Datum: 9. 3. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Zhotovitel: Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -3 702,15

D D2 ROZVOD VODY : -13 043,91

|   |   |             |                                                                                             |    |        |        |         |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|
| 1 | K | 727 11-1333 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 28 mm | ks | -1,000 | 633,89 | -633,89 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|---------|

|    |  |  |                        |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 113 z D2_03 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -1                     |  | -1,000 |  |  |

|   |   |             |                                                                                                  |    |        |        |           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 727 11-1336 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 42 - 54 mm | ks | -2,000 | 699,96 | -1 399,92 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |  |  |                        |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 114 z D2_03 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -2                     |  | -2,000 |  |  |

|   |   |             |                                                                                             |    |        |        |           |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 727 11-1338 | protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné izolace - stěnou - EI 90-120 - d 89 mm | ks | -2,000 | 862,45 | -1 724,90 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |  |  |                        |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 115 z D2_03 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -2                     |  | -2,000 |  |  |

|   |   |             |                                                  |    |        |          |           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 4 | K | 727 12-1104 | protipožární manžeta EI 90 - d 63 mm vč. montáže | ks | -4,000 | 1 116,01 | -4 464,04 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

|    |  |  |                        |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 117 z D2_03 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -4                     |  | -4,000 |  |  |

|   |   |             |                                                  |    |        |          |           |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 5 | K | 727 12-1106 | protipožární manžeta EI 90 - d 90 mm vč. montáže | ks | -4,000 | 1 205,29 | -4 821,16 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

|    |  |  |                        |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 116 z D2_03 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -4                     |  | -4,000 |  |  |

D D5 STAVEBNÍ PRÁCE VODOVOD : -2 856,96

|   |   |        |                                                                           |    |        |        |           |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 6 | K | Pol221 | prostup stěnou ve zdivu cihelném vč. zapravení tl. do 550 mm - 700x200 mm | ks | -4,000 | 714,24 | -2 856,96 |
|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|    |  |  |                        |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 146 z D2_03 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -4                     |  | -4,000 |  |  |

D HSV Práce a dodávky HSV 35 858,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 858,00

|   |   |           |                                                                                  |   |       |          |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 7 | K | 977151125 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 1,000 | 6 620,00 | 6 620,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

|    |  |  |                                     |  |       |  |  |
|----|--|--|-------------------------------------|--|-------|--|--|
| VV |  |  | Vodovod - nová položka              |  |       |  |  |
| VV |  |  | "Prostup do průchozí chodby" 2*0,35 |  | 0,700 |  |  |
| VV |  |  | "Prostup do koridoru" 2*0,15        |  | 0,300 |  |  |
| VV |  |  | Součet                              |  | 1,000 |  |  |

|   |   |           |                                                                                  |   |       |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 8 | K | 977151128 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm | m | 3,300 | 8 860,00 | 29 238,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|

|    |  |  |                                  |  |       |  |  |
|----|--|--|----------------------------------|--|-------|--|--|
| VV |  |  | Teplovod - nová položka          |  |       |  |  |
| VV |  |  | "Prostupy do koridoru" 3*0,550   |  | 1,650 |  |  |
| VV |  |  | "Prostupy do pavilonu C" 3*0,550 |  | 1,650 |  |  |
| VV |  |  | Součet                           |  | 3,300 |  |  |

D 733 ROZVOD POTRUBÍ TEPLOVOD -23 659,28

|   |   |        |                                                          |    |        |          |            |
|---|---|--------|----------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 9 | K | 733-03 | Prostup s chráničkou do DN100 včetně požárního zatěsnění | ks | -4,000 | 2 790,01 | -11 160,04 |
|---|---|--------|----------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|

|    |  |  |                                                |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 11 z D2_10                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -4,00                                          |  | -4,000 |  |  |
| VV |  |  | Součet                                         |  | -4,000 |  |  |

|    |   |        |                                                           |    |        |          |            |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 10 | K | 733-04 | Prostup s chráničkou do DN 150 včetně požárního zatěsnění | ks | -4,000 | 3 124,81 | -12 499,24 |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|


|    |  |  |                                                |  |        |  |  |
|----|--|--|------------------------------------------------|--|--------|--|--|
| VV |  |  | Položka č. 12 z D2_10                          |  |        |  |  |
| VV |  |  | P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02 |  |        |  |  |
| VV |  |  | -4,00                                          |  | -4,000 |  |  |
| VV |  |  | Součet                                         |  | -4,000 |  |  |

Ing. Miloslav Freiberg

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

15

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Ing. Monika Macherová                                                |  | 22-03-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnr                                 |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 22-03-2022 |

Předmět Změny:

Požární prostupy

Popis a lokalizace Změny:

Změna počtu požárních prostupů dle PBR, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti

Vliv na specifikaci ceny:

- 3 702,15 Kč

Vliv na harmonogram:


Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

16

|                                                                                                               | Jméno                                                                                              | Podpis                                                                             | Datum             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby):                                                                                 | <u>Ing. Monika Macherová</u>                                                                       |  | <u>01-03-2022</u> |
|  Pokyn obdržen (Zhotovitel): | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |  | <u>01-03-2022</u> |

Předmět změny:



Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicínálních plynů, návaznost na změnový list č.2

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                          |                                                                                                        | P 10.01                                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                        | <b>NÁVRH č. :</b> 16                                                                                |                                   |
|                                                                                            | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tř. T. 1554/115, Brno<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | <b>Podpis</b><br> | <b>Datum</b><br><b>15-03-2022</b> |
|                                                                                                                                                                             | Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):<br>Ing. Miloslav Freiberg                                      |                                                                                                     |                                   |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):<br>Ing. Monika Macherová                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                     |                                   |
| <b>Předmět Změny:</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                        | Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů                                                   |                                   |
| <b>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</b>                                                                                                                 |                                                                                                        | Pavilon G bude nově připojen na rozvod kyslíku v novém napojovacím bodě viz. příloha č.2            |                                   |
| <b>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</b>                                                                                                  |                                                                                                        | Není nutná modifikace díla                                                                          |                                   |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                              |                                                                                                        | <b>43 902,56 Kč</b>                                                                                 |                                   |
| Vliv na dobu trvání díla:                                                                                                                                                   |                                                                                                        | <b>Nemá vliv</b>                                                                                    |                                   |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky. |                                                                                                        |                                                                                                     |                                   |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 16</b>                                                                                                                                                                               |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                      | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                  | Jan Vágnér / Ing. Monika Macherová                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                      | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                                                                 | Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                                                          | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                                                           |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                                                               | Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicínálních plynů, návaznost na změnový list č.2                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                                                | Pavilon G bude nově připojen na rozvod kyslíku v novém napojovacím bodě viz. příloha č.2                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                                                            | 43 902,56 Kč                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                                                      | Souhlasím a doporučuji k realizaci                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                                                         | SOUHLASTM                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                         | př.1 Návrh napojení rozvodu kyslíku pro pavilon G<br>př.2 Oceněný soupis prací                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Jméno: Ing. Monika Macherová<br>Datum: 31.3.2022                          |                                                                                                                                                 | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Jméno: J. Vágnér<br>Datum: 31.05.2022 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>Ing. Miloslav Freiberg<br>Jméno:<br>Datum: |                                                                                                                                                 | 15-03-2022<br>                                                                                                         |

*Průběh práce 11.3.2022*

*ZA DS: PACOSKEJ*

*ZA AD PETR KALINOVIC*



|                                                                                                                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ |       |            |
| Soupis prací pro změnový list: ZL 017                                                                                                                                 | Datum | 09.03.2022 |

| Změna         | Název                                             | Cena bez DPH | Poznámka |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1             | Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů | 43 902,56 Kč |          |
| Změny celkem: |                                                   | 43 902,56 Kč |          |


**OHLA ŽS, a.s.**  
 Tuřanka 1554/115b  
 CZ - 627 00 Brno  
 IČ: 463 42 796  
 DIČ: CZ46342796

123

15 -U3- 4044

Ing. Miloslav Freiberg

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D“  
Objekt: D1\_01-F1 - Pavilon emergency, COS a JIP - FÁZE 1  
Soupis:

Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů

Místo: Chomutov Datum: 20. 9. 2019  
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava  
Zhotovitel: Zpracovatel: Jiří Lániček

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|


Náklady soupisu celkem 43 902,56

|     |    |         |                                           |     |         |           |  |           |
|-----|----|---------|-------------------------------------------|-----|---------|-----------|--|-----------|
| D   |    | D6      | Kyslík                                    |     |         |           |  | 43 902,56 |
| 5   | K  | Pol877  | měděná trubka 28x1                        | m   | 26,000  | 448,41    |  | 11 658,66 |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 26                                        |     | 26,000  |           |  |           |
| 9   | K  | Pol9    | Ag pájka 45+pasta                         | g   | 150,000 | 11,72     |  | 1 758,00  |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 150                                       |     | 150,000 |           |  |           |
| 801 | K  | Pol995  | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (1m) | kus | 2,000   | 504,66    |  | 1 009,32  |
| 16  | K  | Pol16   | tvarovky Cu do pr.28                      | kus | 10,000  | 128,12    |  | 1 281,20  |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 10                                        |     | 10,000  |           |  |           |
| 19  | K  | Pol887  | konzole jednoduchá                        | kus | 13,000  | 161,71    |  | 2 102,23  |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 13                                        |     | 13,000  |           |  |           |
| 22  | K  | Pol22   | značení potrubí                           | m   | 26,000  | 20,31     |  | 528,06    |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 26                                        |     | 26,000  |           |  |           |
| 23  | K  | Pol23   | ochranný plyn pro pájení Cu trubek        | m   | 26,000  | 5,47      |  | 142,22    |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 26                                        |     | 26,000  |           |  |           |
| 24  | K  | Pol24   | propláchnutí rozvodu dusíkem              | m   | 26,000  | 13,28     |  | 345,28    |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 26                                        |     | 26,000  |           |  |           |
| 802 | K  | Pol996  | napojení na stávající rozvod              | kus | 1,000   | 2 000,00  |  | 2 000,00  |
| 803 | K  | Pol997  | odstavení části stávajícího rozvodu       | kus | 1,000   | 2 519,26  |  | 2 519,26  |
| 804 | K  | Pol998  | tlaková zkouška                           | kus | 1,000   | 2 906,08  |  | 2 906,08  |
| 68  | K  | Pol917  | kulový kohout DN25 vč.šroubení            | kus | 1,000   | 1 652,25  |  | 1 652,25  |
|     | VV |         | "Položka z D1_01_4i                       |     |         |           |  |           |
|     | VV |         | 1                                         |     | 1,000   |           |  |           |
| 805 | K  | Pol999  | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)   | kus | 1,000   | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 806 | K  | Pol1000 | přesun hmot                               | kus | 1,000   | 3 000,00  |  | 3 000,00  |
| 807 | K  | Pol1001 | zkoušky a revize plynových částí          | kus | 1,000   | 3 000,00  |  | 3 000,00  |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

16

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Ing. Monika Macherová                                                |  | 22-03-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnr                                 |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 22-03-2022 |

Předmět Změny:

Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicínálních plynů, návaznost na  
změnový list č.2

Vliv na specifikaci ceny:

43 902,56 Kč

Vliv na harmonogram:


Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

17

|                               | Jméno                                                                                              | Podpis                                                                             | Datum             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | <u>Ing. Monika Macherová</u>                                                                       |  | <u>01-03-2022</u> |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   |                   |  | <u>01-03-2022</u> |
|                               | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | <div>123</div> <u>Ing. Miloslav Freiberg</u>                                       |                   |

Předmět změny:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

17

|                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | <div>123<br/>změno</div> <div>Podpis<br/></div> <div>Datum<br/>08 -03- 2022</div> |
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):                                           | Ing. Miloslav Freiberg                                                                             |                                                                                                                                                                     |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                     | Ing. Monika Macherová                                                                              | <div>08 -03- 2022</div>                                                                                                                                             |

|                                                                     |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Předmět Změny:                                                      | Úprava příjezdové cesty - vstup ARO                                                                  |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                | Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem | Není nutná modifikace díla                                                                           |



Vliv na Celkovou cenu bez DPH:


40 587,74 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv


Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 17</b>                                                                                                                                                                       |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                       | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                   | Jan Vágnr / Ing. Monika Macherová                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                       | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                                                            | Zhotovitel                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                                                                  | Úprava příjezdové cesty - vstup ARO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                                                           | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                                                   |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                                                                | Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                                                 | Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                                                             | 40 587,74 Kč                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                                                       | Souhlasím a doporučuji k realizaci                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                                                          | SOUHLASÍM                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                          | př. 1 Oceněný soupis prací                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Ing. Monika Macherová<br>Datum: 22.05.2022                                 |                                                                                                                                                 | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>J. Vágnr<br>Datum: 31-05-2022 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELĚ<br><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>Datum: 08-03-2022<br>Ing. Milošlav Freiberg |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |

přímula p. 3. 2022 

ZA TDS. PACENSKÝ

ZA AD PETR KUMHUT


|                                                                                                                                                                              |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“</b> |              |                   |
| <b>Soupis prací pro změnový list: ZL 017</b>                                                                                                                                 | <b>Datum</b> | <b>08.03.2022</b> |

| <b>Změna</b>         | <b>Název</b>                        | <b>Cena bez DPH</b> | <b>Poznámka</b> |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1                    | Úprava příjezdové cesty - vstup ARO | 40 587,74 Kč        |                 |
| <b>Změny celkem:</b> |                                     | <b>40 587,74 Kč</b> |                 |



OHLA ŽS, a.s.  
 Tuřanka 1554/115b  
 CZ - 627 00 Brno  
 IČ: 463 42 796  
 DIČ: CZ46342796

123

08.-03.-2022

Ing. Miloslav Freiberg

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D

Objekt:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Místo:

Datum: 08.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                   |    |          |              | <b>40 587,74</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                               |    |          |              | 40 587,74         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                       |    |          |              | 6 242,42          |
| 801                           | K   | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 22,200   | 192,00       | 4 262,40          |
|                               | VV  |           | "Nová položka 74*0,3                                                                              |    | 22,200   |              |                   |
| 13                            | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                               | m3 | 22,200   | 72,29        | 1 604,84          |
|                               | VV  |           | "Položka č.13 z D2_01 22,2                                                                        |    | 22,200   |              |                   |
| 14                            | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                       | m3 | 22,200   | 16,90        | 375,18            |
|                               | VV  |           | "Položka č.14 z D2_01 22,2                                                                        |    | 22,200   |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                |    |          |              | 30 562,00         |
| 802                           | K   | 564871116 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm                                                               | m2 | 74,000   | 330,00       | 24 420,00         |
|                               | VV  |           | "Nová položka 74                                                                                  |    | 74,000   |              |                   |
| 803                           | K   | 564931412 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm                                                         | m2 | 74,000   | 83,00        | 6 142,00          |
|                               | VV  |           | "Nová položka 74                                                                                  |    | 74,000   |              |                   |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                               |    |          |              | 3 781,40          |
| 804                           | K   | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2                         | m2 | 74,000   | 51,10        | 3 781,40          |
|                               | VV  |           | "Nová položka 74                                                                                  |    | 74,000   |              |                   |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot                                                                                       |    |          |              | 1,92              |
| 805                           | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným        | t  | 0,027    | 71,00        | 1,92              |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

17

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Ing. Monika Macherová                                                |  | 28-03-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnér                                |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 28-03-2022 |

Předmět Změny:

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO

Vliv na specifikaci ceny:

40 587,74 Kč

Vliv na harmonogram:


Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

18

|                               | Jméno                                                                                                                                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                                |  | 01-03-2022 |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   |  <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |  | 01-03-2022 |
|                               | 123                                                                                                                                                                                  | Ing. Miloslav Freiberg                                                             |            |


Předmět změny:

Zazdivky otvorů před demolicí objektu staré jídelny

Popis a lokalizace Změny:


Z PD demolice jsou zřejmé zazdivky, které scházejí ve VV.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | P 10.01                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | <b>NÁVRH č. :</b> 18 - revize č.3                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                           | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Jméno <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">123</span><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | Podpis<br>                                                                                                                                                 | Datum<br>22-03-2022<br>22-03-2022          |
|                                                                                                                                                                            | Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):<br>Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                      | Ing. Milošlav Freiberg<br>Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                                                              |                                            |
| <b>Předmět Změny:</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               | Zazdívkový otvorů před demolici objektu staré jídelny                                                                                                                                                                                        |                                            |
| <b>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle SoD položka 8 z D1_04_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdívkový otvorů viz. příloha č.2. |                                            |
| <b>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | Není nutná modifikace díla                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               | 293 037,79 Kč                                                                                                                                                                                                                                | Vliv na dobu trvání díla: <b>Nemá vliv</b> |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |

ZA ŽS: Píkosová



|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>P11</b>                                                                                                                                                      |  |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Změnový list č. : 18 - revize č.3</b>                                                                                                                        |  |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                          | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                      | Jan Vágnr / Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |  |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                          | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |  |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                               | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |  |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                                     | Zazdívky otvorů před demolicí objektu staré jídelny                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |  |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                              | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                                   | Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle SoD položka 8 z D1_04_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdívky otvorů viz. příloha č.2. |                                                                                                                                                                 |  |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                    | Z PD demolice jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |  |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                                | 293 037,79 Kč                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |  |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                          | Souhlasím a doporučuji k realizaci                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |  |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                             | SOUHLASÍM                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |  |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                             | př. 1 Oceněný soupis prací<br>př. 2 ZL018 - Zdůvodnění                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |  |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> |  |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                              | Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                                                                                      | Jméno:                                                                                                                                                          |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                              | 22.02.2022                                                                                                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                                                                                          |  |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |  |
|  PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br>OHLA ZS, a.s.<br>IČ: 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>Ing. Miroslav Freiberg |                                                                                                                                                                                                                                            | 22-03-2022<br>                                                               |  |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | Jméno:                                                                                                                                                          |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                            | Datum:                                                                                                                                                          |  |

ZA AD PETR KALINOVIC



|                                                                                                                                                                              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| <b>Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“</b> |  | <b>rev.3</b> |
| <b>Soupis prací pro změnový list: ZL 018</b>                                                                                                                                 |  | <b>Datum</b> |
|                                                                                                                                                                              |  | 22.3.2022    |

| Změna                | Název                         | Cena bez DPH         | Poznámka |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|
| 1                    | Zazdívka otvorů, objekt C a G | 293 037,79 Kč        |          |
| <b>Změny celkem:</b> |                               | <b>293 037,79 Kč</b> |          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem „D“

Objekt: Zazdívka otvorů, objekt C a G

Místo: Datum: 22.03.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

293 037,79

D HSV Práce a dodávky HSV

293 037,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

157 857,02

|   |    |           |                                                                           |    |        |          |            |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 8 | K  | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 16,372 | 9 641,89 | 157 857,02 |
|   | VV |           | "Pol. č. 8 z D1_04-D05                                                    |    |        |          |            |
|   | VV |           | "Objekt C                                                                 |    |        |          |            |
|   | VV |           | 3,3*2,8*0,6 "01.01                                                        |    | 5,544  |          |            |
|   | VV |           | 1,8*2,5*0,3 "01.18                                                        |    | 1,350  |          |            |
|   | VV |           | 3,55*3,5*0,5 "1.01                                                        |    | 6,213  |          |            |
|   | VV |           | 1,7*2,5*0,5 "1.23                                                         |    | 2,125  |          |            |
|   | VV |           | "Objekt G                                                                 |    |        |          |            |
|   | VV |           | 1,9*1,2*0,5                                                               |    | 1,140  |          |            |
|   | VV |           | Součet                                                                    |    | 16,372 |          |            |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

75 121,80

|    |    |           |                                                                        |    |        |          |           |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 10 | K  | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 32,695 | 1 221,31 | 39 930,73 |
|    | VV |           | "Pol. č. 10 z D1_04-D05                                                |    |        |          |           |
|    | VV |           | 32,695                                                                 |    | 32,695 |          |           |
| 12 | K  | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 30,415 | 1 157,03 | 35 191,07 |
|    | VV |           | "Pol. č. 12 z D1_04-D05                                                |    |        |          |           |
|    | VV |           | 30,415                                                                 |    | 30,415 |          |           |

D 61 Úprava povrchů vnitřní

7 891,48

|    |    |           |                                                                               |    |        |        |          |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 83 | K  | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 30,415 | 259,46 | 7 891,48 |
|    | VV |           | "Pol. č.83 z D1_03_1-D03                                                      |    |        |        |          |
|    | VV |           | 30,415                                                                        |    | 30,415 |        |          |

D 62 Úprava povrchů vnější

4 606,96

|    |    |           |                                                                              |    |        |        |          |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 98 | K  | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 30,415 | 151,47 | 4 606,96 |
|    | VV |           | "Pol. č.98 z D1_03_1-D03                                                     |    |        |        |          |
|    | VV |           | 30,415                                                                       |    | 30,415 |        |          |

D 96 Bourání konstrukcí

208,60

|     |    |           |                                                                                        |    |       |        |        |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 202 | K  | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 2,000 | 104,30 | 208,60 |
|     | VV |           | "Pol. č. 202 z D1_03_01-D03                                                            |    |       |        |        |
|     | VV |           | "Otlučení ostění pavilon G                                                             |    |       |        |        |
|     | VV |           | 2                                                                                      |    | 2,000 |        |        |

D 99 Přesuny hmot a sutí

250,19

|     |    |           |                                                                                              |   |       |          |        |
|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 219 | K  | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 0,092 | 573,38   | 52,75  |
|     | VV |           | "Pol. č. 219 z D1_03_01-D03                                                                  |   |       |          |        |
|     | VV |           | 0,092                                                                                        |   | 0,092 |          |        |
| 220 | K  | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                     | t | 1,748 | 7,51     | 13,13  |
|     | VV |           | "Pol. č. 220 z D1_03_01-D03                                                                  |   |       |          |        |
|     | VV |           | 0,092*19                                                                                     |   | 1,748 |          |        |
| 221 | K  | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením     | t | 0,092 | 243,38   | 22,39  |
|     | VV |           | "Pol. č. 221 z D1_03_01-D03                                                                  |   |       |          |        |
|     | VV |           | 0,092                                                                                        |   | 0,092 |          |        |
| 222 | K  | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904    | t | 0,092 | 1 760,00 | 161,92 |
|     | VV |           | "Pol. č. 228 z D1_03_01-D03                                                                  |   |       |          |        |
|     | VV |           | 0,092                                                                                        |   | 0,092 |          |        |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 998 |     |           | Přesun hmot                           |    |          |              | 47 101,74         |
| 801   | K   | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t  | 32,042   | 1 470,00     | 47 101,74         |
|       | VV  |           | "Nová položka z URS 2022/1            |    |          |              |                   |
|       | VV  |           | 32,042                                |    |          |              | 32,042            |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

18

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Ing. Monika Macherová                                                |  | 28-03-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnr                                 |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 28-03-2022 |

Předmět Změny: Zazdívky otvorů před demolici objektu staré jídelny

Popis a lokalizace Změny: Z PD demolice jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV.

Vliv na specifikaci ceny:

293 037,79 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

19

|                               | Jméno                                                                                                                                                                                   | Podpis                                                                             | Datum             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | <u>Ing. Monika Macherová</u>                                                                                                                                                            |  | <u>01-03-2022</u> |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   | <br><b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |  | <u>01-03-2022</u> |
|                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                   |

Předmět změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis a lokalizace Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G avšak schází ve výkazu výměr, ocenění dle revize GP

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                    | P 10.01                                                                                           |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>NÁVRH č. :</b> 19                                                                              |                                                                                                     |
|                                                                                           | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">123</div>              |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):<br>Ing. Milošlav Freiberg                                  | <b>Jméno</b><br>_____                                                                             | <b>Podpis</b><br> |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                                                              | Jan Vágnér                                                                                         |                 | 17.5.22                                                                                             |
| <b>Předmět Změny:</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                    | Odizolování spodní stavby pavilonu G                                                              |                                                                                                     |
| <b>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</b>                                                                                                                |                                                                                                    | Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník. |                                                                                                     |
| <b>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</b>                                                                                                 |                                                                                                    | Není nutná modifikace díla                                                                        |                                                                                                     |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                             |                                                                                                    | 88 145,96 Kč                                                                                      | Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv                                                                 |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                     |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | P11                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | <b>Změnový list č. :</b> 19                                                                                                                                                                                        |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                  | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                              | Jan Vágnér                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                  | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                                                             | Odizolování spodní stavby pavilonu G                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                                                      | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací kondor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                                                                    |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                                                           | Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nepové fólie, následně bude proveden okapový chodník.                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                                            | Schází ve VV                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                                                        | 88 145,96 Kč                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                     | př. 1 Oceněný soupis prací                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> J. Vágnér<br>Jméno: J. Vágnér<br>Datum: 31-05-2022                        |                                                                                                                                                | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> J. Vágnér<br>Jméno: J. Vágnér<br>Datum: 31-05-2022 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)<br>OHLA ZS, a.s.<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>Jméno: Ing. Miloš Freiberg<br>Datum: 17-05-2022 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |

Prošel ke kontrole J. Vágnér

17.5.2022

# REKAPITULACE STAVBY

pr.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV

**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IC:  
DIČ:

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |                  |                   |
|-------------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                  | <b>88 145,96</b>  |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně         |
| snížená                 | 21,00%     | <b>88 145,96</b> | <b>18 510,65</b>  |
|                         | 15,00%     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                  | <b>106 656,61</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



**OHLA ŽS, a.s.**  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Ing. Miloslav Freiberg

17-05-2022

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV  
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 1. 12. 2021  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                             | <b>88 145,96</b>   | <b>106 656,61</b> |
| <b>ZL</b>                 | <b>Změnové listy</b>                        | 88 145,96          | 106 656,61        |
| <b>ZL019</b>              | <b>Odizolování spodní stavby pavilonu G</b> | 88 145,96          | 106 656,61        |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 12. 2021

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**88 145,96**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 88 145,96   | 21,00%     | 18 510,65 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**106 656,61**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G**

Místo:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**88 145,96**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**63 437,02**

1 - Zemní práce

7 146,09

5 - Komunikace

17 430,36

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

25 620,63

998 - Přesun hmot

13 239,94

### PSV - Práce a dodávky PSV

**24 708,94**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 708,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL019 - Odizolování spodní stavby pavilonu G**

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                              |    |           |              | <b>88 145,96</b>  |
| D                             | HSV |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                   |    |           |              | <b>63 437,02</b>  |
| D                             | 1   |           | <b>Zemní práce</b>                                                                           |    |           |              | <b>7 146,09</b>   |
| 801                           | K   | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně                                                     | m2 | 41,790    | 171,00       | 7 146,09          |
|                               | VV  |           | Nová položka                                                                                 |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | (5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2                                       |    | 41,790    |              |                   |
|                               | VV  |           | 8+4,84-1,2-1,2)*0,6                                                                          |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 41,790    |              |                   |
| D                             | 5   |           | <b>Komunikace</b>                                                                            |    |           |              | <b>17 430,36</b>  |
| 74                            | K   | 184911231 | Rozproštění valounků velikosti do 0,25 m v rovině a svahu do 1:5                             | m2 | 41,790    | 79,81        | 3 335,26          |
|                               | VV  |           | Položka č. 74 z D2_01                                                                        |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | (5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2                                       |    | 41,790    |              |                   |
|                               | VV  |           | 8+4,84-1,2-1,2)*0,6                                                                          |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 41,790    |              |                   |
| 75                            | M   | 583374_R1 | kamenivo dekorální (kačírek) frakce 20/60                                                    | t  | 16,716    | 697,61       | 11 661,25         |
|                               | VV  |           | Položka č. 75 z D2_01                                                                        |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | plocha *výška násypu*koeficient hmotnosti                                                    |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | 41,79*0,2*2                                                                                  |    | 16,716    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 16,716    |              |                   |
| 93                            | K   | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2              | m2 | 41,790    | 58,24        | 2 433,85          |
|                               | VV  |           | Položka č. 93 z D2_01                                                                        |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | (5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2                                       |    | 41,790    |              |                   |
|                               | VV  |           | 8+4,84-1,2-1,2)*0,6                                                                          |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 41,790    |              |                   |
| D                             | 91  |           | <b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>                    |    |           |              | <b>25 620,63</b>  |
| 115                           | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m  | 72,650    | 210,38       | 15 284,11         |
|                               | VV  |           | Položka č. 115 z D2_01                                                                       |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | 5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28                                       |    | 75,050    |              |                   |
|                               | VV  |           | +4,84*(5*0,6)                                                                                |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | -1,2*2 "odečet vstupů"                                                                       |    | -2,400    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 72,650    |              |                   |
| 116                           | M   | 59217017  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                  | m  | 80,097    | 129,05       | 10 336,52         |
| D                             | 998 |           | <b>Přesun hmot</b>                                                                           |    |           |              | <b>13 239,94</b>  |
| 802                           | K   | 998229112 | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m            | t  | 30,648    | 432,00       | 13 239,94         |
| D                             | PSV |           | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                   |    |           |              | <b>24 708,94</b>  |
| D                             | 711 |           | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>                                                 |    |           |              | <b>24 708,94</b>  |
| 243                           | K   | 711161223 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm                 | m2 | 57,640    | 206,80       | 11 919,95         |
|                               | VV  |           | Položka č. 243 z D1_03_1-D03                                                                 |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | (5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2                                       |    | 57,640    |              |                   |
|                               | VV  |           | 8+4,84)*0,8                                                                                  |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 57,640    |              |                   |
| 244                           | K   | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou                             | m  | 69,650    | 148,50       | 10 343,03         |
|                               | VV  |           | Položka č. 243 z D1_03_1-D03                                                                 |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | 5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,28                                       |    | 72,050    |              |                   |
|                               | VV  |           | +4,84                                                                                        |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | -1,2*2 "odečet vstupů"                                                                       |    | -2,400    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 69,650    |              |                   |
| 245                           | K   | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m        | %  | 2 223,600 | 1,10         | 2 445,96          |

| PČ | Typ | Kód | Popis                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| vv |     |     | Položka č. 245 z D1_03_1-D03 |    |           |              |                   |
| vv |     |     | 22236/10                     |    | 2 223,600 |              |                   |
| vv |     |     | Součet                       |    | 2 223,600 |              |                   |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

19

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágner                                                           |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágner                                |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 31-05-2022 |

Předmět Změny:

Odizolování spodní stavby pavilonu G

Popis a lokalizace Změny:

Bude provedena izolace horní vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude proveden okapový chodník.

Vliv na specifikaci ceny:

88 145,96 Kč

Vliv na harmonogram:


Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

20

| Jméno                  |  | Podpis                                                                             | Datum      |
|------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ing. Monika Macherová  |  |  | 01-03-2022 |
| Ing. Miloslav Freiberg |  |  | 01-03-2022 |

Pokyn vydán (Správce stavby):

Ing. Monika Macherová



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

Ing. Miloslav Freiberg


Předmět změny:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku

Popis a lokalizace Změny:



Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                                                            | P 10.01                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | <b>NÁVRH č. :</b> 20 - revize č.1                                                                                                                                                                                                                |                           |
| <br><b>ŽS OHLA</b>                                                                        | <b>OHLA ŽS, a.s.</b> Jméno <u>123</u><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796 Ing. Miloslav Freiberg<br>DIČ: CZ46342796 | Podpis <br>Datum <b>22 -03- 2022</b>                                                                                                                           | Datum <b>22 -03- 2022</b> |
|                                                                                                                                                                            | Návrh ocenění změny vydaný (Zhotovitel):<br>Návrh ocenění změny obdržení (Správce stavby): <u>Ing. Monika Macherová</u>                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Předmět Změny:</b> <i>Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku</i>                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</b>                                                                                                                |                                                                                                                                            | Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musí být hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude předizolovanou tvarovkou vyrovnán výškový rozdíl viz. příloha č.3. |                           |
| <b>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</b>                                                                                                 |                                                                                                                                            | Není nutná modifikace díla                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 68 973,22 Kč                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| Vliv na dobu trvání díla:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | Nemá vliv                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

ZA IDS: BACOUSKÝ



| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | P11                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Změnový list č. : 20 - revize č.1</b>                                                                                                                                                                 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                               | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                           | Jan Vágnér / Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                               | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                                                                                          | Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                                                                                   | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                                                                                        | Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                                                                         | Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musí být hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude předizolovanou tvarovkou vyrovnán výškový rozdíl viz. příloha č.3. |                                                                                                                                                                                                          |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 973,22 Kč                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                                                                               | Souhlasím a doporučuji k realizaci                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                  | SOUHLASÍM                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                                                  | př.1 Oceněný soupis prací<br>př.2 ZL020 - Zdůvodnění<br>př.3 ZL020 - Vyrovnání výškového rozdílu                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Jméno: Ing. Monika Macherová<br>Datum: 22. 02. 2022                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Jméno: J. Vágnér<br>Datum: 31-05-2022 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br><br>OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>Jméno: Ing. Miroslav Freiberg<br>Datum: 22-03-2022 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |

ZA TOS: 

ZA AD PETR KALIVČÍK 

|                                                                                                                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ |       | rev.1      |
| Soupis prací pro změnový list: ZL 020                                                                                                                                 | Datum | 16.03.2022 |

| Změna         | Název                                        | Cena bez DPH | Poznámka |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|----------|
| 1             | Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku | 68 973,22 Kč |          |
| Změny celkem: |                                              | 68 973,22 Kč |          |

za COS. PŘÍKOP




**ŽS**  
OHLA

OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

22 -03- 2022

Ing. Miloslav Freiberg



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

př.1 Oceněný soupis prací

Objekt:

**Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku**

Místo:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | <b>68 973,22</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 68 973,22         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 37 108,12         |
| 1                             | K   | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                                     | m2 | -12,750  | 60,55        | -772,01           |
|                               | VV  |           | Položka č. 33 z D2_01                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Odečet podkladu                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | -8,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -12,750  |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -12,750  |              |                   |
| 2                             | K   | 113107437 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm   | m2 | 12,750   | 702,58       | 8 957,90          |
|                               | VV  |           | Nová položka ÚRS 2022/1                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 8,5*1,5                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 12,750   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,750   |              |                   |
| 3                             | K   | 113107522 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 12,750   | 85,80        | 1 093,95          |
|                               | VV  |           | Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položka 3                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Odstranění provizorního krytu                                                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 12,75                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 12,750   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 12,750   |              |                   |
| 4                             | K   | 131213101 | Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                                                                             | m3 | 4,500    | 1 130,00     | 5 085,00          |
|                               | VV  |           | Položka 5 ze ZL 02                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Dočištění jámy kolem stávajícího teplovodu                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 7,5*1,5*0,4                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,500    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,500    |              |                   |
| 5                             | K   | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3                                                                                                                                                                                                  | m3 | 15,225   | 669,71       | 10 196,33         |
|                               | VV  |           | Položka č.8 z D2_01                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Viz PD - situace a TZ                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Zatřídění hornin - tř.3 - 100%                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | stavební příprava pro D2.10                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 27 m3                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Dopočet skutečné hloubky                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 14,5*1,5*0,7                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 15,225   |              |                   |
|                               | VV  |           | Zbývající dokopávka - ručně křížení s teplovodem                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,225   |              |                   |
| 6                             | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                                                                                            | m3 | 15,225   | 18,14        | 276,18            |
| 7                             | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                          | m3 | 30,450   | 72,29        | 2 201,23          |
|                               | VV  |           | Položka č.13 z D2_01                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatur a TZ                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | přemístění z výkopiště na mezideponii na staveništi pro další použití                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 15,225                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,225   |              |                   |
|                               | VV  |           | z mezideponie pro násypy                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 15,225                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,225   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 30,450   |              |                   |
| 8                             | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                                                                              | m3 | 15,225   | 181,38       | 2 761,51          |
|                               | VV  |           | Položka č. 15 z D2_01                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 15,225 "odvoz na mezideponii"                                                                                                                                                                                                                                |    | 15,225   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 15,225   |              |                   |
| 9                             | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                                                                                                                                                                            | m3 | 15,225   | 83,71        | 1 274,48          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | Položka č. 16 z D2_01                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | zemina na mezideponii pro násypy:                                                                                                              |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 15,225                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
| 10 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                    | m3  | 15,225   | 16,90        | 257,30            |
|    | VV  |           | Položka č.14 z D2_01                                                                                                                           |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | uložení ornice na mezideponii:                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 15,225                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
| 11 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                                | m3  | 15,225   | 266,02       | 4 050,15          |
|    | VV  |           | Položka č. 18 z D2_01                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 15,225                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
| 12 | K   | 174101-R1 | Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy                                                                                                | m3  | 15,225   | 5,58         | 84,96             |
|    | VV  |           | Položka č. 19 z D2_01                                                                                                                          |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | zemina - pro násypy, zásypy:                                                                                                                   |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | "pol. 174101101:" 15,225                                                                                                                       |     | 15,225   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 15,225   |              |                   |
| 13 | K   | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3  | 6,954    | 236,00       | 1 641,14          |
|    | VV  |           | 7,294+0,51-0,85 "výkopy + náhrada za beton - obsyp potrubí"                                                                                    |     | 6,954    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 6,954    |              |                   |
|    | D   | 5         | Komunikace                                                                                                                                     |     |          |              | 2 141,11          |
| 14 | K   | 564730102 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm    | m2  | 12,750   | 167,93       | 2 141,11          |
|    | VV  |           | Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položka 10                                                                                       |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Provizorní kryt - po sednutí bude odstraněn a nahrazen asfalt krytem                                                                           |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 8,5*1,5                                                                                                                                        |     | 12,750   |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 12,750   |              |                   |
|    | D   | 8         | Trubní vedení                                                                                                                                  |     |          |              | 26 390,00         |
| 15 | K   | 801R      | PIP 130 A DN 100/200 Z kus 90+90° (1+0,8+1m)                                                                                                   | kus | 2,000    | 10 784,00    | 21 568,00         |
| 16 | K   | 802R      | PIP 130 A DN 100/200 Spojka (kompletní-letní)                                                                                                  | kus | 2,000    | 1 441,00     | 2 882,00          |
| 17 | K   | 803R      | Doprava                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 440,00     | 1 440,00          |
| 18 | K   | 804R      | Přesun hmot                                                                                                                                    | kus | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                    |     |          |              | 800,09            |
| 19 | K   | 997006006 | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového                         | t   | 8,033    | 99,60        | 800,09            |
|    | VV  |           | Nová položka ÚRS 2022/1                                                                                                                        |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | Hmotnost položky 113107437                                                                                                                     |     |          |              |                   |
|    | VV  |           | 8,033                                                                                                                                          |     | 8,033    |              |                   |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                         |     | 8,033    |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                    |     |          |              | 2 533,90          |
| 20 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                     | t   | 11,731   | 216,00       | 2 533,90          |



**ŽS**  
**OHLA**

OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796



123

Ing. Miroslav Freiberg  
Miroslav Freiberg

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

20

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Ing. Monika Macherová                                                |  | 28-03-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnr                                 |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 28-03-2022 |

Předmět Změny:

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku

Popis a lokalizace Změny:

Dle reálné hloubky jádrových vrtů (protstupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uložení chrániček a tedy i výkopů

Vliv na specifikaci ceny:

68 973,22 Kč

Vliv na harmonogram:


Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

21

|                               | Jméno                                                                                                                                                                            | Podpis                                                                                                       | Datum      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                            |                            | 15-03-2022 |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   | <br>OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | Ing. Miloslav Freiberg<br> | 15-03-2022 |

Předmět změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděny jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

21



OHLA ŽS, a.s.

Jméno 123

Tuřanka 1554/115b

CZ - 627 00 Brno

IČ: 463 42 Ing. Miloslav Freiberg

DIČ: CZ46342796

Podpis

Datum

15-03-2022

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Ing. Monika Macherová

15-03-2022

Předmět Změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrátané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděny jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

- 385 563,30 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 21

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel                                                                                                     | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Správce stavby                                                                                                 | Jan Vágnér / Ing. Monika Macherová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zhotovitel                                                                                                     | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Změnový list překládá                                                                                          | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Charakter změny                                                                                                | Záporové pažení - změna technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                         | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Specifikace změny                                                                                              | Záporové pažení - změna technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zdůvodnění změny                                                                                               | Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice odvrátané, ale jen do hloučky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako vibrobraněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční. |
| Finanční dopad změny                                                                                           | - 385 563,30 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Změny ceny po schválení                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stanovisko projektanta:                                                                                        | Souhlasí. KALHOVÉ PETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Přílohy                                                                                                        | př. 1 Oceněný soupis prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCHVÁLOVACÍ PROCES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit                                    | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jméno: J. Vágnér                                                                                               | Jméno: J. Vágnér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum: 31-05-2022                                                                                              | Datum: 31-05-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jméno: Ing. Milošlav Freiberg                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Datum: 15-03-2022                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2. Souhlasí! KALHOVÉ PETER

Preuzel ke kontrole 17.5.2022 J. Vágnér

|                                                                                                                                                                              |       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| <b>Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“</b> |       |            |
| Soupis prací pro změnový list: ZL 021                                                                                                                                        | Datum | 08.03.2022 |

| Změna         | Název                               | Cena bez DPH   | Poznámka |
|---------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| 1             | Záporové pažení - změna technologie | -385 563,30 Kč |          |
| Změny celkem: |                                     | -385 563,30 Kč |          |



**ŽS**  
**OHLA**

OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Ing. Miloslav Freiberg

15-03-2022

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem

„D

Objekt:

**Záporové pažení - změna technologie**

Místo:

Datum: 08.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                       |    |          |              | <b>-385 563,30</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                   |    |          |              | -385 563,30        |
| D                             | 29  |           | Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání                          |    |          |              | -385 563,30        |
| 65                            | K   | 162701103 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  | m3 | -66,075  | 137,50       | -9 085,31          |
|                               | VV  |           | Položka 65 z D1_01_1-F1-D03                                           |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.          |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD statika - výkres pažení                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | .                                                                     |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Z01-Z62                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -88,1                                                                 |    | -88,100  |              |                    |
|                               | VV  |           | Dle skutečnosti                                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | 88,1*0,25                                                             |    | 22,025   |              |                    |
|                               | VV  |           | Součet                                                                |    | -66,075  |              |                    |
| 66                            | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                       | m3 | -66,075  | 121,00       | -7 995,08          |
|                               | VV  |           | Položka 66 z D1_01_1-F1-D03                                           |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -66,075                                                               |    | -66,075  |              |                    |
| 67                            | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce  | t  | -125,542 | 121,00       | -15 190,58         |
|                               | VV  |           | Položka 67 z D1_01_1-F1-D03                                           |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | "viz pol.č.162701103:" -88,1*1,9                                      |    | -167,390 |              |                    |
|                               | VV  |           | Dle skutečnosti                                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | 88,1*0,25*1,9                                                         |    | 41,848   |              |                    |
|                               | VV  |           | Součet                                                                |    | -125,542 |              |                    |
| 68                            | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním       | m3 | -39,650  | 181,50       | -7 196,48          |
|                               | VV  |           | Položka 68 z D1_01_1-F1-D03                                           |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.          |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD statika - výkres pažení                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | .                                                                     |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Horní část pilot                                                      |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Z01-Z07                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -7*0,85*3,14*0,31*0,31                                                |    | -1,795   |              |                    |
|                               | VV  |           | Z08-Z56                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -49*3,35*3,14*0,31*0,31                                               |    | -49,533  |              |                    |
|                               | VV  |           | Z57-Z62                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -6*0,85*3,14*0,31*0,31                                                |    | -1,539   |              |                    |
|                               | VV  |           | Dle skutečnosti                                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | 52,867*0,25                                                           |    | 13,217   |              |                    |
|                               | VV  |           | Součet                                                                |    | -39,650  |              |                    |
| 69                            | K   | 226112213 | Vrty velkoprofilové vislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III | m  | -102,500 | 1 573,40     | -161 273,50        |
|                               | VV  |           | Položka 69 z D1_01_1-F1-D03                                           |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.          |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD statika - výkres pažení                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | .                                                                     |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Z01-Z07                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -7*6,0                                                                |    | -42,000  |              |                    |
|                               | VV  |           | Z08-Z56                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -49*8,5                                                               |    | -416,500 |              |                    |
|                               | VV  |           | Z57-Z62                                                               |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | -6*6,0                                                                |    | -36,000  |              |                    |
|                               | VV  |           | Dle skutečnosti                                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | 56*7                                                                  |    | 392,000  |              |                    |
|                               | VV  |           | Součet                                                                |    | -102,500 |              |                    |
| 70                            | K   | 278311025 | Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 8/10 objemu nad 1,00 m3       | m3 | -88,100  | 2 097,87     | -184 822,35        |
|                               | VV  |           | Položka 70 z D1_01_1-F1-D03                                           |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr.          |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | Viz. PD statika - výkres pažení                                       |    |          |              |                    |
|                               | VV  |           | .                                                                     |    |          |              |                    |

Ing. Miloslav Freiberg




| PČ | Typ | Kód     | Popis            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------|------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     | Z01-Z62 |                  |    |          |              |                   |
| VV |     |         | Nebylo prováděno |    |          |              |                   |
| VV |     |         | -88,1            |    | -88,100  |              |                   |
| VV |     |         | Součet           |    | -88,100  |              |                   |



## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

21

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágner                                |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 17-05-2022 |

Předmět Změny:

Záporové pažení - změna technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že provedené záporny budou sice odvírávané, ale jen do hloubky 7 m a patky zápor nebudou zalévány do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Záporny budou prováděny jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora finanční.

Vliv na specifikaci ceny:

- 385 563,30 Kč

Vliv na harmonogram:




Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

24

| Jméno                                                                                                                                          | Podpis                                                                             | Datum                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby):<br><br>Jan Vágnier                                                                                               |  |  |
| <br>Pokyn obdržel (Zhotovitel):<br><br>Ing. Miloslav Freiberg |  |                                                                                     |
| <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796                                             |                                                                                    |                                                                                     |

Předmět změny:

Změna pilotové technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                        | P 10.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                        | <b>NÁVRH Č. :</b> 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|                                                                                           | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796     | <b>Jméno</b> 123<br><b>Podpis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Datum</b><br>2.1 -06- 2022<br><br>2.1 -06- 2022 |
|                                                                                                                                                                            | Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):<br><br>Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): Jan Vágnr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Předmět Změny:</b> Změna pilotové technologie                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení</b>                                                                                                                |                                                                                                        | Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu, vč. výskytu podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vývrtů. Při zachování třecích ploch pilot a statických parametrů, se snižuje původní vrtná výška. Eliminací průsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. Na základě snahy o časovou úsporu navrhl zhotovitel výše uvedené řešení. |                                                    |
| <b>Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem</b>                                                                                                 |                                                                                                        | Výrobní dokumentace část č.3 a č.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                             |                                                                                                        | 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv                |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 24</b>                                                                                                                                                                                             |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                  | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                              | Jan Vágner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                  | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                                                                             | Změna pilotové technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                                                                      | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                                                                           | Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                                                                            | Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu, vč. výskytu podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vývrtů. Při zachování tlacích ploch pilot a statických parametrů, se snižuje původní vrtná výška. Eliminaci průsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. Na základě snahy o časovou úsporu navrhl zhotovitel výše uvedené řešení. |                                                                                                                                                                                                                         |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                                                                        | 360 584,24 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Vzhledem ke změně vyvolané zhotovitelem budou práce provedené bez nároku na zvýšení ceny                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Změna ceny po schválení                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                                                                     | př.1 Oceněný soupis prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY</b><br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>- 2 -08- 2022<br>Jméno: Jan Vágner<br>Datum:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE</b><br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>- 2 -08- 2022<br>Jméno: Jan Vágner<br>Datum: |
| <b>PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE</b><br><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>Jméno: Ing. Milošlav Freiberg<br>Datum: 21.6.22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |

Prevezato ke kontrole: J. Vágner

21-08-2022

# REKAPITULACE STAVBY

př. 1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ: Datum: 30.05.2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

IC: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IC:  
DIČ:

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 350 854,24 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 350 854,24  | 73 679,39  |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 424 533,63 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZZOZ -90- 1-2

Ing. Miloslav Freiberg

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                                                                         |              |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:        | NEMCV                                                                                                                   |              |            |
| Stavba:     | „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – |              |            |
| Místo:      | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                      | Datum:       | 30.05.2022 |
| Zadavatel:  | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                 | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                      | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                              | 350 854,24         | 424 533,63       |
| ZL                 | Změnové listy                                | 350 854,24         | 424 533,63       |
| ZL024              | Pilotová technologie dle výrobní dokumentace | 350 854,24         | 424 533,63       |
| ZL024.01           | Pavilon Emergency                            | 429 086,76         | 519 194,98       |
| ZL024.02           | Nadzemní koridor                             | -78 232,52         | -94 661,35       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

**ZL024.01 - Pavilon Emergency**

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**429 086,76**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 429 086,76  | 21,00%     | 90 108,22 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**519 194,98**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_

Razítko \_\_\_\_\_

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

ZL024.01 - Pavilon Emergency

|             |                                                    |              |            |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:      | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. | Datum:       | 30.05.2022 |
| Zadavatel:  | Krajská zdravotní, a.s.                            | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ | Zpracovatel: |            |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací  | 429 086,76 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 429 086,76 |
| 23 - Zakládání - piloty   | 429 086,76 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

**ZL024.01 - Pavilon Emergency**

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                      |    |          |              | <b>429 086,76</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                  |    |          |              | 429 086,76        |
| D                             | 23  |           | Zakládání - piloty                                                   |    |          |              | 429 086,76        |
| 33                            | M   | 58932937  | beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22                            | m3 | 136,306  | 2 622,33     | 357 439,31        |
|                               | vv  |           | 0,9*0,9*3,14159/4*(250,6+412,5)*1,1                                  |    | 464,030  |              |                   |
|                               | vv  |           | 1,2*1,2*3,14159/4*(448+20,5)*1,1                                     |    | 582,847  |              |                   |
|                               | vv  |           | -910,571 "Odečet původní položky                                     |    | -910,571 |              |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                               |    | 136,306  |              |                   |
| 35                            | K   | 275351121 | Zřízení bednění základových patek                                    | m2 | 18,087   | 495,00       | 8 953,07          |
|                               | vv  |           | nadbetonování pilot po úroveň podkl. betonu                          |    |          |              |                   |
|                               | vv  |           | "piloty průměru 900 mm:" 3,14*0,9*0,4*67                             |    | 75,737   |              |                   |
|                               | vv  |           | "piloty průměru 1200 mm:" 3,14*1,2*0,4*28                            |    | 42,202   |              |                   |
|                               | vv  |           | -99,852 "Odečet původní položky                                      |    | -99,852  |              |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                               |    | 18,087   |              |                   |
| 36                            | K   | 275351122 | Odstranění bednění základových patek                                 | m2 | 18,087   | 132,00       | 2 387,48          |
| 37                            | K   | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505     | t  | 1,465    | 34 614,78    | 50 710,65         |
|                               | vv  |           | 0,985                                                                |    | 0,985    |              |                   |
|                               | vv  |           | 0,377                                                                |    | 0,377    |              |                   |
|                               | vv  |           | 7,281                                                                |    | 7,281    |              |                   |
|                               | vv  |           | 5,347                                                                |    | 5,347    |              |                   |
|                               | vv  |           | -12,525 "Odečet původní položky                                      |    | -12,525  |              |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                               |    | 1,465    |              |                   |
| 39                            | K   | 239111113 | Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm | m  | 1,000    | 9 596,25     | 9 596,25          |
|                               | vv  |           | 67*0,1                                                               |    | 6,700    |              |                   |
|                               | vv  |           | 28*0,1                                                               |    | 2,800    |              |                   |
|                               | vv  |           | -8,5                                                                 |    | -8,500   |              |                   |
|                               | vv  |           | Součet                                                               |    | 1,000    |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

**ZL024.02 - Nadzemní koridor**

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-78 232,52**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -78 232,52  | 21,00%     | -16 428,83 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-94 661,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

**ZL024.02 - Nadzemní koridor**

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-78 232,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-78 232,52**

23 - Zakládání - piloty

**-78 232,52**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace

Úroveň 3:

**ZL024.02 - Nadzemní koridor**

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

30.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-78 232,52**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-78 232,52**

D 23

Zakládání - piloty

**-78 232,52**

|    |    |           |                                                                  |    |          |           |            |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
| 19 | M  | 589329370 | beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22                        | m3 | -14,772  | 2 622,33  | -38 737,06 |
|    | VV |           | 0,9*0,9*3,14159/4*100                                            |    | 63,617   |           |            |
|    | VV |           | 1,5*1,5*3,14159/4*29                                             |    | 51,247   |           |            |
|    | VV |           | -0,75*0,75*3,14159/4*1*20                                        |    | -8,836   |           |            |
|    | VV |           | -120,8 "Odečet původní položky                                   |    | -120,800 |           |            |
|    | VV |           | Součet                                                           |    | -14,772  |           |            |
| 21 | K  | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t  | -1,141   | 34 614,78 | -39 495,46 |
|    | VV |           | 3,767                                                            |    | 3,767    |           |            |
|    | VV |           | 2,572                                                            |    | 2,572    |           |            |
|    | VV |           | -7,48 "Odečet původní položky                                    |    | -7,480   |           |            |
|    | VV |           | Součet                                                           |    | -1,141   |           |            |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

24

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                              | Datum         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágnér                                                           |   | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnér                                |   | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miroslav Freiberg |  | - 2 -08- 2022 |

Krajská zdravotní, a.s.  
Svatá pč. 3316/12A  
400 13 Ústí nad Labem  
IČ: 254862  
BIC: GZ554862

Předmět Změny:

Změna pilotové technologie

Popis a lokalizace Změny:

Na základě SoD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optimalizuje původní technické řešení dané konstrukce.

Vliv na specifikaci ceny:

- Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

25

|                               | Jméno                         | Podpis                                                                             | Datum             |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | <u>Jan Vágnr</u>              |  | <u>10.5.2022</u>  |
| Pokyn obdržén (Zhotovitel):   | <u>Ing. Miloslav Freiberg</u> |  | <u>09-05-2022</u> |


Předmět změny:



Úprava délky připojovacího potrubí z rozdělovače

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                          |                                                                                                                                   | P 10.01                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | <b>NÁVRH č. :</b> 25                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             | <b>Jméno</b>                                                                                                                      | <b>Podpis</b>                                                                      | <b>Datum</b>      |
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):                                                                                                                                     | <u>Ing. Miroslav Freiberg</u>                                                                                                     |  | <u>09-05-2022</u> |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                                                               | <u>Jan Vágnr</u>                                                                                                                  |  | <u>10.5.2022</u>  |
| Předmět Změny:                                                                                                                                                              | Úprava délky připojovacího potrubí z rozdělovače                                                                                  |                                                                                    |                   |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                                                                                                                        | Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) z rozdělovače na stávající rozvod, bude navýšena jeho délka o 11 m |                                                                                    |                   |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem                                                                                                         | Není nutná modifikace díla                                                                                                        |                                                                                    |                   |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                              | <b>19 358,76 Kč</b>                                                                                                               | Vliv na dobu trvání díla:                                                          | <b>Nemá vliv</b>  |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky. |                                                                                                                                   |                                                                                    |                   |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 25</b>                                                                                                                                                |
| Objednatel                                                                                                                                                                   | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| Správce stavby                                                                                                                                                               | Jan Vágnér                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                   | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                        | Zhotovitel                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Charakter změny                                                                                                                                                              | Uprava délky připojovacího potrubí z rozdělovače                                                                                                |                                                                                                                                                                            |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                       | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                            |
| Specifikace změny                                                                                                                                                            | Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                             | Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) z rozdělovače na stávající rozvod, bude navýšena jeho délka o 11 m               |                                                                                                                                                                            |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                         | 19 358,76 Kč                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                      | SOULASÍ - KAUKANOV POK                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| Přílohy                                                                                                                                                                      | př. 1 Fotodokumentace<br>př. 2 Oceněný soupis prací                                                                                             |                                                                                                                                                                            |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> 31-05-2022 |                                                                                                                                                 | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> 31-05-2022 |
| Jméno:                                                                                                                                                                       | J. Vágnér                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| Datum:                                                                                                                                                                       | 31-05-2022                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br> 09-05-2022<br>Ing. Milošlav Frešberg                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |

Prázal de kontrole dne 10.5.2022

Do TS Souhlasím Ing. J. Vágnér

# REKAPITULACE STAVBY

příloha č.2 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
Datum: 02.05.2022

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |                  |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |             | <b>19 358,76</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně | Výše daně        |
| snížená                 | 21,00%     | 19 358,76   | 4 065,34         |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |             | <b>23 424,10</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Miloslav Freiberg

09-05-2022

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV  
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                       | <b>19 358,76</b>   | <b>23 424,10</b> |
| <b>ZL</b>                 | <b>Změnové listy</b>                                  | 19 358,76          | 23 424,10        |
| <b>ZL025</b>              | <b>Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče</b> | 19 358,76          | 23 424,10        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče**

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 358,76**

DPH základní  
snížená

Základ daně

19 358,76

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 065,34

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 424,10**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče**

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**19 358,76**

D2 - ROZVOD VODY :

19 358,76



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče**

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**19 358,76**


| D   | D2 | ROZVOD VODY : |                                                                                                   |   |        |          |           |
|-----|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 74  | K  | 722 14-0107   | nerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - DN 50 - d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek | m | 11,000 | 1 723,11 | 18 954,21 |
| 109 | K  | 722 29-0226   | tlakové zkoušky do DN 50                                                                          | m | 11,000 | 35,18    | 386,98    |
| 124 | K  | 998 72-2101   | přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m, v objektech výšky do 6 m                       | t | 0,040  | 439,26   | 17,57     |

8

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

25

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnér                                |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miroslav Freiberg |  | 17-05-2022 |

Předmět Změny:

Úprava délky připojovacího potrubí z rozdělovače

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k členitosti připojovaného potrubí bude navýšena jeho délka.

Vliv na specifikaci ceny:

19 358,76 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

26

|                               | Jméno                         | Podpis                                                                             | Datum             |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | <u>Jan Vágnr</u>              |  | <u>10.5.2022</u>  |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   | <u>Ing. Miloslav Freiberg</u> |  | <u>09-05-2022</u> |

Předmět změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis a lokalizace Změny:


Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

26

|                                               | Jméno                         | Podpis                                                                             | Datum             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):       | <u>Ing. Milošlav Freiberg</u> |  | <u>09-05-2022</u> |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): | <u>Jan Vágnr</u>              |  | <u>10.5.2022</u>  |

Předmět Změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle stavební připravenosti (příloha č.1) musí být rozšířen výkop jámy o 800 mm na každé straně pro osazení retenční nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Není nutná modifikace díla



Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

146 575,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Nemá vliv

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                | P11                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | <b>Změnový list č. : 26</b>                                                                                                                                               |
| Objednatel                                                                                                                                                                                               | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                           | Jan Vágnér                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                               | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                          | Rozšíření výkopu retenční nádrže                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                   | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                |                                                                                                                                                                           |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                        | Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                         | Dle stavební připravenosti (příloha č.1) musí být rozšířen výkop jámy o 800 mm na každé straně pro osazení retenční nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu. |                                                                                                                                                                           |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                     | 146 575,00 Kč                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                  | SOUHLASI KALINOVIC PETR                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                  | př.1 Stavební připravenost<br>př.2 Oceněný soupis prací                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| PODPIS A RAŽITKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> J. Vágnér                              |                                                                                                                                                                                                | PODPIS A RAŽITKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br> J. Vágnér |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                   | 31-05-2022                                                                                                                                                                                     | Jméno:                                                                                                                                                                    |
| Datum:                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | Datum:                                                                                                                                                                    |
| Vydání Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| PODPIS A RAŽITKO ZHOTOVITEL<br> ŽS OHLA<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                   | Ing. Miloš Freiberg                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |
| Datum:                                                                                                                                                                                                   | 09-05-2022                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |

Převzal ke kontrole dne 10.5.2022

Do DS souhlasím Ing. J. Vágnér



# REKAPITULACE STAVBY

příloha č.2 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  
Místo:

CC-CZ: 02.05.2022  
Datum:

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |                   |
|-------------------------|------------|-------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |             | <b>146 575,00</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně | Výše daně         |
| snížená                 | 21,00%     | 146 575,00  | 30 780,75         |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00              |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |             | <b>177 355,75</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s. 123  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Miloslav Freiberg

09-05-2022

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV  
**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –  
Místo: **Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.** Datum: 02.05.2022  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                         | <b>146 575,00</b>  | <b>177 355,75</b> |
| <b>ZL</b>                 | <b>Změnové listy</b>                    | 146 575,00         | 177 355,75        |
| <b>ZL026</b>              | <b>Rozšíření výkopu retenční nádrže</b> | 146 575,00         | 177 355,75        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže**

KSO:

Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:

Datum: 02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**146 575,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

146 575,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 780,75

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**177 355,75**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže**

|             |                                                    |              |            |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Místo:      | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. | Datum:       | 02.05.2022 |
| Zadavatel:  | Krajská zdravotní, a.s.                            | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ | Zpracovatel: |            |

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**146 575,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**146 575,00**

1 - Zemní práce

**146 575,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže**

Místo:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Datum:

02.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**146 575,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**146 575,00**

D 1

Zemní práce

**146 575,00**

|    |    |           |                                                                   |    |          |        |           |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 3  | K  | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3       | m3 | 220,000  | 194,18 | 42 719,60 |
|    | VV |           | "4,8*12,6 Dno retenční nádrže dle PD                              |    |          |        |           |
|    | VV |           | "6,4*14,2 Rozšířené dno                                           |    |          |        |           |
|    | VV |           | "12,4*20,2 Vrch                                                   |    |          |        |           |
|    | VV |           | "Průměr:                                                          |    |          |        |           |
|    | VV |           | 9,4*17,2*5,5                                                      |    | 889,240  |        |           |
|    | VV |           | -669,24 "Odpočet původní položky                                  |    | -669,240 |        |           |
|    | VV |           | Součet                                                            |    | 220,000  |        |           |
| 4  | K  | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 220,000  | 25,67  | 5 647,40  |
| 22 | K  | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m   | m3 | 220,000  | 320,29 | 70 463,80 |
| 30 | K  | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 | 220,000  | 106,02 | 23 324,40 |
| 31 | K  | 174101-R2 | Příplatek za vytrídění vhodné zeminy pro zásypy                   | m3 | 220,000  | 20,09  | 4 419,80  |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

26

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnr                                 |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 17-05-2022 |

Předmět Změny:

Rozšíření výkopu retenční nádrže

Popis a lokalizace Změny:

Dle stavební připravenosti výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení.

Vliv na specifikaci ceny:

146 575,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

## POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

27

|                               | Jméno                         | Podpis                                                                             | Datum             |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | <u>Jan Váňer</u>              |  | <u>10.5.2022</u>  |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   | <u>Ing. Miloslav Freiberg</u> |  | <u>09-05-2022</u> |

Předmět změny:



Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                          |                                                                                                 | P 10.01                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                 | <b>NÁVRH č. :</b> 27                                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             | <b>Jméno</b>                                                                                    | <b>Podpis</b>                                                                      | <b>Datum</b>      |
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):                                                                                                                                     | <u>Ing. Miroslav Freiberg</u>                                                                   |  | <u>09-05-2022</u> |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                                                               | <u>Jan Vágnr</u>                                                                                |  | <u>10.5.2022</u>  |
| <b>Předmět Změny:</b>                                                                                                                                                       | <i>Doplnění lékařské technologie (nábytek)</i>                                                  |                                                                                    |                   |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                                                                                                                        | Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby. |                                                                                    |                   |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem                                                                                                         | Není nutná modifikace díla                                                                      |                                                                                    |                   |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                              | <b>294 300,00 Kč</b>                                                                            | Vliv na dobu trvání díla:                                                          | <b>Nemá vliv</b>  |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajícím tyto položky. |                                                                                                 |                                                                                    |                   |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 27</b>                                                                                                                                                                           |
| Objednatel                                                                                                                                                                                              | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                          | Jan Vágnér                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                              | Emergency, Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                   | Zhotovitel                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                         | Doplnění lékařské technologie (nábytek)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                  | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                                                       |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                       | Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                        | Požadavek KZ                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                    | 294 300,00 Kč                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                 | př.1 Oceněný soupis prací                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit<br><br>J. Vágnér<br>31-05-2022 |                                                                                                                                                 | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / <del>nedoporučuji</del> schválit<br><br>J. Vágnér<br>31-05-2022 |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                  | Datum:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny podle 1. nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| OHLA ŽS, a.s.<br>Podaný 1934/1130<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                  | Datum:                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| Ing. Miloslav Freiberg 09-05-2022                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |

Převzal ke kontrole dne 10.5.2022.

J. Vágnér

# REKAPITULACE STAVBY

příloha č.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV

**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
Datum: 09.05.2022

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>294 300,00</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |            |                   |                  |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
| snížená      | 21,00%     | <b>294 300,00</b> | <b>61 803,00</b> |
|              | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>356 103,00</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

09 -05- 2022

Ing. Miloslav Freiberg

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                                                                         |              |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:        | NEMCV                                                                                                                   |              |            |
| Stavba:     | „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – |              |            |
| Místo:      | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                      | Datum:       | 09.05.2022 |
| Zadavatel:  | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                 | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                      | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                         | 294 300,00         | 356 103,00       |
| ZL                 | Změnové listy                           | 294 300,00         | 356 103,00       |
| ZL027              | Doplnění lékařské technologie (nábytek) | 294 300,00         | 356 103,00       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

09.05.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**294 300,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
294 300,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
61 803,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**356 103,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)**

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**294 300,00**

DMZ - DMZ

26 400,00

Čistící místnost - Čistící místnost

114 400,00

Sádrovna - Sádrovna

61 100,00

Chirurgická ambulanc - Chirurgická ambulanc

25 400,00

Ambulance dětská - Ambulance dětská

67 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek)**

Místo:

Datum: 09.05.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**294 300,00**

|     |                 |                       |                                                                               |    |       |           |            |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|
| D   | DMZ             | DMZ                   |                                                                               |    |       |           | 26 400,00  |
| 801 | K               | 460406                | sestava skříněk uzamykatelných pro osobní věci personálu (10 skříněk)         | ks | 1,000 | 26 400,00 | 26 400,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>2000/420/1000 mm                                       |    |       |           |            |
| D   | Čistící místno: | Čistící místnost      |                                                                               |    |       |           | 114 400,00 |
| 802 | K               | 446207                | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná nerez                                   | ks | 1,000 | 57 200,00 | 57 200,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>600/600/1800 mm                                        |    |       |           |            |
| 803 | K               | 446210                | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná, nerez - na dezinfekční prostředky      | ks | 1,000 | 57 200,00 | 57 200,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>600/600/1800 mm                                        |    |       |           |            |
| D   | Sádrovna        | Sádrovna              |                                                                               |    |       |           | 61 100,00  |
| 804 | K               | 42HS23                | sestava skříněk nástěnných (nerez)                                            | ks | 1,000 | 61 100,00 | 61 100,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>2170/320/560 mm                                        |    |       |           |            |
| D   | Chirurgická ar  | Chirurgická ambulance |                                                                               |    |       |           | 25 400,00  |
| 805 | K               | 460800                | lékárna 4-dvéřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře) | ks | 1,000 | 25 400,00 | 25 400,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>800/600/2100 mm                                        |    |       |           |            |
| D   | Ambulance dě    | Ambulance dětská      |                                                                               |    |       |           | 67 000,00  |
| 806 | K               | 460402                | skříň policová horní část 2-dvéřová uzamyk., dolní část zásuvky               | ks | 2,000 | 20 800,00 | 41 600,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>800/600/2100 mm                                        |    |       |           |            |
| 807 | K               | 460800                | lékárna 4-dvéřová uzamyk. (dolní část plně dveře, horní část prosklené dveře) | ks | 1,000 | 25 400,00 | 25 400,00  |
|     | P               |                       | Poznámka k položce:<br>800/600/2100 mm                                        |    |       |           |            |




Ing. Miloslav Freiberg

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

27

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágnér                                                           |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnér                                |  | 31-05-2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | 31-05-2022 |

Předmět Změny:

Doplnění lékařské technologie (nábytek)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby.

Vliv na specifikaci ceny:

294 300,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

28

|                               | Jméno                                                                                               | Podpis                                                                             | Datum      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | Jan Vágnr                                                                                           |  | 17.5.22    |
| Pokyn obdržen (Zhotovitel):   |  <b>ŽS</b><br>OHLA |  | 17-05-2022 |
|                               | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796  | <div>123</div><br>Ing. Miloslav Freiberg                                           |            |

Předmět změny:

Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna zásypového materiálu. Součástí změny je také doplnění chybějící geotextilie ve VV pod základovou deskou.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | P 10.01                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | <b>NÁVRH č. :</b> 28 - revize č. 1<br><b>OHLA ZS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>Podpis<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |
| Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):                                                                                                                                    | Ing. Miloslav Freiberg                                                                                                                                                                                           | Datum<br>26-07-2022                                                                                                                                |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):                                                                                                                              | Jan Vágnér                                                                                                                                                                                                       | 26.7.2022                                                                                                                                          |
| Předmět Změny:                                                                                                                                                             | Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                                                                                                                       | Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextilií. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextilie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV. |                                                                                                                                                    |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem                                                                                                        | Není nutná modifikace díla                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                             | 744 022,75 Kč                                                                                                                                                                                                    | Vliv na dobu trvání díla: Nemá vliv                                                                                                                |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | <b>P11</b>                                                                                                    |
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | <b>Změnový list č. : 28 - revize č.1</b>                                                                      |
| Objednatel                                                                                                           | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| Správce stavby                                                                                                       | Jan Vágner                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| Zhotovitel                                                                                                           | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| Změnový list překládá                                                                                                | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
| Charakter změny                                                                                                      | Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                               | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                  |                                                                                                               |
| Specifikace změny                                                                                                    | Změna bude v zásepovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextilií. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextilie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV. |                                                                                                               |
| Zdůvodnění změny                                                                                                     | Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna zásepového materiálu. Součástí změny je také doplnění chybějící geotextilie ve VV pod základovou deskou.                                                |                                                                                                               |
| Finanční dopad změny                                                                                                 | 744 022,75 Kč                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Změny ceny po schválení                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                           | SOUHLASÍM Jan Vágner                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| Stanovisko projektanta:                                                                                              | ZA AD SOUHLASÍM KALWONÉ RGE                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| Přílohy                                                                                                              | př.1 Oceněný soupis prací                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br>J. Vágner 26.7.2022                   |                                                                                                                                                                                                                  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEKTOVÉHO DRŽATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br>- 2 -08- 2022 Jan Vágner |
| Jméno:                                                                                                               | Jméno:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Datum:                                                                                                               | Datum:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| OHLA ZS, a.s.<br>Podpis a razítko zhotovitele<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796<br>26-07-2022 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| Jméno:                                                                                                               | Ing. Miloslav Freiberg                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| Datum:                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |

Krajská zdravotní, a.s.  
 Sídlo: ul. 3310/12A  
 401 130 Střelčice nad Labem  
 IČ: 254 8627  
 DIČ: CZ2548627

# REKAPITULACE STAVBY

př. 1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV  
**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
 Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
 Datum: 20.07.2022

Zadavatel:  
 Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
 DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
 Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

|                         |            |                   |                   |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |                   | <b>744 022,75</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně         |
| snížená                 | 21,00%     | <b>744 022,75</b> | <b>156 244,78</b> |
|                         | 15,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |                   | <b>900 267,53</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



**OHLA ŽS, a.s.**  
 Tuřanka 1554/115b  
 CZ - 627 00 Brno  
 IČ: 463 42 796  
 DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

26 -07-2022

Ing. Miloslav Freiberg

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV  
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.07.2022  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                         | <b>744 022,75</b>  | <b>900 267,53</b> |
| ZL                        | Změnové listy                                           | 744 022,75         | 900 267,53        |
| ZL028                     | Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 | 744 022,75         | 900 267,53        |
| A                         | Kanalizace - stoky                                      | 228 397,61         | 276 361,11        |
| B                         | Ležatá kanalizace PP                                    | 319 369,51         | 386 437,11        |
| C                         | Geotextilie pod zákl. deskou                            | 196 255,63         | 237 469,31        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**A - Kanalizace - stoky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**228 397,61**

DPH základní  
snížená

Základ daně

228 397,61

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

47 963,50

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**276 361,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**A - Kanalizace - stoky**

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**228 397,61**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**228 397,61**

1 - Zemní práce

71 655,63

2 - Zakládání

80 554,00

99 - Přesun hmot

76 187,98

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**A - Kanalizace - stoky**

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                  |    |          |              | <b>228 397,61</b> |
| D                             | HSV |           | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                       |    |          |              | <b>228 397,61</b> |
| D                             | 1   |           | <b>Zemní práce</b>                                                                               |    |          |              | <b>71 655,63</b>  |
| 5                             | K   | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3                                      | m3 | 44,179   | 232,13       | 10 255,27         |
|                               | VV  |           | Položka č. 5 z D2_02                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 61,36*1,2*0,6                                                                                    |    | 44,179   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
| 6                             | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                | m3 | 44,179   | 30,69        | 1 355,85          |
|                               | VV  |           | Položka č. 6 z D2_02                                                                             |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 44,179                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
| 21                            | K   | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m                                  | m3 | 22,090   | 162,94       | 3 599,34          |
|                               | VV  |           | Položka č. 21 z D2_02                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 50% objemu výkopu                                                                                |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 44,179*0,5                                                                                       |    | 22,090   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 22,090   |              |                   |
| 23                            | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                              | m3 | 44,179   | 79,35        | 3 505,60          |
|                               | VV  |           | Položka č. 23 z D2_02                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 44,179                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
| 24                            | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                            | m3 | 44,179   | 292,39       | 12 917,50         |
|                               | VV  |           | Položka č. 24 z D2_02                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 44,179                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
| 25                            | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 839,401  | 22,54        | 18 920,10         |
| 26                            | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                  | m3 | 44,179   | 212,04       | 9 367,72          |
|                               | VV  |           | Položka č. 26 z D2_02                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 44,179                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
| 27                            | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                             | t  | 75,104   | 156,24       | 11 734,25         |
| D                             | 2   |           | <b>Zakládání</b>                                                                                 |    |          |              | <b>80 554,00</b>  |
| 801                           | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2             | m2 | 147,264  | 32,10        | 4 727,17          |
|                               | VV  |           | Délka*šířka                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 61,36*1,2 "spodní vrstva"                                                                        |    | 73,632   |              |                   |
|                               | VV  |           | 61,36*1,2 "horní vrstva"                                                                         |    | 73,632   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 147,264  |              |                   |
| 802                           | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                          | m2 | 174,434  | 39,60        | 6 907,59          |
|                               | VV  |           | 147,264*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"                                                |    | 174,434  |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 174,434  |              |                   |
| 803                           | K   | 212532111 | Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného                                                  | m3 | 44,179   | 1 560,00     | 68 919,24         |
|                               | VV  |           | Nová položka                                                                                     |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | Délka úseků s nevhodným podložením*šířka výkopu*hloubka                                          |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | "RŠ3-6" 61,36*1,2*0,6                                                                            |    | 44,179   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                           |    | 44,179   |              |                   |
| D                             | 99  |           | <b>Přesun hmot</b>                                                                               |    |          |              | <b>76 187,98</b>  |
| 95                            | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                           | t  | 72,089   | 1 056,86     | 76 187,98         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**B - Ležatá kanalizace PP**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**319 369,51**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 319 369,51  | 21,00%     | 67 067,60 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**386 437,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**B - Ležatá kanalizace PP**

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**319 369,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**319 369,51**

1 - Zemní práce

111 943,87

2 - Zakládání

89 180,97

99 - Přesun hmot

118 244,67

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**B - Ležatá kanalizace PP**

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                        |    |           |              | <b>319 369,51</b> |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |           |              | 319 369,51        |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                            |    |           |              | 111 943,87        |
| 801                           | K   | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné | m3 | 58,248    | 625,00       | 36 405,00         |
| 23                            | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                    | m3 | 58,248    | 79,35        | 4 621,98          |
| 24                            | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                  | m3 | 58,248    | 292,39       | 17 031,13         |
| 25                            | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m       | m3 | 1 106,712 | 22,54        | 24 945,29         |
|                               | VV  |           | 58,248*19 "Přepočtené koeficientem množství                                                            |    | 1 106,712 |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 1 106,712 |              |                   |
| 26                            | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                        | m3 | 58,248    | 212,04       | 12 350,91         |
| 28                            | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                            | m3 | 58,248    | 19,20        | 1 118,36          |
| 29                            | K   | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce                                   | t  | 99,022    | 156,24       | 15 471,20         |
|                               | VV  |           | 58,248*1,7 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | 99,022    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 99,022    |              |                   |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                              |    |           |              | 89 180,97         |
| 802                           | K   | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2                        | m2 | 93,197    | 32,10        | 2 991,62          |
|                               | VV  |           | délka výkopů*šířka dna*2x hloubka*šířka rýhy vrch                                                      |    |           |              |                   |
|                               | VV  |           | 242,7*0,8*2*0,3*0,8                                                                                    |    | 93,197    |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 93,197    |              |                   |
| 803                           | M   | 69311068  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                | m2 | 102,517   | 39,60        | 4 059,67          |
|                               | VV  |           | 93,197*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | 102,517   |              |                   |
|                               | VV  |           | Součet                                                                                                 |    | 102,517   |              |                   |
| 804                           | K   | 212572121 | Lože pro tratě z kameniva drobného těženého                                                            | m3 | 58,248    | 1 410,00     | 82 129,68         |
| D                             | 99  |           | Přesun hmot                                                                                            |    |           |              | 118 244,67        |
| 95                            | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                 | t  | 111,883   | 1 056,86     | 118 244,67        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**C - Geotextilie pod zákl. deskou**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**196 255,63**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 196 255,63  | 21,00%     | 41 213,68 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**237 469,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**C - Geotextilie pod zákl. deskou**

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**196 255,63**

HSV - Práce a dodávky HSV

196 255,63

2 - Zakládání

196 255,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1

Úroveň 3:

**C - Geotextilie pod zákl. deskou**

Místo:

Datum: 20.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**196 255,63**

|     |     |                     |                                                                             |    |           |       |            |
|-----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| D   | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                             |    |           |       | 196 255,63 |
| D   | 2   | Zakládání           |                                                                             |    |           |       | 196 255,63 |
| 801 | K   | 213141112           | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m | m2 | 2 823,570 | 22,60 | 63 812,68  |
|     | VV  |                     | (26,0*54,7+7,0*5,5+6,0*1,8) "Dolní deska"                                   |    | 1 471,500 |       |            |
|     | VV  |                     | (27,25*55,8-7,2*23,4) "horní deska"                                         |    | 1 352,070 |       |            |
|     | VV  |                     | Součet                                                                      |    | 2 823,570 |       |            |
| 802 | M   | 69311068            | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2     | m2 | 3 344,519 | 39,60 | 132 442,95 |
|     | VV  |                     | 2823,57*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"                           |    | 3 344,519 |       |            |
|     | VV  |                     | Součet                                                                      |    | 3 344,519 |       |            |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. :

28

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                              | Datum         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágner                                                           |   | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágner                                |   | 2 -08- 2022   |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | - 2 -08- 2022 |

Krajská zdravotní, a.s.  
Sídlo: pobo 3310/32A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 2548627  
DIČ: CZ2548627

Předmět Změny:

Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací

Popis a lokalizace Změny:

Změna bude v zásypovém materiálu při provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna geotextilií. Předmětem změnového listu bude také doplnění geotextilie 300g/m2 pod základovou deskou, která schází ve VV.

Vliv na specifikaci ceny:

744 022,75 Kč

Vliv na harmonogram:


Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

29

|                               | Jméno            | Podpis                                                                             | Datum             |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn vydán (Správce stavby): | <u>Jan Vágnr</u> |  | <u>31-05-2022</u> |

|                             |                                                                                   |                        |            |                                                                                    |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pokyn obdržel (Zhotovitel): |  | <b>OHLA ŽS, a.s.</b>   | <b>123</b> |  | <u>30-05-2022</u> |
|                             | Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796        | Ing. Miloslav Freiberg |            |                                                                                    |                   |


Předmět změny:



Oprava potrubí pitné vody

Popis a lokalizace Změny:

Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k jeho překopu při provádění nové trasy kanalizace.

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                         |                                                                                                    | P 10.01                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                    | <b>NÁVRH č. :</b> 29 - rev.1                                                                 |                     |
|                                                                                           | <b>OHLA ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/1156<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | 123<br>měno                                                                                  | Datum<br>28-06-2022 |
|                                                                                                                                                                            | Návrh ocenění změny vydan (Zhotovitel):<br>Ing. Miloslav Freiberg                                  | Podpis<br> |                     |
| Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):<br>Jan Váňer                                                                                                                 |                                                                                                    | 28-6-2022                                                                                    |                     |
| Předmět Změny:                                                                                                                                                             |                                                                                                    | Oprava potrubí pitné vody                                                                    |                     |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                                                                                                                       |                                                                                                    | Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.                                  |                     |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem                                                                                                        |                                                                                                    | Není nutná modifikace díla                                                                   |                     |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                             |                                                                                                    | 54 834,43 Kč                                                                                 |                     |
| Vliv na dobu trvání díla:                                                                                                                                                  |                                                                                                    | Nemá vliv                                                                                    |                     |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. |                                                                                                    |                                                                                              |                     |

| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | P11                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | <b>Změnový list č. : 29 - rev.1</b>                                                                                                                                                                                  |
| Objednatel                                                                                                                                                                                        | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                    | Jan Vágner                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                        | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                             | Zhotovitel                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                   | Oprava potrubí pitné vody                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                            | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. |                                                                                                                                                                                                                      |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                 | Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                  | Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k jeho překopu při provádění nové trasy kanalizace.                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                              | 54 834,43 Kč                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                        | Souhlasím.                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                           | ZA AD JOMLŠPÍN. KALINOV PETER                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| Přílohy                                                                                                                                                                                           | pr.1 Oceněný soupis prací                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SCHVALOVACÍ PROCES</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit                                                                                                                       | <br>Jan Vágner                                                | Krajská zdravotní, a.s.<br>Se sídlem: p.č. 3312/14<br>401 13 Ústí nad Labem<br>IČ: 25488627<br>DIČ: CZ25488627<br><br>Jan Vágner |
| Jméno:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Jméno:                                                                                                                                                                                                               |
| Datum:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Datum:                                                                                                                                                                                                               |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | <br>Ing. Miloslav Freiberg                                   | ZA TDS - 108. PROVOZOVÁNÍ<br>                                                                                                    |
| Jméno:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| Datum:                                                                                                                                                                                            | 28-06-2022                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |

Převzat ke kontrole

Jan Vágner

28.6.2022

# REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prací

Kód: NEMCV  
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
Datum: 17.06.2022

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 54 834,43 |
|--------------|-----------|

|              |            |             |           |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená      | 21,00%     | 54 834,43   | 11 515,23 |
|              | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|            |   |     |           |
|------------|---|-----|-----------|
| Cena s DPH | v | CZK | 66 349,66 |
|------------|---|-----|-----------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

28-06-2022

Ing. Miloš Freiberg

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NEMCV  
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 17.06.2022  
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                               | <b>54 834,43</b>   | <b>66 349,66</b> |
| <b>ZL</b>                 | <b>Změnové listy</b>                          | 54 834,43          | 66 349,66        |
| <b>ZL029</b>              | <b>Oprava potrubí pitné vody - revize č.1</b> | 54 834,43          | 66 349,66        |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

**Objekt:**

ZL - Změnové listy

**Soupis:**

**ZL029 - Oprava potrubí pitné vody**

**KSO:**

**Místo:**

**Zadavatel:**

Krajská zdravotní, a.s.

**Zhotovitel:**

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

**Poznámka:**

**CC-CZ:**

**Datum:**

17.06.2022

**IČ:**

25488627

**DIČ:**

CZ25488627

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Cena bez DPH**

**54 834,43**

DPH základní  
snížená

**Základ daně**

54 834,43

0,00

**Sazba daně**

21,00%

15,00%

**Výše daně**

11 515,23

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**66 349,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL029 - Oprava potrubí pitné vody**

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**54 834,43**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**53 334,43**

1 - Zemní práce

10 929,47

8 - Trubní vedení

42 350,00

998 - Přesun hmot

54,96

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**1 500,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL029 - Oprava potrubí pitné vody**

Místo:

Datum: 17.06.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:



Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>            |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>54 834,43</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>         |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>53 334,43</b>  |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                   |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>10 929,47</b>  |
| 801                                      | K   | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3  | 11,760   | 625,00       | 7 350,00          |
|                                          | vv  |           | 4*2,1*1,4                                                                                              |     | 11,760   |              |                   |
| 6                                        | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                      | m3  | 11,760   | 30,69        | 360,91            |
| 30                                       | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                        | m3  | 8,960    | 106,02       | 949,94            |
|                                          | vv  |           | 11,76-2,8                                                                                              |     | 8,960    |              |                   |
| 34                                       | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                      | m3  | 2,800    | 229,90       | 643,72            |
|                                          | vv  |           | 4*0,5*1,4                                                                                              |     | 2,800    |              |                   |
| 35                                       | M   | 583373030 | šterkopísek frakce 0/8                                                                                 | t   | 5,600    | 290,16       | 1 624,90          |
| <b>D 8 Trubní vedení</b>                 |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>42 350,00</b>  |
| 801                                      | K   | 850315921 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 150 při opravách                            | kus | 1,000    | 4 370,00     | 4 370,00          |
| 802                                      | K   | 871261941 | Výměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm                       | m   | 4,000    | 202,00       | 808,00            |
| 803                                      | M   | 28613551  | potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 100m                                                     | m   | 6,000    | 627,00       | 3 762,00          |
| 804                                      | K   | 891319931 | Montáž opravných pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150                                              | kus | 2,000    | 975,00       | 1 950,00          |
| 805                                      | M   | 31951006R | potrubní spojka jištěná proti posuvu redukováná DN 150/125                                             | kus | 2,000    | 15 730,00    | 31 460,00         |
| <b>D 998 Přesun hmot</b>                 |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>54,96</b>      |
| 95                                       | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                 | t   | 0,052    | 1 056,86     | 54,96             |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>1 500,00</b>   |
| <b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>         |     |           |                                                                                                        |     |          |              | <b>1 500,00</b>   |
| 806                                      | K   | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                       | kpl | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 29 - rev.1

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                                                                                                                             | Datum         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágner                                                           |                                                                                                  | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágner                                |                                                                                                  | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg | <br>OHLA ŽS, a.s.<br>Tuřanka 1554/115b<br>ČZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | - 2 -07- 2022 |

Předmět Změny: Oprava potrubí pitné vody

Popis a lokalizace Změny: Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové.

Vliv na specifikaci ceny:

54 834,43 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

31

Pokyn vydán (Správce stavby):

Jméno

Podpis

Jan Vágnér

Krajská zdravotní, a.s.  
Soudní pte 3316/12A  
401 13 Ústí nad LabemIČ: 25488627  
DIČ: CZ46342796

Pokyn obdržen (Zhotovitel):

OHLA ŽS, a.s.  
Tuřanka 1554/115b

134

CZ - 627 00 Brno Ing. Miloslav Freiberg  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796

Předmět změny:

Změna třídy betonu

Popis a lokalizace Změny:



Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37



Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

31

|                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                               |                                                                                              |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <b>ŽS, a.s.</b><br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 | Jméno<br><u>134</u><br>Ing. Miroslav Freiberg | Podpis<br> | Datum                                                                                                          |
| Návrh ocenění změny vydan (Zhotovitel):                                                                                                                                   |                                                                                               |                                               |                                                                                              |                                                                                                                |
| Návrh ocenění změny obdržén (Správce stavby):                                                                                                                             | Jan Váner                                                                                     |                                               |           | Krajská zdravotní, a.s.<br>Sml. řád: péče 3310/12A<br>401 12 Ústí nad Labem<br>IČ: 25488627<br>DIČ: CZ25488627 |
| Předmět Změny:                                                                                                                                                            | Změna třídy betonu                                                                            |                                               |                                                                                              |                                                                                                                |
| Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení                                                                                                                      | Předmětem návrhu je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37                           |                                               |                                                                                              |                                                                                                                |
| Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem                                                                                                       | Bude zpracovaná výrobní dokumentace pro ŽB monolitické konstrukce                             |                                               |                                                                                              |                                                                                                                |
| Vliv na Celkovou cenu bez DPH:                                                                                                                                            | - 1 245 604,20 Kč                                                                             | Vliv na dobu trvání díla:                     | Nemá vliv                                                                                    |                                                                                                                |
| Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky |                                                                                               |                                               |                                                                                              |                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Změnový list č. : 31                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                  | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                              | Jan Vágner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                  | Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Změnový list překládá                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charakter změny                                                                                                                                                                                             | Změna třídy betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stavba / objekt / úsek                                                                                                                                                                                      | Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“ Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specifikace změny                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná změna třídy betonu z C40/50 na C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zdůvodnění změny                                                                                                                                                                                            | <p>Jedná se o nepodstatnou změnu dle ust. §222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek ve znění podzákonních předpisů (dále jen "ZZVZ"), jelikož:</p> <p>Beton C 40/50 navržený v projektu na provádění monolitických železobetonových konstrukcí se do podobných staveb neuzývá. Nevhodnost užití betonu C 40/50 je zřejmá i z toho, že monolitické práce s tímto betonem jsou v letním období podstatně náročnější, jelikož tento beton se při vyšších teplotách velmi složitě zpracovává, rychle tuhne a hrozí riziko vzniku konstrukčních prasklin. Z výše popsaných důvodů je vhodné nahradit beton C 40/50 betonem C 30/37, který je pro daný případ v komplexu vlastností betonem kvalitativně stejným (avšak vhodnějším) materiálem jako beton C 40/50. Beton C 30/37 je kvalitativně stejným materiálem z pohledu mechanické odolnosti, stability, trvanlivosti, odolnosti proti požáru, odolnosti proti vlhkosti, neuvolňování toxických či jinak škodlivých látek, odolnosti proti hluku, odolnosti proti vibracím, možnosti rozpětí vodorovných nosných prvků, struktury betonu, uzavřenosti povrchu, energetické náročnosti budovy, hygienické nezávadnosti, zrnitosti betonu, atd. Z uvedeného je zřejmé, že beton C30/37 je pro tuto stavbu částí monolitické železobetonové konstrukce kvalitativně stejným materiálem a v tomto případě vhodnějším. Beton C 40/50 a beton C30/37 jsou srovnatelným druhem materiálu, neboť se jedná o směs cementu, kameniva a vody.</p> <p>Beton C 40/50 a beton C30/37 jsou srovnatelným druhem materiálu, neboť se jedná o směs cementu, kameniva a vody. Beton C 30/37 je pak materiálem levnějším.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Finanční dopad změny                                                                                                                                                                                        | - 1 245 604,20 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Změny ceny po schválení                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stanovisko Správce stavby:                                                                                                                                                                                  | Souhlasím.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stanovisko projektanta:                                                                                                                                                                                     | Se změnou třídy betonu SOUHLAŠÍME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Přílohy                                                                                                                                                                                                     | př.1 Oceněný soupis prací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SCHVALOVACÍ PROCES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Jan Vágner 10 -08- 2022               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE<br>Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit<br><br>Krajská zdravotní, a.s.<br>Souštin: počt. 331b/12A<br>401 13 Ústí nad Labem<br>IČ: 25488627<br>DIČ: CZ25488627<br>Jan Vágner 10 -08- 2022 |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                      | Jméno:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                      | Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vydání Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITEL<br><br>ŽS OHLA<br>Tuřanka 1554/115b<br>CZ - 627 00 Brno<br>IČ: 463 42 796<br>DIČ: CZ46342796 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Jméno:                                                                                                                                                                                                      | Ing. Miroslav Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## REKAPITULACE STAVBY

př.1 Oceněný soupis prac

Kód: NEMCV

**Stavba:** „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

KSO:  
Místo: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

CC-CZ:  
Datum: 26.7.2022

Zadavatel:  
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-1 245 604,20</b> |
|---------------------|----------------------|

|              |            |               |             |
|--------------|------------|---------------|-------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně   | Výše daně   |
| snížená      | 21,00%     | -1 245 604,20 | -261 576,88 |
|              | 15,00%     | 0,00          | 0,00        |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>-1 507 181,08</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Zhotovitel</b> |
|---------------------|-------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                                                                         |              |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:        | NEMCV                                                                                                                   |              |            |
| Stavba:     | „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – |              |            |
| Místo:      | Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.                                                                      | Datum:       | 26.07.2022 |
| Zadavatel:  | Krajská zdravotní, a.s.                                                                                                 | Projektant:  |            |
| Zhotovitel: | Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ                                                                      | Zpracovatel: |            |

| Kód                | Popis              | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                    | -1 245 604,20      | -1 507 181,08    |
| ZL                 | Změnové listy      | -1 245 604,20      | -1 507 181,08    |
| ZL031              | Změna třídy betonu | -1 245 604,20      | -1 507 181,08    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL031 - Změna třídy betonu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.07.2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-1 245 604,20**

|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně   |
|--------------|---------------|------------|-------------|
| DPH základní | -1 245 604,20 | 21,00%     | -261 576,88 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00        |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-1 507 181,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL031 - Změna třídy betonu**

Místo:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 245 604,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-1 245 604,20**

27 - Zakládání - základy

-506 612,76

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-45 472,79

4 - Vodorovné konstrukce

-693 518,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. –

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL031 - Změna třídy betonu**

Místo:

Datum: 26.07.2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-1 245 604,20**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-1 245 604,20**

D 27

Zakládání - základy

**-506 612,76**

|     |   |           |                                                             |    |          |          |               |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------|
| 44  | K | 273323_R1 | Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 40/50 | m3 | -868,124 | 4 785,00 | -4 153 973,34 |
| 801 | K | 273323611 | Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | m3 | 868,124  | 4 440,00 | 3 854 470,56  |

VV - beton XC1 - dle PD statika  
VV - vodostavební beton - bílá vana  
VV -  
VV - Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.  
VV - Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP  
VV -  
VV - Plocha odměřená v programu AutoCad  
VV -  
VV - 1.PP - SH= -6,850  
VV - 2,6\*2,1\*0,3 1,638  
VV - 1.PP - SH= -6,050  
VV - 6,45\*4,0\*0,35 9,030  
VV - 1.PP - SH= -4,800  
VV - 23,19\*51,75\*0,35-5,75\*3,3\*0,35 413,388  
VV - 1.PP - SH= -4,600  
VV - 20,635\*2,85\*0,35 20,583  
VV - 1.PP - SH= -4,550  
VV - 3,16\*6,15\*0,35 6,802  
VV - 1.PP - SH= -4,400  
VV - 3,5\*6,0\*0,2 4,200  
VV - (10,7\*1,985+1,85\*4,85)\*0,35 10,574  
VV - 1.PP - SH= -4,050  
VV - (3,3\*5,85+15,85\*1,85)\*0,35 17,020  
VV - (3,3\*5,35+16,2\*1,85)\*0,35 16,669  
VV - 1.PP - SH= -2,050  
VV - 3,5\*11,6\*0,2 8,120  
VV -  
VV - 1.NP - SH=-1,800  
VV - 4,2\*2,7\*0,3 3,402  
VV - 1.NP - SH= -0,550  
VV - (24,21\*30,0+18,885\*22,5)\*0,3-3,5\*2,0\*0,3 343,264  
VV - 1.NP - SH=-0,405  
VV - (0,63\*0,9+12,9\*0,9+3,49\*1,8+16,4\*1,8)\*0,28 13,434  
VV - Součet 868,124

|    |   |           |                                                                              |    |         |          |            |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 52 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 221,508 | 3 850,00 | 852 805,80 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|

VV -  
VV - Výtahové šachty  
VV - 1.PP  
VV - (6,25+3,3)\*2\*0,25\*0,9 4,298  
VV - 1.NP  
VV - (4,0+2,0)\*2\*0,25\*0,9 2,700  
VV -  
VV - Čerpací jímka  
VV - (2,6+1,5)\*2\*0,3\*1,8 4,428  
VV -  
VV - Objekt  
VV - 1.PP  
VV - (51,75+22,59)\*2\*0,3\*4,045-1,25\*1,5\*5\*0,3-2,25\*2,7\*0,3-  
VV - 2,9\*2,425\*0,3- 176,653  
VV - 2,56\*3,0\*0,3+0,15\*0,45\*4,045\*18+0,15\*0,15\*4,045\*4  
VV -  
VV - Jihovýchodní kanál - spojovací koridor  
VV - 20,635\*0,3\*2,7\*2 33,429  
VV - Součet 221,508

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| 53  | K   | 279323_R1 | Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých vantř. C 40/50                                 | m3 | -221,508   | 4 785,00     | -1 059 915,78     |
| D 3 |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                            |    |            |              | -45 472,79        |
| 80  | K   | 311321611 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže                                                  | m3 | 48,634     | 3 850,00     | 187 240,90        |
|     | VV  |           | - beton XC1                                                                              |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.         |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP                                |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 1.PP                                                                                     |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | (11,7+9,75+8,55)*0,25*4,045-2,3*3,9*0,25                                                 |    | 28,095     |              |                   |
|     | VV  |           | (6,25*2+3,3*3)*0,25*4,045-1,68*2,515*0,25*2                                              |    | 20,539     |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 48,634     |              |                   |
| 81  | K   | 311321712 | Nosná zeď ze ŽB tř. C 40/50 bez výztuže                                                  | m3 | -48,634    | 4 785,00     | -232 713,69       |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                     |    |            |              | -693 518,65       |
| 112 | K   | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37                                                         | m3 | 1 881,256  | 3 850,00     | 7 242 835,60      |
|     | VV  |           | - beton XC1                                                                              |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.         |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP                                                 |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop nad 1.PP - SH= -0,405                                                              |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 23,19*51,75*0,28-2,7*3,3*2*0,28-                                                         |    | 327,310    |              |                   |
|     | VV  |           | (6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28                                                      |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575                                            |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 3,5*17,235*0,2                                                                           |    | 12,065     |              |                   |
|     | VV  |           | Strop nad kanálem - SH= -1,550 - bílá vana                                               |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 20,635*2,85*0,3                                                                          |    | 17,643     |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop nad 1.NP - SH= +0,075                                                              |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | (26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-                                |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-                                                            |    | 558,837    |              |                   |
|     | VV  |           | (6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28                                                      |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975                                            |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 3,5*16,61*0,2                                                                            |    | 11,627     |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop nad 2.NP - SH= +8,555                                                              |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | (26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28-                                |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28-                                                            |    | 558,837    |              |                   |
|     | VV  |           | (6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28                                                      |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop spojovací chodby - SH= +8,555                                                      |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 3,5*16,61*0,28                                                                           |    | 16,278     |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Strop nad 3.NP - SH= +12,660                                                             |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | (13,81*38,65+21,56*38,65)*0,28-2,7*3,3*2*0,28-                                           |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | (6,65+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28                                                      |    | 373,909    |              |                   |
|     | VV  |           | Strop nad výtahem - SH= +12,810                                                          |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 6,25*3,8*0,2                                                                             |    | 4,750      |              |                   |
|     | VV  |           | Součet                                                                                   |    | 1 881,256  |              |                   |
| 113 | K   | 411321818 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50                                                         | m3 | -1 881,256 | 4 235,00     | -7 967 119,16     |
| 127 | K   | 413321818 | Nosníky ze ŽB tř. C 40/50                                                                | m3 | -186,454   | 4 235,00     | -789 632,69       |
| 802 | K   | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37                                                                | m3 | 186,454    | 4 400,00     | 820 397,60        |
|     | VV  |           | - beton XC1                                                                              |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.         |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP                                |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | .                                                                                        |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 1.PP                                                                                     |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | "výtahy:" 1,68*0,25*1,81*2                                                               |    | 1,520      |              |                   |
|     | VV  |           | "schodiště:" 2,3*0,25*0,425                                                              |    | 0,244      |              |                   |
|     | VV  |           | "kanály:"                                                                                |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 1,25*0,3*0,28*5+1,25*0,3*2,075*4+2,56*0,3*1,075+2,25*0,3*1,375+1,385*0,3*2,075           |    | 6,253      |              |                   |
|     | VV  |           | 1.NP                                                                                     |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | "osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275                                              |    | 14,470     |              |                   |
|     | VV  |           | "osa 1.:" 31,075*0,25*0,675                                                              |    | 5,244      |              |                   |
|     | VV  |           | "osa E:" 7,225*0,25*0,675                                                                |    | 1,219      |              |                   |
|     | VV  |           | "osa 2.:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275                                                     |    | 4,941      |              |                   |
|     | VV  |           | "osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275                                                          |    | 12,352     |              |                   |
|     | VV  |           | "osa 9.:"                                                                                |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | (1,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1,5)*0,25*1,275                                   |    | 16,256     |              |                   |
|     | VV  |           | "spoj.chodba:" (3,8+5,05+5,335)*0,25*0,5*2                                               |    | 3,546      |              |                   |
|     | VV  |           | "výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215                                               |    | 2,525      |              |                   |
|     | VV  |           | "schodiště:"                                                                             |    |            |              |                   |
|     | VV  |           | 2,3*0,25*0,855+2,4*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0+2,3*0,25*1,555+2,3*0,25*0,855 |    | 3,206      |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | 2.NP                                                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "osa A:" 19,21*0,25*1,275+26,185*0,25*1,275                                 |    | 14,470   |              |                   |
| VV |     |     | "osa 1:" (1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25*1,275                               |    | 9,180    |              |                   |
| VV |     |     | "osa E:" 6,75*0,25*1,275                                                    |    | 2,152    |              |                   |
| VV |     |     | "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275                                         |    | 4,941    |              |                   |
| VV |     |     | "osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275                                             |    | 12,352   |              |                   |
| VV |     |     | "osa 9:"                                                                    |    | 16,432   |              |                   |
| VV |     |     | (1,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1,8)*0,25*1,275                        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215                                  |    | 2,525    |              |                   |
| VV |     |     | "schodiště:"                                                                |    |          |              |                   |
| VV |     |     | 2,3*0,25*0,855+1,3*0,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1,0+2,3*0,25*0,855*2 |    | 2,569    |              |                   |
| VV |     |     | 3.NP                                                                        |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "osa B:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275                                  |    | 11,274   |              |                   |
| VV |     |     | "osa 3:" 38,65*0,25*1,275                                                   |    | 12,320   |              |                   |
| VV |     |     | "osa G:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275                                  |    | 11,274   |              |                   |
| VV |     |     | "osa 9:" 38,65*0,25*1,275                                                   |    | 12,320   |              |                   |
| VV |     |     | "výtahy:" 1,68*0,25*1,91*2                                                  |    | 1,604    |              |                   |
| VV |     |     | "schodiště:" 1,75*0,25*1,84+1,0*0,25*1,84                                   |    | 1,265    |              |                   |
| VV |     |     | Součet                                                                      |    | 186,454  |              |                   |

## PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. 31

31

|                                           | Jméno                                                                | Podpis                                                                              | Datum         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):   | Jan Vágnér                                                           |   | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): | Krajská zdravotní, a.s.<br>Jan Vágnér                                |   | - 2 -08- 2022 |
| Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): | Emergency Nemocnice<br>Chomutov – OHL & MQ<br>Ing. Miloslav Freiberg |  | - 2 -08- 2022 |

Krajská zdravotní, a.s.  
Stav. inž. p.č. 3316/12A  
401 13 ústí nad Labem  
IČ: 25 8962  
DIČ: CZ 5488127

Předmět Změny:

Změna třídy betonu

Popis a lokalizace Změny:

Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list, jehož předmětem je částečná záměna třídy betonu z C40/50 na C30/37

Vliv na specifikaci ceny:

- 1 246 604,20 Kč

Vliv na harmonogram:

Nemá vliv

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

DS: 1070812924

11.8.22  
15 53ELEKTRONICKÝ  
PODPIS

ID\*\*3ST20001

Druh řízení\*\*:

Název veřejné zakázky: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Rozhodnutí generálního ředitele o výběru dodavatele:

## Průvodka smlouvy

číslo:

22.03/22

## Část A – všechny položky jsou povinné

|                                       |                                                                                                                         |                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jméno a příjmení / obchodní firma:    | Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL &M OHLA ŽS, a.s, Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno                 |                                         |
| Typ smlouvy:                          | Smlouva o dílo - <b>dodatek č.2</b>                                                                                     |                                         |
| Stručný popis předmětu smlouvy:       | Změnové listy č. 8, 15-21, 24-29, 31                                                                                    |                                         |
| Odštěpný závod:                       | Chomutov                                                                                                                |                                         |
| Výše finančního plnění:               | 694 575 747,63 Kč bez DPH,<br>840 436 654,63 vč. DPH, navýšení o<br>1 476 359,61 Kč bez DPH,<br>1 786 395,12 Kč vč. DPH | Zdroj financování***:<br>SOHZ, IROP, VZ |
| Kopii (scan) smlouvy předat:          | p.Vágner, Bc Rybínová, Ing. Panznerová, Ing. Frantová, Ing. Kodýtek, Hoříčková                                          |                                         |
| Účinnost smlouvy (od – do)            | Vyplňuje Právní oddělení<br>22.03.22 v RS                                                                               |                                         |
| Odeslat k uveřejnění v Registru smluv | Vyplňuje Právní oddělení<br>ANO                                                                                         |                                         |

## Část B

|                                                     | Datum   | Útvar/<br>úsek | Jméno, příjmení                        | Podpis | Vyjádření<br>(stanovisko)<br>ano – ne <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 1. Zpracovatel:                                     | 9.8.22  | VOIOM          | Jan Vágner                             |        | ANO                                                 |
| 2. Garant:                                          |         | NRSM           | Ing. Jan Kodýtek                       |        | ANO                                                 |
| 3. Právník:                                         | 9.8.22  | PRAV           | Mgr. Bc. Tomáš Tvrzník                 |        | ANO                                                 |
| *4. Posoudil:                                       | 9.8.22  | VOIOM          | Jan Vágner                             |        | ANO                                                 |
| *5. Z ekonomické stránky posoudil:                  |         |                |                                        |        |                                                     |
| *6. Posoudil:                                       |         |                |                                        |        |                                                     |
| *7. Posoudil:                                       |         |                |                                        |        |                                                     |
| *8. Náместek pro ekonomické řízení a controlling*** | 11.8.22 | NERC           | Ing. Pazdera Pavel<br>Ing. Luděk Rückl |        | ANO                                                 |
| *9. Posoudil:                                       |         |                |                                        |        |                                                     |
| *10. Posoudil:                                      |         |                |                                        |        |                                                     |

\* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

\*\* ID – číslo zakázky I investice, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

\*\*\* Je vyžadováno vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakémkoliv výši.

**Vnitřní sdělení****Pro:** MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ**Kopie:** Ing. Jan Kodýtek, NRSM**Datum:** 26. 05. 2022**Zn.:****Věc:** Přehled změnových listů ke schválení (NEMCV\_EMERY) **č. 3****Přílohy:** vyjádření externího konzultanta, ZL 8, 15-21, 25-27

Stavba s názvem: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Náklady stavby dle SoD:                        | 833 862 444,36Kč vč. DPH                               |
| Zdroj financování:                             | dotace IROP + SOHZ + VZ                                |
| Dříve schválené ZL:                            | ZL 1 - 6, 9 - 14                                       |
| Náklady dle dříve schválených změn:            | 3 956 872,02 Kč bez DPH                                |
| Celkové vícenáklady oproti vysoutěžené částce: | 5 879 978,65 Kč bez DPH<br>tj. 7 114 774,17 Kč vč. DPH |

Přehled změn:

| ZL č.         | Název ZL (předmět změny)                                                                                            | částka bez DPH         | částka s DPH           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 8             | Změna skladeb komunikací - bourací práce - beton (skrytá konstrukce)                                                | 1 317 491,05 Kč        | 1 594 164,17 Kč        |
| 15            | Požární uzávěry, změna dle PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti                                       | - 3 702,15 Kč          | - 4 479,60 Kč          |
| 16            | Napojení pavilonu G na rozvod medicínálních plynů, vazba na ZL 2                                                    | 43 902,56 Kč           | 53 122,10 Kč           |
| 17            | Úprava příjezdové cesty - vstup ARO , rozšíření a zpevnění nájezdového oblouku                                      | 40 587,74 Kč           | 49 111,17 Kč           |
| 18 rev 3      | Z PD demolice jsou zřejmé zazdívky, které scházejí ve VV                                                            | 293 037,79 Kč          | 354 575,73 Kč          |
| 19            | Odizolování spodní stavby pavilonu G, schází ve VV                                                                  | 88 145,96 Kč           | 106 656,61 Kč          |
| 20            | Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku, dle reálné hloubky jádr. vrtů se uzpůsobily hloubky uložení chrániček | 68 973,22 Kč           | 83 457,60 Kč           |
| 21            | Záporové pažení - změna technologie                                                                                 | - 385 563,30 Kč        | - 466 531,59 Kč        |
| 25            | Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče                                                                      | 19 358,76 Kč           | 23 424,10 Kč           |
| 26            | Rozšíření výkopu retenční nádrže                                                                                    | 146 575,00 Kč          | 177 355,75 Kč          |
| 27            | Doplnění lékařské technologie (nábytek)                                                                             | 294 300,00 Kč          | 356 103,00 Kč          |
| <b>Celkem</b> |                                                                                                                     | <b>1 923 106,63 Kč</b> | <b>2 326 959,02 Kč</b> |

**Vnitřní sdělení****Pro:** MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ**Kopie:** Ing. Jan Kodýtek, NRSM**Datum:** 26. 05. 2022**Zn.:****Věc:** Přehled změnových listů ke schválení (NEMCV\_EMERY) **č. 4****Přílohy:** vyjádření externího konzultanta, ZL 24, 28-29, 31

Stavba s názvem: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

|                                                |                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Náklady stavby dle SoD:                        | 833 862 444,36Kč vč. DPH                                      |
| Zdroj financování:                             | dotace IROP + SOHZ + VZ                                       |
| Dříve schválené ZL:                            | ZL 1--6, 8- 21, 25-27                                         |
| Náklady dle dříve schválených změn:            | 5 879 978,65 Kč bez DPH                                       |
| Celkové vícenáklady oproti vysoutěžené částce: | 5 433 231,63 Kč bez DPH<br>tj. <b>6 574 210,27 Kč vč. DPH</b> |

Přehled změn:

| ZL č.         | Název ZL (předmět změny)                                                     | částka bez DPH     | částka s DPH       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 24            | Změna pilotové technologie                                                   | 0,-                | 0-                 |
| 28 rev 1      | Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací RŠ3-6 a RŠ22-24 a základ deskou | 744 022,75         | 900 267,52         |
| 29 rev 1      | Oprava potrubí pitné vody                                                    | 54 834,43          | 66 349,66          |
| 31            | Změna třídy betonu                                                           | -1 245 604,20      | -1 507 181,08      |
| <b>Celkem</b> |                                                                              | <b>-446 747,02</b> | <b>-540 563,89</b> |

Zpracoval: Jan Vágner, VIOM:

Kontroloval: Ing. Jan Kodýtek, NRSM:

Vyjádření externí kontroly p. Švandy:

souhlas v příloze (emailová komunikace)

Vyjádření GŘ MUDr. Petra Malého, MBA:

☒ Souhlasím – ☐ Nesouhlasím