

	<b>SLABOPROUDÉ INSTALACE - VÝKAZ MATERIÁLU A PRACÍ</b>		
	SK / stp / - strukturovaná kabeláž STP CAT6A LSOH,		
	Zvonek		
č.p.	Název	Množství	m.j.
	Zařízení		
1	dvojzásuvka 2xRJ45 STP CAT6A na omítku	6	ks
2	access point AP bod WIFI, PoE (48 V), 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/ 5 GHz, 450/1300 Mbps	2	ks
	montáž na stěnu		
3	spojový materiál, RJ konektory	1	kpl
4	bezdrátový zvonek, tlačítko + zvonek, dosah 100m	2	kpl
	Kabelová část		
1	kabel STP CAT6A LSOH B2ca - s1a, d1, a1, PoE přenosy typ 1-4	350	m
2	Vkládací lišta plast 20/20-40/20	80	m
3	Krabice odbočná lištová, 80mm	10	ks
4	Krabice přístrojová lištová bez víčka, 80/28mm	8	ks
5	hmoždinky, stahovací pásky, silikonový tmel,	1	kpl
	Ostatní		
1	Oživení, programování, zaškolení uživatele	12	hod
2	Montáž zařízení	1	kpl
3	Montáž kabeláže	1	kpl
4	Stavební přípomoci, průrazy, drážky	75	ks
5	Projektová dokumentace skutečného provedení	1	ks
6	Náklady na dopravu, přesun materiálu, rezerva	1	kpl