

Dodávka zařízení EPS					Rozpočet
Pol.	Zkrácený název	M.j.	Množ.	Jedn.cena	100 projekt Celkem
1.	ústředna EPS MHU 111 + provozní kniha	ks	1		
2.	akumulátor 12V/ 45Ah	ks	2		
3.	kryt aku	ks	2		
4.	sáček montážní k aku	ks	1		
5.	hlásič optický interaktivní MHG 261	ks	2		
6.	zásuvka MHY 734	ks	2		
7.	držák MHY 734, MHG 942	ks	6		
8.	hlásič technologický MHG 942	ks	4		
9.	skříň reléová MHY 918/R-7x relé v krabici	ks	1		
10.	jednotka multiadresná MHY 416	ks	8		
11.	posil.zdroj 2402STE 24Vss/2A certifikov.	ks	8		
12.	akumulátor 12V/17Ah	ks	16		
13.	tablo obsluhy MHS 811	ks	1		
Dodávka zařízení EPS celkem					
Dodávka materiálu kabelových rozvodů					
1.	kabel 1-CHKE-V 3x1,5 FE180,P30-R	m	80		
2.	kabel 1-CHKE-V 2x1,5 FE180 (ovládání)	m	50		
3.	SHKFH-R 2x2x0,8	m	80		
4.	JY(St)Y 12x2x0,8	m	100		
5.	elktroinstalační kanál EKD 120x40	m	40		
6.	lišta vkládací LV 24x22	m	20		
7.	přepěťová ochr. DA-275 DF/6A - síť	ks	1		
8.	přepěťová ochr. DM 24/4R - linka RS485	ks	2		
9.	jistič 230V/6A	ks	2		
10.	PRAFLAGuard F 3x2x0,8 PH120-R4	m	500		
11.	příchytka kabelu PO6716E	ks	1890		
12.	šroub do betonu	ks	1890		
13.	pomocný materiál	kpl	1		
Celkem dodávka materiálu kabelových rozvodů					

Montáž zařízení EPS					Rozpočet
					100 projekt
Pol.	Zkrácený název	M.j.	Množ.	Jedn.cena	Celkem
1.	příprava na montáž	ks	1		
2.	demontáže komplet	kpl	1		
3.	montáž ústředny EPS	ks	1		
4.	montáž akumulátoru	ks	18		
5.	montáž automatického hlásiče	ks	2		
6.	montáž technologického hlásiče	ks	4		
7.	montáž reléové skříně	ks	1		
8.	montáž adresovací jednotky	ks	8		
9.	zprac.programu ústředny	ks	1		
10.	oživ.systému EPS,revize,uvedení zařízení				
	EPS do trvalého provozu	ks	1		
11.	montáž posilovací zdroje SMPSW	ks	8		
12.	montáž tabla obsluhy	ks	1		
Celkem montáž zařízení EPS					
Montáž kabelových rozvodů EPS					
2.	kabel v liště/žlabu/chrániče	m	780		
3.	přepojování EPS na aresný systém	ks	8		
4.	lišta vkladací LV 24x22	m	20		
5.	krabice na povrch komplet	ks	1		
6.	montáž jističe 230V/6A,přepět'.ochrany	m	5		
7.	montáž žlabu komplet	m	20		
8.	osazení příchytka/hmoždinka	ks	1890		
9.	forma kabelová do 10x2	ks	80		
10.	utěsnění prostupů (Hilty, Intumex)	kpl	1		
11.	ostatní náklady	kpl	1		
Celkem montáž kabelových rozvodů EPS					

	Komentář k nabídce č.100 projekt: (kabel na příchýtkách s požární odolností)	
-	V této nabídce je počítáno, že ústředna EPS MHU 111 bude umístěna v místnosti VELÍNU v objektu "B".	
-	Tablo obsluhy MHS 811 bude umístěno ve VRÁTNICI v objektu "V" - zde bude další místo s trvalou službou.	
-	Bude provedena kabelová trasa s funkční integritou při požáru mezi objektem "B" a "V" linka RS 485.	
-	Multiadresné jednotky MHY 416 budou instalovány ve VELÍNU v blízkosti ústředny EPS MHU 111 a místa kde jsou nasvorkovány všechny kabely stávajícího systému EPS.	
-	Stávající ústředny EPS MHU 103-8ks umístěné ve VELÍNU budou demontovány.	
-	Stávající signalizační panely - 2 ks od ústředny č.5-MHU 109 a č.8 MHU 106 umístěné ve VELÍNU budou zachovány beze změny.	
-	Budou provedeny nové kabelové trasy k nově instalovaným prvkům EPS.	
-	Hlásič požáru 2 ks bude doplněn do VELÍNU - prostor s ústřednou MHU 111.	
-	Bude instalována reléová skříň MHY 918 do VELÍNU pro stávající a nové ovládání (zavírače SEMAG - objekt A , rozhlas - objekt B velín)	
-	Po ukončení akce bude zpracována dokumentace EPS skutečného provedení (Jako podklad bude dodáno montážní paré se záznamy provedených změn)	
-	Stávající hlásiče požáru zůstanou dále beze změny včetně kabelových tras, po jejich řádné revizi.	
-	Bude proveden výstup z ústředny EPS na ovládání rozhlasu - ve velínu.	
-	Stávající výstupy na ovládání zavíračů SEMAG budou přepojeny so skříň MHY 918	
-	Kabelová trasa - linka RS 485 mezi VELÍNEM a VRÁTNICÍ bude provedena kabelem s požární odolností a bude upevněn pomocí jednotlivých příchytů s požární odolností.	