

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

E-02 – VÝKAZ VÝMĚR

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Krajská zdravotní a.s.				
Název akce: REVITALIZACE AREÁLU KOC V PODHÁJÍ ZŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY V PODHÁJÍ 21, ÚSTÍ NAD LABEM <i>D.1.4.- Slaboproudá elektroinstalace</i>			Místo:	Ústí nad Labem
			Účel :	DSP
			Zak. číslo:	24/2016
			Datum :	Únor 2016

Rozpočet pro stavbu:**Revitalizace areálu KOC V Podhájí - zřízení nemocniční lékárny-Masarykova nemocnice Ústí n.L.-V Podhájí 21****Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
	DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY						
	Switch (12x10/100, 2x1000, 2x10/100/1000, Výška 1U a možnost montáže do 19 " racku Automatická volba rychlosti portu a automatická detekce přímého/kříženého kabelu (MDIX), podpora agregace portů (LACP) Požadavek na plnou kompatibilitu s VTP (VLAN Trunk Protocol) a STP (spanning tree protocol) v režimu rapid- pvst (IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Podpora Port Fast pro možnost vypnutí čekání na Spanning Tree pro jednotlivé porty Switch-port Autorecovery - automatická aktivace portu po návratu z chybového stavu Podpora klasifikace a prioritizace provozu – QoS Hierarchický QoS Podpora minimálně 4 front na port Podpora 802.1p (CoS) Podpora minimálně 255 VLAN Management přes http, SSH (version 2), SNMPv3 Ochrana před neautorizovaným přístupem přepínačům Podpora funkce Port Security (nastavení max. počtu MAC na port) Podpora ochrany podvržení DHCP serveru - DHCP Snooping Podpora ochrany Dynamic ARP Inspection (DAI) Podpora 802.1X (RADIUS ověřování) Podpora ACL na základě portů Podpora TACACS+(autentizace, autorizace, accounting) Podpora ochrany Bridge Protocol Data Unit (BPDU Guard) Podpora Spanning Tree Root Guard (STRG) Podpora IP Source Guard pro funkci Port security						
1	Podpora IP Source Guard pro funkci Port security	1	ks				
2	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	420	m				
3	Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6	1	ks				
4	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	6	ks				
5	Rámeček pro zásuvky design TANGO	6	ks				
6	Elektroinstalační krabice	6	ks				
7	Patch kabel UTP kat.6 1m šedý	6	ks				
8	Patch kabel UTP kat.6 2m modrý	4	ks				
9	Patch kabel UTP kat.6 3m šedý	2	ks				
10	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	12	ks				
11	Popisný štítek datových kabelů	12	ks				
12	Ukončení kabelu UTP	12	ks				
13	Měření segmentu UTP včetně protokolu	12	ks				
14	Konfigurace sítě	8	hod				
15	Úprava stávajících slaboproudých rozvodů	35	hod				
16	Revize napájení RACK	1	ks				
17	Drobný instalační materiál	5	%				
	DATOVÉ ROZVODY celkem						
	EZS - technologie						
	Ústředna + baterie + 1xkomunikátor na pult CO + zdroj 12V, 6A + Web Server, USB, 8 podsystémů, GSM modul, accu 26Ah, LAN						
1	Ústředna + baterie + 1xkomunikátor na pult CO + zdroj 12V, 6A + Web Server, USB, 8 podsystémů, GSM modul, accu 26Ah, LAN	1	ks				
2	Magnetický kontakt	3	ks				
3	Expander 8 zónový	2	ks				
4	Klávesnice LCD	1	ks				
5	Venkovní siréna	1	ks				
6	PIR - pohybový senzor duální	6	ks				
7	Detektor kouře a teplot	4	ks				
8	Kabel JYSTY 3x2x0,8	680	m				
9	Kabel JYSTY 5x2x0,8	80	m				
10	Nastavení a oživení systému EZS	1	kpl				
11	Drobný instalační materiál	5	%				
	EZS						
	KABELOVÉ TRASY						
1	Vodič CYA 4 zelenožlutý	20	m				

Rozpočet pro stavbu:**Revitalizace areálu KOC V Podhájí - zřízení nemocniční lékárny-Masarykova nemocnice Ústí n.L.-V Podhájí 21****Dodávky****Montáž**

Poř.č.	Název	Mn.	J.Mn.	Cena / jed.	Celkem bez DPH	Cena / jed.	Celkem bez DPH
2	Drátožkab CF54/100EZ	5	m				
3	Úchyt žlabu	1	bal				
4	Lišta PVC 40/20	40	m				
5	Trubka ohebná 40mm	30	m				
6	Trubka ohebná 23mm	100	m				
7	Hmožděnka 8mm	100	ks				
8	Vrut 4x50	100	ks				
9	Podložka 4/15	100	ks				
10	Vázací pásek 295x3,5	60	ks				
11	Průraz zdi	8	ks				
12	Frézování drážky do zdi pro trubku	40	m				
13	Drobný instalační materiál	5	%				
	KABELOVÉ TRASY celkem						
	Dodávky, montáž celkem (bez DPH)						

Rozpočet pro stavbu:**Revitalizace areálu KOC V Podhájí - zřízení nemocniční lékárny- Ústí n.L.-V Podhájí 21**

<i>Název</i>	<i>Cena bez DPH</i>
Dodávky celkem	
Montáže celkem	
Demontáže	
Doprava materiálu	
Dokumentace skutečného provedení	
Celkem bez DPH	