

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	SV. VÝŠKA mm	OBKLAD mm	STĚNY	PODLAHA	PODHLED
R 400	Chodba	163,44	2400		Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 401	Příprava	16,05	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 402	Denní místnost	21,13	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 402.1	Předsíň WC	2,38	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 402.2	WC	1,50	2850	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 403	Stacionář	96,68	2850	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 404	Sklad SZM	23,18	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	
R 406	Seminární místnost	38,92	2900	/	Malovat omítka malé malby	PVC	Kazetový podhled
R 406.1	Předsíň WC	2,38	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 406.2	WC	1,50	2900	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 406.3	Předsíň WC	2,19	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 410	Čekárna stacionáře	20,25	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 411.1	Předsíň WC	3,52	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 411.2	Bezbariérové WC	3,99	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 411.3	Předsíň WC	3,52	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 411.4	Bezbariérové WC	3,99	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 411.5	Čistící místnost	6,94	2900	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Štukový omítko
R 412	Vyšetřovna - psycholog	20,49	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 412.1	Předsíň WC	2,19	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 412.2	WC	1,50	2900	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 413	Vyšetřovna	22,45	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 414	Čekárna psycholog	17,55	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 414.1	Předsíň WC	3,52	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 414.2	Bezbariérové WC	6,84	2900	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 415	Sesterna	24,57	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 417	Čekárna	39,69	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 418	Centrální sortiměnt	35,52	2900	/	Malovat omítka PVC malý 100 mm	PVC	Štukový omítko Kazetový podhled
R 418.1	Předsíň WC	3,28	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 418.2	Bezbariérové WC	6,9	2900	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 420	Vyšetřovna	16,85	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 421	Sesterna	22,91	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 422	Sesterna	17,55	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 422.1	Předsíň WC	2,00	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 422.2	WC	1,80	2900	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 423	Vyšetřovna	20,45	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled
R 423.1	Předsíň WC	1,73	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 423.2	WC	1,80	2400	2000	Malovat omítka malé malby	DLAŽBA	Kazetový podhled
R 424	Čekárna	23,05	2900	1400x2000 (do výšky 2 m)	Hydr. omítka (do výšky 2 m) + vápenný omítkový PVC malý 100 mm	PVC	Kazetový podhled

LEGENDA DVEŘÍ – NOVÉ:

- 14,7xP: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 1100/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI
- 34,9:34: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI
- 2x PROSTŘEDNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ HLINÍK. DVEŘE 1550/1970 (VÝPLŇ 800x1800 2/3 PROSKLENÉ POVRCH ODOLNÝ PROTI ÚDERU) + C=C=P=S (bezbariérové, samozavírací, protipožární EI2 30 DP3 900 mm)
- 34P: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI

LEGENDA DVEŘÍ – STÁVAJÍCÍ:

- 74,7xP: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 1100/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI
- 74,7xP: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI
- 1x VNITŘNÍ PRVKÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE 800/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI
- 44,7xP: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE 900/1970 V OCELOVÉ ZÁRUBNI

LEGENDA OKEN:

- O1 – STÁVAJÍCÍ OKNO 2400X1800mm
- O2 – NOVÉ OKNO 1500X1500mm
- O3 – NOVÉ OKNO 1500X1500mm
- O4 – NOVÉ OKNO 1500X1500mm

LEGENDA VÝPLNÍ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- DOZDÍVKA – PÓROVKY (PLYNOSILIKÁT)

LEGENDA:

- M1 – PODOKENNÍ VĚTRACÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA DO ZDI O ROZMĚRU 400x200 mm
- M2 – SVĚDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ O ROZMĚRU 445x82 mm
- M3 – PODOKENNÍ VĚTRACÍ PLASTOVÁ MŘÍŽKA DO ZDI O ROZMĚRU 400x100 mm

LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ:

- T1 – ŠACHETNÍ DVÍŘKA 600x1700mm (s FAB zámkem)
- T2 – ŠACHETNÍ DVÍŘKA 1000x1700mm (s FAB zámkem)
- T3 – ŠACHETNÍ DVÍŘKA 600x1700mm (s FAB zámkem)
- T4 – ŠACHETNÍ DVÍŘKA 1100x1700mm (s FAB zámkem)
- T5 – Odkrytý pro sítky

LEGENDA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ:

- Z1 – ŠACHETNÍ LEMA 1000x500mm
- Z2 – MADLO NA ZDEŘE PRO TZP, délka 700mm
- Z3 – MADLO SKLOPNÉ, délka 800mm
- Z4 – Ocelový stropní ležák pro zavěšení UZC kamer

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. ŠAFAŘÍK		PROKHÁZKOVÁ	

MIDIPROJEKT SPOL. S R.O.
NA PŘÍKOPĚ 1782
CHOMUTOV
TEL.: 474 652 785, FAX: 474 652 774

MÍSTO	CHOMUTOV	FORMÁT	7xA4
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.	DATUM	12/2016
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.NP – PAVILON ONKOLOGIE POLIKLINIKY NEMOCNICE CHOMUTOV KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.	STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	1185/0
OBSAH	PŮDORYS – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	1:50
		Č. VÝKRESU	S 04