

Číslo	Účel místnosti	Plocha(m2)	Podlaha	Úprava povrchů	Poznámka
4.01	Endoskop. vyšetřovna	31,20 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.02	Vstupní filtr	2,43 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.03	Dekontaminace	10,94 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.04	Lékařský pokoj	12,06 m2	PVC	Štuková omítka	
4.05	Chodba	21,69 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.06	DMZ	26,09 m2	PVC	Štuková omítka	
4.07	Pokoj	19,53 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.08	Pokoj	19,53 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.09	Pokoj	20,98 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.10	Pokoj	20,25 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.11	Pokoj	20,71 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.12	Lékařský pokoj	21,12 m2	PVC	Štuková omítka	
4.13	Soc.zázemí-zaměstnanci	5,22 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.14	Chodba	5,01 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.15	WC zaměstnanci	3,54 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.16	Výtah	7,25 m2	PVC		
4.17	Příprava pacientů	11,07 m2	PVC	Štuková omítka	
4.18	Pomocná místnost	3,22 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	s.v. 2 540 mm
4.19	Prostor schodiště	37,86 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.20	WC pacienti	1,52 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	

Číslo	Účel místnosti	Plocha(m2)	Podlaha	Úprava povrchů	Poznámka
4.21	WC zaměstnanci	3,24 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.22	Soc. zázemí-zaměstatnci	8,18 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.23	Sklad desinfekce	5,35 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.24	WC zaměstnanci	3,21 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.25	Chodba	26,70 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.26	Sklad lůžkového prádla	4,42 m2	PVC	Štuková omítka	
4.27	Sklad materiálu	4,42 m2	PVC	Štuková omítka	
4.28	Soc. zázemí-pacienti	13,39 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.29	Sklad	8,13 m2	PVC	Štuková omítka	
4.30	Čajová kuchyňka	13,98 m2	PVC	Štuková omítka	
4.31	Vstupní filtr	9,94 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.32	Vyšetřovna	20,25 m2	PVC	Štuková omítka	
4.33	Sesterna	20,25 m2	PVC	Štuková omítka	
4.34	Příprava	6,05 m2	PVC	Štuková omítka	
4.35	Pokoj	7,00 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.36	Pokoj	7,00 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.37	Příprava	6,05 m2	PVC	Štuková omítka	
4.38	Pokoj	7,00 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.39	Pokoj	7,00 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.40	Pokoj	20,25 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	
4.41	Soc.zázemí-zaměstnanci	2,66 m2	Keramická dlažba	Keramický obklad v. 2 000 mm	
4.42	Lékařský pokoj	17,47 m2	PVC	Štuková omítka	
4.43	Chodba	126,95 m2	PVC	Omyvatelný nátěr v. 1 500 mm	

Ved. ateliéru	Žežulka Ct.	Vypracoval	Andrejkovič P.
Zodp. projektant	Žežulka Ct.		
Místo	Ústí n/L	Kraj	Ústecký
Investor	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí n/L		

ZEFRA PROJEKT / ATELIER ISO 9001

Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n/L, IČ 190 213 05
tel/fax: 475 209 659, zefra@zefraprojekt.cz

Akce
Zaměření stávajícího stavu budovy D Masarykovy nemocnice

Objekt
OBJEKT D2

Výkres
Půdorys 4.NP

Datum 03/2013	Měřítko 1:100
Stupeň ZSS	
Číslo výkresu 06	Číslo výtisku