


VODOLÉČEBNÉ MASÁŽNÍ VANY

Vodní objem: 1,11 m3



Pozn.:

Potrubí, které je součástí masážních van bude na rozvody tlakového potrubí plastového rotvodů technologie napojeno přes bezpečnostní příruby. V 1 PP bude potrubí vedeno pod podlahou ve 2 PP, v prostoru strojovny, bude potrubí osazeno na konzoly zavěšené na stěnách nebo stropě místností. Umístění rozvodů ve výkrese je pouze schematické. Výškové kóty na trubním vedení označují výškovou úroveň osy potrubí. Vzhledem ke skutečnosti, že vybavení prostoru vodoléčby není součástí této projektové dokumentace, veškeré navržené parametry technologického zařízení vychází z předpokladu, že vybavení prostoru vodoléčby bude mít max. objem vody cca 1,11 m³ (parametry vybavení jsou uvedeny v technické zprávě) a umístění zařízení bude přibližně odpovídat umístění v tomto projektu.

LEGENDA MÉDIÍ

---	FV	---	FILTROVANÁ VODA
---	PV	---	PRACÍ VODA
---	SV	---	ŠEDÁ VODA ZE ZAŘÍZENÍ VODOLÉČBY
---	SOV	---	SÁNÍ ŠEDÉ VODY Z JÍMKY
---	SRV	---	SÁNÍ RECIRKULAČNÍ VODY Z JÍMKY
---	S	---	SÁNÍ
---	V	---	VYPOUŠTĚNÍ
---	OZV	---	ODBĚR VZORKŮ VODY
---	CH	---	DÁVKOVÁNÍ CHEMIE
---	SUV	---	SUROVÁ VODA
---	VZD	---	ROZVODY MASÁŽNÍHO VZDUCHU

LEGENDA ARMATUR

OZN.	NÁZEV ARMATURY
KK	KULOVÝ KOHOUT
UK	UZAVÍRACÍ Klapka
ZK	ZPĚTNÁ Klapka
MP	PRŮHLÉDÍTKO, MANOMETR
KKO	KOHOUT PRO ODBĚR VZORKOVÉ VODY
TV	TROJCESTNÝ VENTIL
R	REDUKCE

LEGENDA TECHNOLOGIE (POČET ZAŘÍZENÍ PRO OBĚ VÍŘIVÉ VANY)

POZ.	NÁZEV	ks	Pj(kW)	CELKEM Pj(kW)	PRŮTOK
1	PÍSKOVÝ FILTR DN 760	1	-	-	Q = 13,5 m3/h
2 a,b	OBĚHOVÉ ČERPADLO	2	0,75	1,50	Q = 6 - 25 m3/h
3	DESKA MaR (měření, dávkování)	1	-	-	
3a - d	DÁVKOVACÍ ČERPADLO	4	0,02	0,08	Q = 2 - 10 l/hod
3 e	ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO	1	0,01	0,01	Q = 2 - 10 l/hod
4	STŘEDOTLAKÁ UV LAMPA	1	0,30	0,30	Q = 15m3/hod
5	TEPELNÝ VÝMĚNÍK 75 KW	1	-	-	Q = 18m3/hod
6	MĚKKÁ OZONIZACE	1	0,04	0,04	
7	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE	1	1,00	1,00	Q = 6,6 - 3m3/hod
8	FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM DN 760	1	-	-	Q = 13,5 m3/hod

PROJEKTANT :	Ing. Jiří Kyznar, autorizovaný inženýr, č. autorizace 040004	Ing. Jiří Kyznar Projektová kancelář Palachova 663/47 400 01 Ústí nad Labem IČ: 114 25 512	
STAVEBNÍK :	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
MÍSTO STAVBY :	Nemocnice následné péče, Žižkova ul. č. 1304, 434 01 Most		
KRAJ :	Ústecký		
AKCE :	ZŘÍZENÍ NOVÉHO ODDĚLENÍ REHABILITACE KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - NEMOCNICE MOST, o.z. TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY		FORMÁT: 4 A4
OBSAH :	SCHÉMA ZAPOJENÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVY VODY		DATUM : ČERVEN 2017
			STUPEŇ: DSP A DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 2017 03 13
		MĚŘÍTKO: - - -	ČÍSLO VÝKRESU: 05