




OPĚRKA 1 (odpadové hospodářství)
PŘÍČNÝ ŘEZ (8,0 bm)




OPĚRKA 2 (parkoviště)
PŘÍČNÝ ŘEZ A (13,0 bm)



PŘÍČNÝ ŘEZ B (24,2 bm)



DETAIL TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY
měř. 1:1



POZNÁMKA

Opěrká se rozdělí na dilatační celky po cca 8,0 bm, aby se omezil nepřetržitý vliv smršťování betonu a následná vznikl trhlin.

Spára mezi dilatačními celky opěrné stěny (detail 3) se utěsní na rubové straně povrchovým těsněním PVC pásem Sika DR-27. Na lícové straně se utěsní polyuretanovým tmelem SikaFLEX PRO 2 HP (podzemní část spáry) a polyuretanovým tmelem SikaFLEX PRO 3 WF (pod úrovní terénu).

SPECIFIKACE VÝTUŽE


| č. | Ø | DĚLKA m | POČET KUSŮ | DĚLKA CELKEM | | |
|--------|-----|------------|---------------|--------------|--------|--------|
| | | | | OCEL B500B | ØR10 | ØR12 |
| 1 | R12 | 7,90 | 8 | 63,20 | | |
| 2 | R16 | 2,55 | 106 | 270,30 | | |
| 3 | R16 | 3,30 | 106 | 349,80 | | |
| 4 | R12 | 2,85 | 212 | 604,20 | | |
| 5 | R10 | 1,35 | 293 | 395,55 | | |
| 6 | R10 | 7,90 | 32 | 252,80 | | |
| 7 | R6 | 0,40 | 368 | | | 155,20 |
| 8 | R12 | b.m. | | 372,00 | | |
| 9 | R10 | b.m. | 1065,00 | | | |
| 10 | R12 | 3,15 | 122 | 384,30 | | |
| 11 | R12 | 2,60 | 122 | 317,20 | | |
| | | | | | | |
| | | m | 1713,35 | 1740,90 | 620,10 | 155,20 |
| | | kg/m | 0,617 | 0,588 | 1,578 | 0,222 |
| CELKEM | | kg | 1057,14 | 1545,92 | 978,52 | 34,45 |
| | | kg | | 3616,03 | | |


BETON C20/25
OCEL B500B

KRITÍ min. 40 mm

NANÁŘENO PODLE ČSN EN 1997, ČSN EN 206, ČSN EN 1992

±0,000 = 209,438 m n.n. (Bv)

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|
| Autor projektu | | Ing. Michal Vostrovský | |
| Vedoucí projektant | | Ing. Jiří Šlajský | |
| Zodpovědný projektant | | Ing. Petr Mašek | |
| Výpracovní | | Ing. Petr Mašek | <i>Petr Mašek</i> |
| Kraj : | Ústecký | MÚ. Děčín | |
| Investor : | Krajští zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | | |
| Akce : | Nové pracoviště magnetické rezonance a interního příjmu včetně reorganizace 1.PP pavilonu I Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. | | |
| D 1.2 - STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST | | | |
| Název : | VÝTUŽ OPĚREK | | |
| | |  | |
| | | ING. PETR MAŠEK IČO 166 46 7999 střelná 6 gymnasia starob office PAVLA HANUŠE 352 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: masek@statika.cz | |
| Číslo zakázky : | | DPS | |
| Stupeň PD : | | DPS | |
| Datum : | | 05. 2018 | |
| Měřítko : | | 1:25 | |
| Formát : | | 2x44 | |
| Číslo výkresu : | | D.1.2.B-09 | |



ING. PETR MAŠEK
IČO: 152 46 799
tel: +420 602 159 287
e-mail: maskep@seznam.cz

Stupeň PD: DPS
Datum: 05. 2018
Měřilo: 1:25
Formát: A4