

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - nový stav					
OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY POVRCHŮ STROPŮ
3.04	WC - MUŽI (PACIENTI)	4,70	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.05	SERVEROVNA	4,30	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.06	PŘEDSÍŇ	8,00	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.07	WC - ŽENY (PACIENTI)	3,60	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.08	NEOBSAZENO				
3.09	NEOBSAZENO				
3.10	WC - INVALIDÉ	2,90	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.11	NEOBSAZENO				
3.12	WC - LÉKAŘI	1,45	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.13	WC - LÉKAŘI	1,45	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.14	SPRCHA - LÉKAŘI	1,90	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,2 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.15	PŘEDSÍŇ - LÉKAŘI	7,60	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.16	ČEKÁRNA	17,50	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.17	KARTOTÉKA	14,00	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U LINKY	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.18	DENNÍ MÍSTNOST	15,40	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.19	SÁDROVNA	18,00	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.20a	ORDINACE	17,00	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.20b	ORDINACE	18,10	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.21	ZÁKROKOVÝ SÁL	38,60	NOVÉ ANTISTATICKÉ MARMOLEUM "PM"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD KE STROPU	NOVÁ OMÍTKA - OMYV. NÁTĚR + BASTL, PODHLED OMYV.ATEL
3.22	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	8,70	NOVÁ KERAM. DLAŽBA "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD V.=2,0 M	NOVÝ RASTR. OMYV. PODHLED S.V.=2,5 M
3.23	FILTR - LÉKAŘ	3,60	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.24	VÝTAH	3,21			
3.25	SCHODIŠTĚ	17,83	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.26	CHODBA	91,30	NOVÉ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,65 M
3.27	FILTR - PACIENT	4,50	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.28	SKLAD PRÁDLA	3,60	NOVÉ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.29	PROSTOR PRO UPS	1,25	NOVÉ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÝ RASTROVÝ PODHLED S.V.=2,5 M
3.30	KABINKA	1,70	NOVÉ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.31	KABINKA - INV.	2,40	NOVÉ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.32	BOX	2,50	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.33	BOX	1,61	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.34	BOX	1,61	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.34a	BOX	2,96	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.35	VYŠETŘOVNA	16,23	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.36	SKLAD	7,97	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.37	OVLADOVNA	20,90	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.40	VYŠETŘOVNA	26,63	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.41	BOX	2,50	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.42	BOX	1,61	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.43	OVLADOVNA	5,10	STÁV. LINOLEUM	STÁV. OMÍTKA + MALBA	STÁV. OMÍTKA + MALBA
3.44	ČEKÁRNA	3,33	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA OMYV. NÁTĚR V.= 2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.45	ORDINACE	18,10	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.46	SÁDROVNA	18,50	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
3.47	PORADNA	30,35	NOVÝ MARMOLEUM "PV"	NOVÁ OMÍTKA + MALBA KER. OBKLAD U LINKY A UMYVADLA V.=2,0 M	NOVÁ OMÍTKA + MALBA
CELKEM		391,15	Zahrnuje pouze upravovanou část (celá patra a podlaží/dvě místnosti		

UPOZORNĚNÍ:

VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI, ŽE NELZE PŘED REALIZACÍ URČIT DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH NADEDVEŘNÍ PŘEKLADŮ, JE UVAŽOVÁNO, ŽE U ROZŠIŘOVANÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ BUDE NOVÉ OSAZEN OCELOVÝ PŘEKLAD. V PŘÍPADĚ, ŽE SE PŘI REALIZACI PROKÁŽE, ŽE JE ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ DOSTATEČNÉ I PRO ZVĚTŠENÝ OTVOR, NEMUSÍ NUTNĚ OSAZOVÁNÍ NOVÉ NAVRHOVANÝCH OCELOVÝCH PŘEKLADŮ U TĚCHTO OTVORŮ.

SCHÉMA PODLAŽÍ:

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ DOZDÍVKY Z PŘÍSNÝCH PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVAROVEK TL. 100 - 150 MM
- NOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY WC KABIN Z MONTOVANÉHO SYSTÉMU VÝŠKY CCA 2300 MM Z DESEK HPL Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU V TL. CCA 15 MM NA VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH NOŽKÁCH VÝŠKY CCA 150 MM
- STÁVAJÍCÍ NEREKONSTRUOVANÉ PROSTORY

ⓐ VODOROVNÉ MADLO - DL. 600 MM - 1 KS
ⓑ VODOROVNÉ SKLOPNÉ MADLO - DL. 800 MM - 1 KS
ⓒ SVISLÉ MADLO - DL. 700 MM - 1 KS
POZN.: SVISLÉ MADLO ⓒ A VODOROVNÉ MADLO ⓐ JE MOŽNÉ SLOUČIT V JEDNO ZALOMENÉ MADLO.
ⓓ VODOROVNÉ MADLO - DL. 500 MM - 1 KS
ⓔ SKLOPNÉ SEDÁTKO - 1 KS

0	01/2019	Ing.A.Mašková	Ing.M.Gottlieb	Dokumentace pro stavební řízení a pro provádění	
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS KONTROLOVAL	PODPIS SCHVÁLIL	PODPIS POPIS

ZÁKAZNÍK KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s.
Sociální péče 3316/12, 40113 ÚSTÍ n.L.

PROJEKT STAVEBNÍ ÚPRAVY CHIRURGICKÉ AMBULANCE NEMOCNICE MOST – ČÁST 3.NP BLOK A

VÝKRES D 1.1.01 REKONSTRUKCE CHIRURGICKÉ AMBULANCE VE 3.NP
D 1.1.01.1 Architektonické a stavebně konstrukční řešení

PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV

PROF.Č.DOK. WA–02

G DESIGN spol. s r.o.
Masarykovo nám. 3108/14
400 11 Děčí nad Labem, ČR
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 420 344
e-mail: gdesign@gdesign.cz.eu

STUPEŇ DSP+PID | ČÍSLO PROJEKTU 61 003 200 | FOR A4 8x
MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK.
ČÍSLO VÝKRESU GD–Y–1321 | REVIZE 0 | KOPIE

ZÁKAZNÍK 6
ZPRACOV. –
PM 1
G DESIGN
DISTRIBUTE

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o., informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu: U:\61\003\200\D.\D 1.01.\D 1.01.1\WA–02_Půdorys 3.NP – nový stav_GD–Y–1321_r0